

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Луганской Народной Республики
«Ровеньковский строительный колледж»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ**

г. Ровеньки, 2024 г.

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2022 №340 и с учетом Примерной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, включенной в реестр примерных образовательных программ (регистрационный номер №3, Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-295 от 27.06.2023). В соответствии с приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся» (с изменениями от 18.11.2020)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Ровеньковский строительный колледж»

Разработчик:

Спидченко С.В., мастер производственного обучения

РАССМОТРЕНО И
СОГЛАСОВАНО методической
цикловой комиссией
преподавателей
общепрофессионального,
профессионального цикла и мастеров
п/о

Протокол № 5 от 30.08.2024

Содержание

Стр.

1. Паспорт рабочей программы производственной практики
2. Результаты освоения программы производственной практики
3. Тематический план и содержание производственной
практики
4. Условия реализации программы производственной практики
5. Контроль и оценка результатов освоения производственной
практики

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики по профессии является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в части освоения квалификации: мастер отделочных строительных работ и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): штукатурные и декоративные работы в строительстве.

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии основного общего образования.

Программа ПМ может являться основой для разработки программы профессиональной подготовки при обучении профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей и тарифных разрядов

ОК 016-94 19727 Штукатур

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

1.3. Цели и задачи производственной практики по профессии:

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению работы на государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

Всего – 180 часов, в том числе: в рамках освоения ПМ.01 - 420 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики.

В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной деятельности *выполнение штукатурных и декоративных работ* обучающийся должен знать, уметь, иметь практический опыт:

Таблица

Вид профессиональной деятельности	Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
выполнение штукатурных и декоративных работ	<p>Навыки: выполнения подготовительных работ по организации рабочего места при штукатурных работах по отделке различных поверхностей; устройства наливных полов и оснований под полы; выполнения декоративных штукатурок в соответствии с требованиями к их качеству; ремонта оштукатуренных поверхностей; ремонта наливного пола; ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем.</p> <p>Уметь: организовывать подготовку рабочих мест; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; подбирать материалы для выполнения штукатурных и декоративных работ; читать рабочие чертежи, инструкции, регламенты, техническую документацию; применять технологии приготовления штукатурных растворов и смесей;</p>

	<p>применять технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; выполнять ремонтные работы различного назначения; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ.</p> <p>Знать: правила подготовки рабочего места; Виды, назначение и принцип действия электрифицированного и ручного оборудования и инструмента; виды и свойства материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ; правила чтения рабочих чертежей; технологии приготовления, нанесения и обработки штукатурных растворов и смесей; технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; требования санитарно-гигиенических нормативов; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ.</p>
--	---

2.2. Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): выполнение штукатурных и декоративных работ, необходимого для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) по избранной профессии.

Код	Наименование результата освоения практики
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК1.1	Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений.

ПК1.2	Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы.
ПК1.3	Выполнение декоративных штукатурок.
ПК1.4	Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики

Коды профессиональных компетенций	Наименование разделов профессионального модуля	Количество часов МДК	Производственная практика, часов
ПК 1.1, ПК 1.3	Раздел 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ.	62	180
ПК 1.2, ПК 1.4	Раздел 2 Выполнение работ по устройству наливного пола.	15	
ПК 1.3, ПК 1.4	Раздел 3 Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту.	19	

3.2. Содержание производственной практики

Наименование разделов профессиональных модулей (ПМ) и тем	Содержание практики	Объем часов
1	2	3
Тема 1.1. Ознакомление со строительством	Содержание:	7
	Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности, пожаробезопасности. Правила поведения на территории строительства. Ознакомление с объектом штукатурных работ. Организация рабочего места, распорядок рабочего дня.	
Тема 1.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Подготовка вертикальных и горизонтальных железобетонных, кирпичных, металлических, деревянных поверхностей под оштукатуривание. Устройство борозд на поверхности стен. Нанесение подмазочных и шпатлевочных составов.	

Тема 1.3. Выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Приготовление раствора. Нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; разделка углов. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.4. Выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию поверхностей	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Провешивание стен правилом с уровнем. Приготовление раствора. Нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; разделка углов; нанесение накрывочного слоя; затирка. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.5. Выполнение работ по устройству марок и маяков	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Провешивание стен правилом с уровнем. Приготовление раствора. Устройство растворных марок и маяков. Устройство профильных маяков. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.6. Выполнение работ по высококачественному оштукатуриванию	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Приготовление раствора. Нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; разделка углов; нанесение накрывочного слоя; затирка. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.7. Выполнение механизированного оштукатуривания поверхностей	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Провешивание поверхностей, установка марок, устройство маяков; механизированное приготовление раствора. Нанесение обрызга и грунта при помощи растворонасоса. Разравнивание слоев намета, нанесение накрывочного слоя вручную с выделкой лузг и усенков, затирка или сглаживание поверхности. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.8. Выполнение работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Оконопачивание коробок, определение угла расвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой; навешивание правил на откосы по найденному углу расвета; установка и проверка установки правил по уровню и отвесу; нанесение и разравнивание раствора на откосах, передвижение малки по правилу и коробке при разравнивании	

	грунта на откосах; нанесение на откосы накрывочного слоя и затирка его способом «вразгонку»; снятие правил и натирка углов и фасок. Контроль качества выполненных работ	
Тема 1.9. Выполнение работ по однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей	Содержание: Организация рабочего места. Провешивание поверхностей, установка марок, устройство маяков; механизированное приготовление раствора и нанесение его на обрабатываемую поверхность в один слой толщиной до 2 см; разравнивание нанесенного штукатурного слоя правилом, и заглаживание поверхности металлическим полутерком; обработка откосов, лузг и усенков	7
Тема 1.10. Выполнение беспесчаной накрывки	Содержание: Организация рабочего места. Просеивание гипса. Процеживание известкового теста. Приготовление известково-гипсового раствора. Перетирка раствора. Нанесение первого слоя. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка лузг и усенков. Контроль качества выполненных работ	7
Тема 1.11. Выполнение работ по оштукатуриванию четырёхгранных колонн	Содержание: Организация рабочего места. Провешивание колонн, устройство марок и маяков, нанесение раствора на поверхность по маякам, разравнивание раствора правилом, нанесение накрывочного слоя, затирка. Оштукатуривание внешних углов. Контроль качества выполненных работ	7
Тема 1.12. Покрытие поверхностей специальными штукатурками	Содержание: Организация рабочего места. Покрытие поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгено-непроницаемыми растворами. Контроль качества выполненных работ.	7
Тема 1.13. Выполнение работ по устройству наливных стяжек пола вручную	Содержание: Организация рабочего места. Подготовка оснований для наливных стяжек полов. Укладка изолирующего слоя. Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов. Приготовление растворов наливных стяжек	7

	пола. Заливка растворов для наливных стяжек полов вручную. Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.14. Выполнение работ по устройству наливных стяжек пола механизированным способом	<p>Содержание:</p> <p>Организация рабочего места. Подготовка оснований для наливных стяжек полов. Укладка изолирующего слоя. Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов. Приготовление растворов наливных стяжек пола. Заливка растворов для наливных стяжек полов механизированным способом. Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных стяжек полов. Контроль качества выполненных работ.</p>	7
Тема 1.15. Выполнение работ по облицовке стен ГКЛ бескаркасным способом	<p>Содержание:</p> <p>1. Организация рабочего места. Раскрой ГКЛ. Приклеивание листов ГКЛ к ровным поверхностям до 4мм (способ А). Разметка и раскрой листов по размеру. Обработка сердечника обдирочным рубанком. Обработка кромки краевкромочным рубанком. Провешивание поверхности с разбивкой по осям. Приготовление и нанесение клеевого раствора на ГКЛ. Приклеивание листов. Выверка. Контроль качества выполненных работ</p> <p>2. Организация рабочего места. Раскрой ГКЛ. Приклеивание листов ГКЛ к неровным поверхностям до 20мм (способ Б, В). Разметка и раскрой листов по размеру. Обработка сердечника обдирочным рубанком. Обработка кромки краевкромочным рубанком. Провешивание поверхности с разбивкой по осям. Приготовление и нанесение клеевого раствора на ГКЛ. Приклеивание листов. Выверка. Контроль качества выполненных работ.</p>	14
Тема 1.16. Выполнение работ по нанесению гипсовых шпатлевок	<p>Содержание:</p> <p>Организация рабочего места. Огрунтовка поверхности. Нанесение первого слоя шпаклевки. Последующие шпаклевание с зачисткой поверхности. Контроль качества выполненных работ.</p>	7

Тема 1.17. Выполнение паदуг от руки с разделкой углов	Содержание:	7
	Организация рабочего места. Приготовление сметанообразного раствора, нанесение его в лузги, придание формы в виде четверти окружности. разделка углов. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.18. Вытягивание прямолинейных тяг	Содержание:	8
	Организация рабочего места. Навешивание направляющих реек по шаблону, вытягивание тяг, паदуг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов, вытягивание карнизов, поясков. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.19. Выполнение работ по отделке фасадов декоративной штукатуркой	Содержание:	8
	Организация рабочего места. Нанесение подготовительных слоев из обычного раствора, обработка подготовительного слоя; нанесение слоя декоративной штукатурки; обработка декоративного слоя в зависимости от вида декоративной штукатурки. Контроль качества выполненных работ	
Тема 1.20. Выполнение работ по декоративной штукатурке на гипсовой основе	Содержание:	8
	Организация рабочего места. Грунтование поверхности. Установка профильных маяков. Приготовление и нанесение растворной смеси. Выравнивание и заглаживание поверхности. Структурирование поверхности. Контроль качества выполненных работ	
Тема 1.21. Выполнение работ по оштукатуриванию СФТК вручную, выполнение ремонта СФТК.	Содержание:	8
	Организация рабочего места. Приготовление штукатурно-клеевых растворов и смесей для нанесения на поверхность плит. Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит. Армирование базового штукатурного слоя. Выравнивание базового штукатурного слоя. Грунтование поверхности базового штукатурного слоя. Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя вручную и их структурирование. Контроль качества выполненных работ	
Тема 1.22. Выполнение работ по оштукатуриванию СФТК механизированным способом	Содержание:	8
	Организация рабочего места. Приготовление штукатурно-клеевых растворов и смесей для	

	нанесения на поверхность плит. Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит. Армирование базового штукатурного слоя. Выравнивание базового штукатурного слоя. Грунтование поверхности базового штукатурного слоя. Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя механизированным способом и их структурирование. Контроль качества выполненных работ.	
Тема 1.23. Выполнение ремонта монолитной штукатурки из обычных растворов	<p>Содержание:</p> <p>Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места. Обследование поверхностей для определения прочности штукатурки, характера и объема работ. Отбивка слабодержащейся штукатурки, обрубание и смачивание ее кромок, сруб ржавых пятен; замена пришедшей в негодность на новую; удаление старого набела и обоев. Оштукатуривание отбитых мест; перетирка старой штукатурки; расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их подмазкой; насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки. Контроль качества выполненных работ.</p>	14
<p>Виды работ по ПП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. - Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. - Выполнение отделки оштукатуривания поверхностей. - Выполнение различных видов декоративных штукатурок. - Выполнение ремонта оштукатуривания поверхностей. - Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. - Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных слоев. - Устройство наливных стяжек пола. - Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК - Выполнение теплоизоляционного слоя. - Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. - Выполнение ремонта СФТК. 		
Аттестация в форме дифференцированно зачёта		

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Производственная практика реализуется в организациях и предприятиях различно правовой форме, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области, оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник/ Г.Г.Черноус. - 4-е изд. – М.: Академия,2020. – 240 с.
2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учебник/ И.В.Петрова. - 4-е изд. – М.: Академия, 2020. – 112 с.
3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Береснев. - М.: Академия, 2019. – 288 с.

Дополнительные источники:

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».
2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и дополнениями).
3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика реализуется в организациях и предприятиях различно правовой форме, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области.

Производственная практика при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.

В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД)	Основные показатели оценки результатов обучения	Методы оценки
<p>ПК 1.1 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений.</p>	<p>Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовления штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт в соответствии с установленными регламентами, с</p>	<p>Текущий контроль: экспертное наблюдение и оценка в процессе выполнения: - заданий по производственной практике. Промежуточная аттестация: экспертное наблюдение и оценка выполнения: - экспертная оценка защиты отчетов по производственной практике.</p>

	соблюдением правил безопасности труда.	
ПК 1.2 Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы.	Выполнение работ по устройству наливных стяжек полов и оснований под полы, транспортировки и складирование компонентов растворов сухих строительных смесей для наливных стяжек полов с соблюдением в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда.	
ПК 1.3 Выполнение декоративных штукатурок.	Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения декоративной штукатурки в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под декоративную штукатурку, приготовления штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их	

	ремонт в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда.	
ПК 1.4 Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем	Выполнение ремонта штукатурки, наливного пола в соответствии с технологическими картами. Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт с соблюдением правил безопасности труда. Установка строительных лесов и подмостей с соблюдением правил безопасности труда. Транспортирование и складирование штукатурных и штукатурно-клеевых смесей в соответствии с инструкциями и с соблюдением правил безопасности труда.	