

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.



(наименование стройки)

МОУ Лоймольская СОШ

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт спортзала. п. Лоймола

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	1556.69 тыс. руб.
строительных работ	1539.02 тыс. руб.
монтажных работ	17.67 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	234.33 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.31 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТСНБ-И1-Карелия 2014 (декабрь 2017) с пересчетом в 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Спортзал

Демонтаж

1	ТЕРр-56-11-001	Снятие наличников ОЗП=39,74*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (243) НР = 86%*0,85 (НР = 167 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 115 руб.) Объем: (2.4 * 2 + 1.5) * 2 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 2	0.33	695.05		229	229		4.21	1.39
			100м наличников	695.05						
2	509-9900	Строительный мусор	0.132							
			т							
3	ТЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен ОЗП=342,48*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (242) НР = 86%*0,85 (НР = 415 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 284 руб.) Объем: 2.4 * 1.5 + 2.1 * 0.9 * 2 + 2.1	0.0948	5989.98		568	568		36.28	3.44
			100м2 дверных полотен	5989.98						
4	509-9900	Строительный мусор	0.1119							
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=1706,94*17,49 ЭМ=348,63*7,76 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=7,76 (238) НР = 86%*0,85 (НР = 896 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 614 руб.)	0.04 100коробок	32559.75 29854.38	2705.37 829.73	1302	1194	108 33	179.3 3.97	7.17 0.16
6	509-9900	Строительный мусор	0.42 т							
7	ТЕР-09-06-001-02 МС РФ 81\лр от 9.02.17 п10.1 тб2 п4 Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 МС РФ 81\лр от 9.02.17 Прил2 Тб3 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (демонтаж (разборка) металлических конструкций) (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=432,18*17,49 ЭМ=203,95*4,81 Козп=17,49 Кмат=8,1 Кэм=4,81 (5887) НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 272 руб.) СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 216 руб.) Объем: 0.94 * (2.36 * 3.7) * 6 : 1000	0.0492 т конструкций	8539.84 7558.83	981.01 28.21	420	372	48 1	42.66 0.1	2.1
8	509-9900	Строительный мусор	0.0492 т							
9	ТЕРр-56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=1248,68*17,49 ЭМ=152,35*8 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=8 (218) НР = 86%*0,85 (НР = 978 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 670 руб.)	0.06 100коробок	23058.21 21839.41	1218.8 499.34	1383	1310	73 30	128.73 2.15	7.72 0.13
10	509-9900	Строительный мусор	0.6396 т							
11	ТЕРр-56-02-002	Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=438,97*17,49 ЭМ=33,26*9,26 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (222) НР = 86%*0,85 (НР = 3037 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 2080 руб.) Объем: 2.36 * 3.7 * 6	0.5239 100м2 оконных переплетов	7985.58 7677.59	307.99 260.95	4184	4023	161 137	46.11 0.93	24.16 0.49
12	509-9900	Строительный мусор	1.7917 т							
13	ТЕРр-56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях ОЗП=904,11*17,49 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (224) НР = 86%*0,85 (НР = 665 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 456 руб.)	0.0576 100м2	15812.88 15812.88		911	911		94.97	5.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	509-9900	Строительный мусор	0.2016							
			т							
15	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ОЗП=84,36*17,49 ЭМ=0,49*3,76 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=3,76 (375) НР = 87%*0,85 (НР = 158 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 111 руб.) Объем: 2.4 * 6	0.144	1477.3	1.84	213	213		9.1	1.31
			100м труб и покрытий	1475.46						
16	509-9900	Строительный мусор	0.0173							
			т							
17	ТЕРр-53-01-001	Прим.-разборка ограждения радиаторов. Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен ОЗП=110,45*17,49 ЭМ=66,98*7,73 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=7,73 (62) НР = 90%*0,85 (НР = 601 руб.) СП = 70%*0,8 (СП = 437 руб.)	0.3792	2449.53	517.76	929	733	196	12.3	4.66
			100м2 стен	1931.77	126.28			48	0.45	0.17
18	509-9900	Строительный мусор	0.3564							
			т							
19	ТЕРр-67-04-005	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=170,31*17,49 ЭМ=2,86*9,26 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (2269) НР = 89%*0,85 (НР = 547 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 374 руб.)	0.24	3005.2	26.48	721	715	6	17.89	4.29
			100шт	2978.72	22.39			5	0.08	0.02
20	ТЕР-10-01-059-01 МС РФ 81\нр от 9.02.17 п10.1 т62 п2 Козл=0,8; Кмат=0 МС РФ 81\нр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козл=1,2; Кэм=1,2	Прим.-разборка шведской стенки. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=686,81*17,49 ЭМ=303,6*10,05 Козл=17,49 Кмат=5,84 Кэм=10,05 (6143) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 2371 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 1073 руб.)	0.2	15063.54	3051.18	3013	2403	610	72.14	14.43
			100шт изделий	12012.36	465.93			93	1.66	0.33
21	ТЕРр-57-03-001	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=34,95*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (307) НР = 84%*0,85 (НР = 285 руб.) СП = 68%*0,8 (СП = 217 руб.)	0.658	611.28		402	402		3.77	2.48
			100м плинтуса	611.28						
22	509-9900	Строительный мусор	0.0724							
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=48,62*11,44 Кпз=11,44 (41)	3.6623 т груза	556.21		2037				
24	СПГ-03-21-001-05	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*8,03 Кпз=8,03 (93)	3.6623 т груза	73.64		270				
Итого: Демонтаж						16582	13073	1202		8.63
								347		1.3

Монтажные работы

25	ТЕР-10-01-039-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 ТБ3 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1172,12*17,49 МЗ=2724,64*3,73 ЭМ=1836,54*7,87 Козп=17,49 Кмат=3,73 Кэм=7,87 (6088) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 1939 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 878 руб.) Объем: 2.4 * 1.5 + 2.1 * 0.9 * 2	0.0738 100м2 проемов	51805.39 23575.52	18066.96 4077.71	3823	1740	1333 301	123.55 14.54	9.12 1.07
26	203-0199 3 квартал 2018	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 Объем: 2.1 * 0.9 * 2	3.78 м2	612.52		2315				
27	203-0206 3 квартал 2018	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2 Объем: 2.4 * 1.5	3.6 м2	613.04		2207				
28	101-0890 3 квартал 2018	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двупольных	1 компл	851		851				
29	101-0889 3 квартал 2018	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 компл	584.65		1169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР-10-01-060-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 ТБ3 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка и крепление наличников (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=91,02*17,49 МЗ=792,53*4,14 ЭМ=4,94*10,24 Козп=17,49 Кмат=4,14 Кэм=10,24 (6144) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 574 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 260 руб.) Объем: (2.4 * 2 + 1.5) * 2 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 2	0.33 100м коробок блоков	5175.08 1830.73	63.28	1708	604	21	10.79	3.56
31	ТЕР-09-04-012-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 ТБ3 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=33,92*17,49 МЗ=34,25*11,15 ЭМ=26,86*9,23 Козп=17,49 Кмат=11,15 Кэм=9,23 (5852) НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 1046 руб.) СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 831 руб.)	2.1 м2 проема	1374.07 682.33	309.85	2886	1433	651	3.31	6.96
32	ориент.-цена	Блоки дверные металлические входные утепленные ЦЕНА=10000/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (БЕЗ НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	1 ШТ	8644.07		8644				
33	101-0889 3 квартал 2018	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 компл	584.65		585				
34	ТЕР-46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 ОЗП=141,91*17,49 МЗ=134,47*6,31 ЭМ=3,71*3,34 Козп=17,49 Кмат=6,31 Кэм=3,34 (16338) НР = 116%*0,9*0,85 (НР = 37995 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 20492 руб.)	17.2 м3	3342.91 2482.01	12.39	57498	42691	213	14.63	251.64
35	404-0005 3 квартал 2018	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	6.88 1000шт	14958.38		102914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР-15-02-016-03 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1150,6*17,49 МЗ=1233,1*6,33 ЭМ=194,38*11,05 Козп=17,49 Кмат=6,33 Кэм=11,05 (7372) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 7647 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 3368 руб.) Объем: 27.2 + 9.2	0,384	33632.85	2684.82	12242	8424	977	118.46	43.12
			100м2 оштукатуриваемой п	23142.51	1867.93			680	9.44	3.43
37	ТЕРр-62-17-004	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расщипкой старой краски более 35% ОЗП=346,58*17,49 МЗ=1669,08*4 ЭМ=9,76*9,88 Козп=17,49 Кмат=4 Кэм=9,88 (927) НР = 84%*0,85 (НР = 13844 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 7800 руб.)	3,202	12834.43	96.43	41096	19409	309	33.78	108.16
			100м2 окрашиваемой поверх	6061.68	27.98			90	0.1	0.32
38	ТЕР-10-01-034-08 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1857,94*17,49 МЗ=188193,18*1,8 ЭМ=583,88*8,77 Козп=17,49 Кмат=1,8 Кэм=8,77 (6083) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 9270 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 4196 руб.) Объем: 2.4 * 1.8 * 6	0,2592	382518.15	6400.83	99149	9686	1659	205.84	53.35
			100м2 проемов	37369.6	277.83			72	0.99	0.26
39	203-1073 3 квартал 2018	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	-25.92	2879.89						
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	203-1079 3 квартал 2018	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	25.92	3532.93		91574				
			м2							
41	ТЕР-11-01-011-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=447,56*17,49 МЗ=1115,3*7,86 ЭМ=62,88*8,82 Козп=17,49 Кмат=7,86 Кэм=8,82 (6439) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 49 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 25 руб.)	0.0052	18461.59	693.25	96	46	4	54.52	0.28
			100м2 стяжки	9002.08	534.41			3	1.91	0.01
42	ТЕР-12-01-010-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1370,59*17,49 МЗ=9051,89*4,78 ЭМ=41,48*8,07 Козп=17,49 Кмат=4,78 Кэм=8,07 (6634) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 955 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 438 руб.)	0.036	71253.9	418.47	2565	992	15	155.6	5.6
			100м2 покрытия	27567.4	84.21			3	0.3	0.01
43	ТЕРр-61-01-009	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ОЗП=856,08*0,3*17,49 МЗ=116,54*0,3*5,8 ЭМ=38,11*0,3*12,73 Козп=17,49 Кмат=5,8 Кэм=12,73 (570)Кпз=0,3 (3 мм) НР = 83%*0,85 (НР = 1194 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 673 руб.)	0.364	4840.17	145.54	1762	1635	53	22.14	8.06
			100м2 поверхности	4491.85	129.02			47	0.57	0.21
44	101-3171 3 квартал 2018	Шпатлевка Ветонит LR	0.1048	24951.37		2615				
			т							
45	ТЕРр-62-42-001	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ОЗП=34,95*17,49 МЗ=7,8*22,84 Козп=17,49 Кмат=22,84 Кэм=0 (1096) НР = 84%*0,85 (НР = 55 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 31 руб.)	0.126	789.43		99	77		3.77	0.48
			100м2 протравлен ной пове	611.28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРр-62-16-004	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=303,7*17,49 МЗ=1651,6*3,99 ЭМ=9,76*9,88 Козп=17,49 Кмат=3,99 Кэм=9,88 (922) НР = 84%*0,85 (НР = 16130 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 9087 руб.)	4.2546	11998.02	96.43	51047	22599	410	29.6	125.94
			100м2 окрашиваемой попер	5311.71	27.98			119	0.1	0.43
47	ТЕР-15-04-025-03 Приказ 81/нр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/нр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=664,52*17,49 МЗ=1006,92*5,13 ЭМ=14,45*10,19 Козп=17,49 Кмат=5,13 Кэм=10,19 (7588) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 2797 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 1232 руб.)	0.249	18715.43	184.03	4660	3328	46	70.89	7.65
			100м2 окрашиваемой попер	13365.9	8.4			2	0.03	0.01
48	ТЕРр-57-06-004	Прим.-шлифовка деревянного пола. Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 ОЗП=407,23*17,49 ЭМ=48,64*8,3 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=8,3 (324) НР = 84%*0,85 (НР = 13927 руб.) СП = 68%*0,8 (СП = 10592 руб.)	2.754	7526.16	403.71	20727	19615	1112	40.2	110.71
			100м2 пола	7122.45						
49	ТЕР-11-01-037-05 Приказ 81/нр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/нр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прим.-резиновое покрытие пола. Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=214,25*17,49 МЗ=11868,72*3,27 ЭМ=76,81*10,05 Козп=17,49 Кмат=3,27 Кэм=10,05 (6546) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 12150 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 6259 руб.)	2.754	44084.94	964.95	121410	11868	2657	23.74	65.37
			100м2 покрытия	4309.28	147.18			405	0.53	1.45
50	101-2158 3 квартал 2018	Ковровые покрытия	-280.908	380.31		-106832				
			м2							
51	101-3068 3 квартал 2018	Покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface	280.908	845.22		237429				
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР-27-09-018-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Разметка краской сплошной линией шириной 0,1 м (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=40,06*17,49 МЗ=1205,36*4,24 ЭМ=267,14*7,63 Козп=17,49 Кмат=4,24 Кэм=7,63 (11863) НР = 149%*0,9*0,85 (НР = 184 руб.) СП = 95%*0,85*0,8 (СП = 105 руб.)	0.1	8464.29	2547.89	846	81	255	5.05	0.51
			км линии	805.67	797.54			80	3.06	0.31
53	ТЕР-11-01-040-03 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=87,19*17,49 МЗ=82,58*4,37 ЭМ=19,91*4,24 Козп=17,49 Кмат=4,37 Кэм=4,24 (6558) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 1143 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 589 руб.)	0.658	2220.12	105.51	1461	1155	69	9.19	6.05
			100м плитуса	1753.74						
54	101-4847 3 квартал 2018	Уголок наружный для пластикового плитуса, высота 48 мм	0.05	1426.48		71				
			100шт							
55	101-4848 3 квартал 2018	Уголок внутренний для пластикового плитуса, высота 48 мм	0.05	1426.38		71				
			100шт							
56	101-4849 3 квартал 2018	Соединитель для пластикового плитуса, высота 48 мм	0.26	1426.38		371				
			100шт							
57	101-4850 3 квартал 2018	Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм	0.05	1426.38		71				
			100шт							
58	101-4851 3 квартал 2018	Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм	0.05	1426.38		71				
			100шт							
59	101-4852 3 квартал 2018	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	66.458	13.34		887				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР-10-01-012-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прим.-радиаторные решетки. Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=214,99*17,49 МЗ=1288,41*7,55 ЭМ=64,49*10,23 Козп=17,49 Кмат=7,55 Кэм=10,23 (6006) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 1558 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 705 руб.)	0.3792 100м2 обшивки стен (за в	14876.38 4324.24	824.64	5641	1640	313	25.25	9.58
61	101-0684 3 квартал 2018	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	-0.0389 1000м2	93075.42		-3621				
62	101-3055 3 квартал 2018	Решетка радиаторная ПВХ	37.92 м2	520.52		19738				
63	ТЕР-09-06-001-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=617,4*17,49 МЗ=118,35*8,1 ЭМ=291,36*4,81 Козп=17,49 Кмат=8,1 Кэм=4,81 (5887) НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 183 руб.) СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 145 руб.) Объем: ОКРУГ (19.44 * 0.94 : 1000; 2)	0.02 т конструкций	15128.51 12418.07	1751.8 50.37	303	249	35 1	70.09 0.18	1.4
64	101-3880 3 квартал 2018	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45x45 мм	19.44 м2	55.51		1079				
65	ТЕР-10-01-059-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прим.-монтаж шведской стенки . Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=858,52*17,49 МЗ=1914,54*5,84 ЭМ=379,5*10,05 Козп=17,49 Кмат=5,84 Кэм=10,05 (6143) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 3420 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 1548 руб.)	0.2 100шт изделий	33216.14 17267.76	4767.47 728.02	6643	3454	953 146	103.71 2.6	20.74 0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ориент.цена	Шведская стенка для спортивных залов ЦЕНА=2300/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (БЕЗ НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	20 ШТ	1988.14		39763				
67	ТЕРм-08-03-594-01 МС РФ 811пр от Б.02.17 Прил2 ТБЗ ит.1 Козл=1,2; Кзм=1,2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют громоздящие помещения предметы) ОЗП=995,17*17,49 МЗ=146,64*2,5 ЗМ=61,97*8,72 Козл=17,49 Кмат=2,5 Кзм=8,72 (3547) НР = 100%*0,85 (НР = 3564 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 2180 руб.)	0.24 100шт	18312.52 17405.56	540.36 67.37	4395	4177	130 16	84.48 0.24	20.28 0.06
68	ориент.цена	Светильник светодиодный с решеткой для спортивных залов ЦЕНА=2226/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (БЕЗ НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	24 ШТ	1924.17		46180				

Итого: Монтажные работы

813562 154903 11215 868.54

1965 8.08

Итого: Спортзал

830144 167976 12417 947.17

2312 9.38

Разделовки

Демонтаж

69	ТЕРр-56-11-001	Снятие наличников ОЗП=39,74*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кзм=0 (243) НР = 86%*0,85 (НР = 775 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 531 руб.) Объем: (2.1 * 2 + 7) * 2 * 5 + (2.1 * 2 + 0.9) * 2 * 4	1.528 100м наличников	695.05 695.05		1062	1062		4.21	6.43
70	509-9900	Строительный мусор	0.6112 т							
71	ТЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен ОЗП=342,48*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кзм=0 (242) НР = 86%*0,85 (НР = 652 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 447 руб.) Объем: 2.1 * 0.7 * 5 + 2.1 * 0.9 * 4	0.1491 100м2 дверных полотен	5989.98 5989.98		893	893		36.28	5.41
72	509-9900	Строительный мусор	0.1759 т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЕРр-56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=1706,94*17,49 ЭМ=348,63*7,76 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=7,76 (238) НР = 86%*0,85 (НР = 2016 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 1381 руб.)	0.09 100коробок	32559.75 29854.38	2705.37 829.73	2930	2687	243 75	179.3 3.97	16.14 0.36
74	509-9900	Строительный мусор	0.945 т							
75	ТЕРр-56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=1248,68*17,49 ЭМ=152,35*8 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=8 (218) НР = 86%*0,85 (НР = 164 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 112 руб.)	0.01 100коробок	23058.21 21839.41	1218.8 499.34	231	219	12 5	128.73 2.15	1.29 0.02
76	509-9900	Строительный мусор	0.1066 т							
77	ТЕРр-56-02-002	Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=438,97*17,49 ЭМ=33,26*9,26 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (222) НР = 86%*0,85 (НР = 188 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 129 руб.) Объем: 1.8 * 1.8	0.0324 100м2 оконных переплетов	7985.58 7677.59	307.99 260.95	259	249	10 8	46.11 0.93	1.49 0.03
78	509-9900	Строительный мусор	0.1108 т							
79	ТЕРр-56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях ОЗП=904,11*17,49 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (224) НР = 86%*0,85 (НР = 83 руб.) СП = 62%*0,8 (СП = 57 руб.) Объем: 1.8 * 0.4	0.0072 100м2	15812.88 15812.88		114	114		94.97	0.68
80	509-9900	Строительный мусор	0.0252 т							
81	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ОЗП=84,36*17,49 ЭМ=0,49*3,76 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=3,76 (375) НР = 87%*0,85 (НР = 20 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 14 руб.)	0.018 100м труб и покрытий	1477.3 1475.46	1.84	27	27		9.1	0.16
82	509-9900	Строительный мусор	0.0022 т							
83	ТЕРр-57-02-001	Разборка покрытий полов из линолеума и резины ОЗП=105,59*17,49 ЭМ=4,65*9,26 Козл=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (300) НР = 84%*0,85 (НР = 324 руб.) СП = 68%*0,8 (СП = 246 руб.)	0.242 100м2 покрытия	1889.83 1846.77	43.06 36.55	457	447	10 9	11.39 0.13	2.76 0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	509-9900	Строительный мусор	0.1137							
			т							
85	ТЕРр-57-03-001	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=34,95*17,49 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=0 (307) НР = 84%*0,85 (НР = 116 руб.) СП = 68%*0,8 (СП = 89 руб.)	0.268	611.28		164	164		3.77	1.01
			100м плинтуса	611.28						
86	509-9900	Строительный мусор	0.0295							
			т							
87	ТЕРр-65-04-002	Демонтаж унитазов и писсуаров ОЗП=646,7*17,49 ЭМ=10,37*9,26 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (1649) НР = 78%*0,85 (НР = 150 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 91 руб.)	0.02	11406.81	96.03	228	226	2	63.84	1.26
			100приборо в	11310.78	81.33			2	0.29	0.01
88	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0.053							
			т							
89	ТЕРр-65-04-001	Демонтаж умывальников и раковин ОЗП=519,67*17,49 ЭМ=9,3*9,26 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (1648) НР = 78%*0,85 (НР = 61 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 37 руб.)	0.01	9175.15	86.12	92	91	1	51.3	0.51
			100приборо в	9089.03	72.93			1	0.26	
90	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0.0182							
			т							
91	ТЕРр-67-04-005	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=170,31*17,49 ЭМ=2,86*9,26 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=9,26 (2269) НР = 89%*0,85 (НР = 160 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 109 руб.)	0.07	3005.2	26.48	210	208	2	17.89	1.25
			100шт	2978.72	22.39			2	0.08	0.01
92	ТЕРр-63-07-005	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ОЗП=694,71*17,49 ЭМ=156,54*7,88 Козп=17,49 Кмат=0 Кэм=7,88 (1173) НР = 81%*0,85 (НР = 1086 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 630 руб.)	0.125	13384.02	1233.54	1673	1519	154	74.3	9.29
			100м2 поверхности облицо	12150.48	440.92			55	1.99	0.25
93	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=48,62*11,44 Кпз=11,44 (41)	2.1913	556.21		1219				
			т груза							
94	СПГ-03-21-001-05	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*8,03 Кпз=8,03 (93)	2.1913	73.64		161				
			т груза							

Итого: Демонтаж

9720

7906

434

47.7

157

0.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Монтажные работы

95	ТЕР-10-01-034-08 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1857,94*17,49 МЗ=188193,18*1,8 ЭМ=583,88*8,77 Козп=17,49 Кмат=1,8 Кэм=8,77 (6083) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 1159 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 525 руб.) Объем: 1.8 * 1.8	0.0324	382518.15	6400.83	12394	1211	207	205.84	6.67
			100м2 проемов	37369.6	277.83			9	0.99	0.03
96	203-1073 3 квартал 2018	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	-3.24	2879.89						
			м2							
97	203-1079 3 квартал 2018	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	3.24	3532.93		11447				
			м2							
98	ТЕР-10-01-035-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=257,58*17,49 МЗ=4588,43*5,03 ЭМ=20,26*10,16 Козп=17,49 Кмат=5,03 Кэм=10,16 (6084) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 88 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 40 руб.)	0.018	28517.89	257.25	513	93	5	29.24	0.53
			100п м	5180.84	16.79				0.06	
99	101-2908 3 квартал 2018	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	1.8	329.73		594				
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	ТЕР-11-01-011-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=447,56*17,49 МЗ=1115,3*7,86 ЭМ=62,88*8,82 Козп=17,49 Кмат=7,86 Кэм=8,82 (6439) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 8 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 4 руб.)	0.0009 100м2 стяжки	18461.59 9002.08	693.25 534.41	17	8	1	54.52 1.91	0.05
101	ТЕР-12-01-010-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1370,59*17,49 МЗ=9051,89*4,78 ЭМ=41,48*8,07 Козп=17,49 Кмат=4,78 Кэм=8,07 (6634) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 95 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 44 руб.)	0.0036 100м2 покрытия	71253.9 27567.4	418.47 84.21	257	99	2	155.6 0.3	0.56
102	ТЕР-10-01-039-03 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1469,7*17,49 МЗ=5117,26*5,67 ЭМ=481,99*10,24 Козп=17,49 Кмат=5,67 Кэм=10,24 (6090) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 4188 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 1895 руб.) Объем: 2.1 * 0.7 * 5 + 2.1 * 0.9 * 4	0.1491 100м2 проемов	64745.17 29560.81	6169.5	9654	4408	920	158.7	23.66
103	203-0198 3 квартал 2018	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 Объем: 1.47 * 5	7.35 м2	613.04		4506				
104	203-0199 3 квартал 2018	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 Объем: 1.89 * 4	7.56 м2	612.52		4631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	101-0889 3 квартал 2018	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	9	584.65		5262				
			компл							
106	ТЕР-15-02-016-01 Приказ 81/лр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\лр от 9.02.17 Прил2 Т63 п.1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая откосов (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=975,37*17,49 МЗ=940,67*6,34 ЭМ=184,94*11,14 Козп=17,49 Кмат=6,34 Кэм=11,14 (7370) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 432 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 190 руб.)	0.024	28157.34	2575.35	676	471	62	104.05	2.5
			100м2 оштукатуриваемой п	19618.14	1775.58			43	9.11	0.22
107	ТЕР-15-02-019-05 Приказ 81/лр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\лр от 9.02.17 Прил2 Т63 п.1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм оконных и дверных откосов плоских (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1245,35*0,1*17,49 МЗ=2,73*0,1*14,13 ЭМ=79,69*0,1*13,39 Козп=17,49 Кмат=14,13 Кэм=13,39 (7386)Кпз=0,1 (1 мм) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 53 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 23 руб.)	0.024	2642.07	133.38	63	60	3	12.67	0.3
			100м2 оштукатуриваемой п	2504.83	107.38			3	0.5	0.01
108	101-3171 3 квартал 2018	Шпатлевка Ветонит LR	0.0041	24951.37		102				
			т							
109	113-8010 3 квартал 2018	Состав грунтовочный на латексной основе Объем: 0.0125 * 2.4 : 100	0.0003	267503.14		80				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ТЕР-15-01-019-05 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п.1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=2090,4*17,49 МЗ=11130,77*2,28 ЭМ=47,71*12,31 Козп=17,49 Кмат=2,28 Кэм=12,31 (7114) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 6224 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 2742 руб.)	0.174	68157.59	734.17	11859	7315	128	220.34	38.34
			100м2 поверхности облицо	42045.26	546.21			95	2.48	0.43
111	402-0070 3 квартал 2018	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	0.0087	12128.42		106				
			т							
112	101-4358 3 квартал 2018	Клей плиточный «Плитонит В»	65.2999	9.72		635				
			кг							
113	ТЕРр-62-08-006	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=929,86*17,49 МЗ=1060,42*3,96 ЭМ=9,76*9,88 Козп=17,49 Кмат=3,96 Кэм=9,88 (876) НР = 84%*0,85 (НР = 3747 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 2111 руб.)	0.324	20558.94	96.43	6661	5269	31	90.63	29.36
			100м2 окрашиваем ой повер	16263.25	27.98			9	0.1	0.03
114	ТЕРр-62-07-006	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% ОЗП=776,58*17,49 МЗ=966,05*4 ЭМ=9,76*9,88 Козп=17,49 Кмат=4 Кэм=9,88 (870) НР = 84%*0,85 (НР = 18244 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 10278 руб.)	1.888	17543.01	96.43	33121	25643	182	75.69	142.9
			100м2 окрашиваем ой повер	13582.38	27.98			53	0.1	0.19
115	ТЕР-11-01-036-03 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п.1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=203,71*17,49 МЗ=8307,9*2,5 ЭМ=73,91*10,05 Козп=17,49 Кмат=2,5 Кэм=10,05 (6540) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 1017 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 524 руб.)	0.242	25795.58	928.47	6243	992	225	23.74	5.74
			100м2 покрытия	4097.36	142.98			35	0.51	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	101-2142 3 квартал 2018	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	-24.684 м2	203.34		-5019				
117	101-4208 3 квартал 2018	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	24.684 м2	526.65		13000				
118	ТЕР-11-01-040-03 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=87,19*17,49 МЗ=82,58*4,37 ЭМ=19,91*4,24 Козп=17,49 Кмат=4,37 Кэм=4,24 (6558) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 465 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 240 руб.)	0.268 100м плинтуса	2220.12 1753.74	105.51	595	470	28	9.19	2.46
119	101-4847 3 квартал 2018	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	0.02 100шт	1426.48		29				
120	101-4848 3 квартал 2018	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	0.02 100шт	1426.38		29				
121	101-4849 3 квартал 2018	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	0.11 100шт	1426.38		157				
122	101-4850 3 квартал 2018	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	0.02 100шт	1426.38		29				
123	101-4851 3 квартал 2018	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	0.02 100шт	1426.38		29				
124	101-4852 3 квартал 2018	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	27.068 м	13.34		361				
125	ТЕР-10-01-012-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81/пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Прим.-радиаторные решетки. Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=214,99*17,49 МЗ=1288,41*7,55 ЭМ=64,49*10,23 Козп=17,49 Кмат=7,55 Кэм=10,23 (6006) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 90 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 41 руб.)	0.022 100м2 обшивки стен (за в	14876.38 4324.24	824.64	327	95	18	25.25	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	101-0684 3 квартал 2018	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	-0.0023	93075.42		-214				
			1000м2							
127	101-3055 3 квартал 2018	Решетка радиаторная ПВХ	2.2	520.52		1145				
			м2							
128	ТЕР-17-01-003-01 Приказ 81\пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63,п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=334,12*17,49 МЗ=3968,24*10,68 ЭМ=62,98*9,9 Козп=17,49 Кмат=10,68 Кэм=9,9 (8056) НР = 134%*0,9*0,85 (НР = 1412 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 768 руб.)	0.2	49880.37	779.33	9976	1344	156	34	6.8
			10компл	6720.24	134.59			27	0.48	0.1
129	ТЕР-17-01-001-14 Приказ 81\пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=296,95*17,49 МЗ=2399,71*6,31 ЭМ=33,82*9,84 Козп=17,49 Кмат=6,31 Кэм=9,84 (8041) НР = 134%*0,9*0,85 (НР = 1242 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 675 руб.)	0.2	21530.85	415.94	4306	1195	83	29.88	5.98
			10компл	5972.74	54.83			11	0.2	0.04
130	301-1527 3 квартал 2018	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	2	1171.69		2343				
			шт							
131	ТЕР-17-01-002-03 Приказ 81\пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка смесителей (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=96,01*17,49 МЗ=16,79*8,43 ЭМ=0,53*2,43 Козп=17,49 Кмат=8,43 Кэм=2,43 (8053) НР = 134%*0,9*0,85 (НР = 399 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 217 руб.)	0.2	2074.28	1.6	415	387		9.66	1.93
			10шт	1931.14						
132	301-0619 3 квартал 2018	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	2	3007.56		6015				
			компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	ТЕРМ-08-03-594-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=995,17*17,49 МЗ=146,64*2,5 ЭМ=61,97*8,72 Козп=17,49 Кмат=2,5 Кэм=8,72 (3547) НР = 100%*0,85 (НР = 1040 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 636 руб.)	0.07	18312.52	540.36	1282	1218	38	84.48	5.91
			100шт	17405.56	67.37			5	0.24	0.02
134	ориент.цена	Светильник светодиодный ЦЕНА=1610/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (БЕЗ НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	7	1391.69		9742				
			ШТ							
135	ТЕР-17-01-008-01 Приказ 81\пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=1170,97*17,49 МЗ=20,63*8,41 ЭМ=155,48*9,06 Козп=17,49 Кмат=8,41 Кэм=9,06 (8073) НР = 134%*0,9*0,85 (НР = 4937 руб.) СП = 83%*0,85*0,8 (СП = 2684 руб.)	0.2	25486.71	1760.86	5097	4710	352	120.56	24.11
			10компл	23552.35	416.61			83	1.49	0.3
136	ориент.цена	Бойлер на 100 л ЦЕНА=12000/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (БЕЗ НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	2	10372.88		20746				
			ШТ							
137	ТЕРМ-08-02-390-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=220,9*17,49 МЗ=56,82*3,66 ЭМ=44,42*3,08 Козп=17,49 Кмат=3,66 Кэм=3,08 (2682) НР = 100%*0,85 (НР = 322 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 197 руб.)	0.098	4208.26	136.83	412	379	13	19.55	1.92
			100м	3863.47	3.36				0.01	
138	509-1829 3 квартал 2018	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм	0.1176	993.9		117				
			100м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	ТЕРМ-08-02-399-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=37,8*17,49 МЗ=14,91*5,38 ЭМ=3,1*8,73 Козп=17,49 Кмат=5,38 Кэм=8,73 (2714) НР = 100%*0,85 (НР = 54 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 33 руб.)	0.098	768.37	27.03	75	64	3	3.38	0.33
			100м	661.12	3.36					0.01
140	502-0514 3 квартал 2018	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 Объем: 9.8 * 1.2	0.0118	9494.53		112				
			1000м							
141	ТЕРМ-08-03-591-08 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п1.1 Козп=1,2; Кэм=1,2	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке (в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы) ОЗП=488,54*17,49 МЗ=131,07*6,98 ЭМ=29,46*4,11 Козп=17,49 Кмат=6,98 Кэм=4,11 (3521) НР = 100%*0,85 (НР = 146 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 89 руб.)	0.02	9580.58	121.08	192	172	2	41.47	0.83
			100шт	8544.63	10.07					0.04
142	503-0471 3 квартал 2018	Розетка открытой проводки с заземлением	0.02	6505.96		130				
			100шт							

Итого: Монтажные работы

170918 55603 2459 301.45

373 1.49

Итого: Разделки

180638 63509 2893 349.15

530 2.2

Доставка материалов

143	СПГ-03-02-001-140	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 140 км ЦЕНА=119,67*10,24 Кпз=10,24 (92)	4.283	1225.42		5248				
			т груза							
144	СПГ-03-02-002-140	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 140 км ЦЕНА=140,8*10,24 Кпз=10,24 (92)	1.707	1441.79		2461				
			т груза							
145	СПГ-03-02-003-140	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 140 км ЦЕНА=197,81*10,24 Кпз=10,24 (92)	1.805	2025.57		3656				
			т груза							

Итого: Доставка материалов

11365 0 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		0

Итого по смете:				1022147	231485	15310				1296,32
						2842				11,58

	Нормативная трудоемкость			1308						
	Прямые затраты			1022147						
	ФОТ			234327						
	Основная зарплата			231485						
	Эксплуатация машин			15310						
	в т.ч. зарплата машинистов			2842						
	Материальные затраты			760300						
	Накладные расходы		1	191173						
	Сметная прибыль		1	105910						
	Транспортировка			15052						
	ИТОГО			1319230						
	НДС		18 %	237461,4						
	ИТОГО с НДС			1556691,4						

Составил:

Д.Г. Шмуило

Проверил:

Л.В. Шмуило

