

"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2024 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Программа для ЭВМ «Смета.RU» версия 11»

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/лр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/лр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/лр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 г. № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 г. № 24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 г.Пересвета" структурное подразделение №1  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-Новая локальная смета

Ремонт входной группы, замена входных дверей и дверей в группах  
(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2024 года

Сметная стоимость

830,83 тыс. руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
А.С. Мещеряков

в том числе:

строительных работ  
монтажных работ  
оборудования  
прочих затрат

830,83 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.  
0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Средства на оплату труда машинистов  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

113,78 тыс. руб.  
7,49 тыс. руб.  
248,1519775 чел.-ч.  
15,124255 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН 09-04-012-01	Прим. Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	9,45	9,45	9,45						
		Поправки к: М) *0; ЭМ) *0,7; ЗТ) *0,7; ЗТМ) *0,7										
		Поправка: 571/пр_2022_п.2_п.4 Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций Объем: 9,45=2,1*1,5*3										
1-100-42		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			15,876						7 688,27
		4,2	чел.-ч.	2,4	0,7	15,876			484,27			7 688,27
2 ЭМ												
91.14.02-001		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.			1,12455						710,75
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,7	1,12455	477,92	1,19	568,72			528,80
4-100-040		ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,17	0,7	1,12455			470,23			528,80
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,7	2,646			26,91			71,20
4 М												
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	КВт-ч	0,1384	0	0			5,64			0,00
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0	0	155,63	0,95	147,85			0,00
08.4.01.02-0011		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0	0	115 095,05	1,15	132 359,31			0,00
14.5.01.05-0011		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	ШТ	0,1	0	0	377,99	1,06	400,67			0,00
01.7.04.07		Скобяные изделия	КОМПЛ	0	0	0						
07.1.01.03		Блоки дверные металлические	м2	1	0	0						
		<b>Итого прямые затраты</b>										8 927,82
Пр/812-009.0-1		НР Строительные металлические конструкции	%	93		93						8 217,07
												7 641,88

СП Строительные металлические конструкции		62										21 664,28
Всего по позиции		2 292,52										21 664,28
2	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	М2	9,45	62	6	7	8	9	10	11	12
		Поправки к: ЭМ )*1,25; ЗТ )*1,15; ЗТМ )*1,25; НР )*0,9; СП )*0,85 Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б 421/пр_2020_п.58_пп.б Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов Объем: 9,45=2,1*1,5*3	М2	9,45	62	6	7	8	9	10	11	12
1-100-42		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	26,082								12 630,73
2 ЭМ			чел.-ч.	26,082								12 630,73
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч.	2,008125								1 269,21
4-100-040		Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	2,008125				477,92	1,19	568,72		944,28
91.17.04-233		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	чел.-ч.	2,008125				470,23				1 142,06
01.7.03.04-0001		Электрознергия	кВт-ч	1,30788								4 278,12
01.7.11.07-0227		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,945				155,63	0,95	147,85		7,38
08.4.01.02-0011		Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пнугля, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	шт	0,02835				115 095,05	1,15	132 359,31		139,72
14.5.01.05-0011		Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,945				377,99	1,06	400,67		3 752,39
01.7.04.07		Скобяные изделия	КОМПЛ	0								378,63
07.1.01.03		Блоки дверные металлические	м2	9,45								19 122,34
Пр/812-009.0-1; п.25		Итого прямые затраты	%	83,7								13 575,01
		НР Строительные металлические конструкции	%	0,9								11 362,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Гр/774-009.0; п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					7 154,03
3	07.1.01.01-0008	<b>Всего по позиции</b> Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500x2100 мм	ШТ	3		3	19 899,24	1,11	22 088,16	3 982,93	37 638,65 66 264,48
4	ГЭСН 09-04-012-02	<b>Всего по позиции</b> Установка дверного доводчика к металлическим дверям <i>Поправки к:</i> ЭМ)*1,25; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85 <i>Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б</i> <i>Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</i>	ШТ	3		3			22 088,16		66 264,48
1-100-42		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		1,15	3,8295			484,27		1 854,51 1 854,51
2 ЭМ		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	1,11		3,8295					26,24 0,00 26,24
91.17.04-233		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.	0,26	1,25	0,975			26,91		
		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч								
4 М		Электроды	КВТ-ч	0,2132		0,6396			5,64		72,20 3,61 31,05
01.7.03.04-0001		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,21	155,63	0,95	147,85		
01.7.15.14-1046		Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверла, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 ШТ	0,08		0,24	138,41	1,13	156,40		37,54
01.7.04.01		Доводчики дверные	ШТ	1		3					1 952,95 1 854,51 1 552,22
Пр/812-009.0-1; п.25		<b>Итого прямые затраты</b> ФОТ НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-009.0; п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					977,33
<b>Всего по позиции</b>											
5	01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	ШТ	3		3	3 366,38	1,11	3 736,68		4 482,50 11 210,04
<b>Всего по позиции</b>											
6	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,06		0,06			3 736,68		11 210,04
<p> <i>Поправки к:</i>  ЭМ)*1,25;  ЗТ)*1,15;  ЗТм)*1,25;  НР)*0,9;  СП)*0,85  Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)  Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов  Объем: 0,06=6/100  1 ОТ (ЗТ)  Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7)  2 ЭМ  ОТм(ЗТм)  Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м  ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3  4 М  Раствор штукатурный, известковый, М100 </p>											
1-100-37			чел.-ч.	179	1,15	12,351			454,44		5 612,79
			чел.-ч.			12,351					5 612,79
91.06.06-048			чел.-ч.	2,06	1,25	0,1545	37,32	1,38	51,50		7,96
			маш.-ч			0,1545					64,52
											7,96
4-100-030			чел.-ч.	2,06	1,25	0,1545			417,59		64,52
04.3.01.07-0025			м3	4,4		0,264	3 392,36	1,11	3 765,52		994,10 994,10
<b>Итого прямые затраты</b>											
		ФОТ									6 679,37
Пр/812-015.0-1; п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 677,31
Пр/774-015.0; п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 109,58
<b>Всего по позиции</b>											
										235 892,50	14 153,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,06		0,06						
Поправки к: ЭМ)*1,25; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85												
Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)												
Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Объем: 0,06=6/100												
1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		43,56		1,15	3,00564					1 286,77	
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.					3,00564	428,12				1 286,77	
2 ЭМ											6,46	
ОТм(ЗТм)	чел.-ч.					0,01275					5,92	
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч		0,02		1,25	0,0015	30,61	1,38	42,24		0,06	
4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.		0,02		1,25	0,0015			417,59		0,63	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,15		1,25	0,01125	477,92	1,19	568,72		6,40	
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,15		1,25	0,01125			470,23		5,29	
4 М											270,29	
01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,84			0,0504	531,44	1,2	637,73		32,14	
01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,31			0,0186	56,11	1,46	81,92		1,52	
14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная	т		0,051			0,00306			77 331,06		236,63	
14.3.02.01 Краска акриловая	т		0,03			0,0018						
14.4.01.02 Грунтовка	т		0,02			0,0012						
Итого прямые затраты											1 569,44	
ФОТ											1 292,69	
Пр/812-015.0-1; п.25	%		100		0,9	90					1 163,42	
Пр/774-015.0; п.16	%		49		0,85	41,65					538,41	
8 14.3.02.01-0111	т		0,0018			0,0018			54 621,17		3 271,27	
Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101									74 882,62		134,79	
Всего по позиции									74 883,33		134,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	m	0,0012	0,0012	0,0012			69 384,95		83,26
<b>Всего по позиции</b>											
10	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем: 0,063=(2,1*1,5*2)/100	100 м2	0,063	0,063	0,063			69 383,33		83,26
	1-100-24	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4)	чел.-ч.	91,15		5,74245			396,54		2 277,11
	2 ЭМ	ОТ(ЗТМ)	чел.-ч.	7,74		0,48762			51,50		25,11
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,48762	37,32	1,38	51,50		203,63
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	7,74		0,48762			417,59		203,63
<b>Итого прямые затраты</b>											
	ФОТ										2 505,85
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 480,74
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 289,98
<b>Всего по позиции</b>											
11	ГЭСН 10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,063	0,063	0,063			96 084,13		6 053,30
		Поправки к: ЭМ ) *1,25; ЗТ ) *1,15; ЗТм ) *1,25; НР ) *0,9; СП ) *0,85									
<b>Поправка: 421/лр_2020_п.58_пл.б</b>											
<b>Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</b>											
Объем: 0,063=(2,1*1,5*2)/100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч.			8,8801965					3 801,79
1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)		чел.-ч.	122,57	1,15	8,8801965			428,12		3 801,79
	2 ЭМ										
91.06.06-048	ОТМ(ЗТМ) Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч. маш.-ч	0,52	1,25	0,29925 0,04095	37,32	1,38	51,50		149,01 138,56 2,11
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	0,52	1,25	0,04095			417,59		17,10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	3,28	1,25	0,2583	477,92	1,19	568,72		146,90
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч.	3,28	1,25	0,2583	470,23				121,46
	4 М										2 264,75
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		КВТ-Ч	11,63		0,73269			5,64		4,13
01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм		М	258		16,254	24,39	1,45	35,37		574,90
01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм		10 М	15,1		0,9513	158,82	1,45	230,29		219,07
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		ШТ	52,73		3,32199	241,35	1,06	255,83		849,86
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм		10 ШТ	31,1		1,9593	92,73	1,13	104,78		205,30
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные		100 ШТ	8		0,504	749,04	1,09	816,45		411,49
11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей		М2	100		6,3					
	<b>Итого прямые затраты</b>										6 354,11
Пр/812-010.0-1; п.25	ФОТ										3 940,35
Пр/774-010.0; п.16	НР Деревянные конструкции СП Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					3 830,02
			%	55	0,85	46,75					1 842,11
12	11.3.01.02-0013	<b>Всего по позиции</b> Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	М2	6,3		6,3	7 757,77	1,17	9 076,59		12 026,24
											57 182,52
											<b>57 182,52</b>



13	ГЭСН 10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 ШТ	0,02	0,02	0,02							
		<p>                     Поправка: 571/пр_2022_п.67_пп.б                      571/пр_2022_п.67_пп.б                      Наименование: При отсутствии сметных норм, включенных в сборники ГЭСНр, сметные затраты по капитальному ремонту и реконструкции объектов определяются в соответствии со сметными нормами, включенными в сборники ГЭСН, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов                 </p>											
		<p>                     Объем: 0,02=2/100                      1 ОТ (ЗТ)                      Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)                      2 ЭМ                      ОТм(ЗТм)                      Краны на автомобильном ходу.                      Грузоподъемность 16 т                      ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                      Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                      ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                      4 М                      Электроэнергия                      Доводчики дверные                      Итого прямые затраты                      ФОТ                      НР Деревянные конструкции                      СП Деревянные конструкции                      Всего по позиции                      Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг                      Всего по позиции                      Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских                      Поправки к:                      ЭМ)*1,25;                      ЗТ)*1,15;                      ЗТм)*1,25;                      НР)*0,9;                      СП)*0,85                 </p>											
1-100-39		чел.-ч.	чел.-ч.	1,15	26,56	0,61088							284,04
91.05.05-015		чел.-ч.	маш.-ч	1,25	0,09	0,0035							284,04
4-100-060		чел.-ч.	чел.-ч.	1,25	0,09	0,00225							3,99
91.14.02-001		маш.-ч	маш.-ч	1,25	0,05	0,00125							2,01
4-100-040		чел.-ч.	чел.-ч.	1,25	0,05	0,00125							3,28
01.7.03.04-0001		КВт-ч	ШТ	5,5	100	0,11							1,42
01.7.04.01						2							0,71
Пр/812-010.0-1		%	%	108	55	108							0,59
Пр/774-010.0		%	%	55	55	55							0,62
14	01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	ШТ	2	2	2							0,62
		Всего по позиции		1,11	3 366,38	1,11							0,62
15	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,06	0,06	0,06							290,66
		Всего по позиции		0,06	3 736,68	0,06							286,05
		Всего по позиции		1,11	3 736,68	1,11							308,93
		Всего по позиции		1,11	3 736,68	1,11							157,33
		Всего по позиции		1,11	3 736,68	1,11							756,92
		Всего по позиции		1,11	3 736,68	1,11							7 473,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	Объем: 0,06=6/100										
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.	179	1,15	12,351	454,44					5 612,79
1-100-37	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7)	чел.-ч.			12,351						5 612,79
2	ЭМ	чел.-ч.									7,96
91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06	1,25	0,1545	51,50	37,32	1,38			64,52
4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	2,06	1,25	0,1545	417,59					64,52
4	М	м3	4,4		0,264		3 392,36	1,11			994,10
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100								3 765,52		994,10
	<b>Итого прямые затраты</b>										6 679,37
Пр/812-015.0-1;	ФОТ	%	100	0,9	90						5 677,31
п.25	НР Отделочные работы	%									5 109,58
Пр/774-015.0;	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						2 364,60
п.16											
	<b>Всего по позиции</b>										14 153,55
16	ГЭСН 15-04-007-01	100 м2	0,06		0,06						
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен										
	Поправка к:										
	ЭМ ) *1,25;										
	ЗТ ) *1,15;										
	ЗТм ) *1,25;										
	НР ) *0,9;										
	СП ) *0,85										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	Объем: 0,06=6/100										
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,00564						1 286,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	43,56	1,15	3,00564				428,12		1 286,77
2 ЭМ											
91.06.06-046	ОТМ(ЗТМ) Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч.	0,02	1,25	0,01275		30,61	1,38	42,24		6,46
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,25	0,0015				417,59		0,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,01125		477,92	1,19	568,72		6,40
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,15	1,25	0,01125				470,23		5,29
01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0504		531,44	1,2	637,73		270,29
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0186		56,11	1,46	81,92		1,52
14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00306				77 331,06		236,63
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0018						
14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0012						
	<b>Итого прямые затраты</b>										1 569,44
	ФОТ										1 292,69
Пр/812-015.0-1;	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						1 163,42
Пр/774-015.0;	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						538,41
п.16											
17	14.3.02.01-0111	Всего по позиции	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0018	0,0018			54 521,17		3 271,27
									74 882,62		134,79
18	14.3.01.01-1002	Всего по позиции	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,0012	0,0012			74 883,33		134,79
									69 384,95		83,26
19	ГЭСН 09-04-012-01	Всего по позиции	Прим. Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	14,7	14,7			69 383,33		83,26
			Поправки к: М) *0; ЭМ) *0,7; ЗТ) *0,7; ЗТМ) *0,7								
	Поправка: 571/пр_2022_т.2_п.4		Поправка: 571/пр_2022_т.2_п.4 Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций Объем: 14,7=2,1*1*7								
1-100-42	1 ОТ (ЗТ)	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.	2,4	24,696				484,27		11 959,53
	2 ЭМ				24,696						11 959,53
91.14.02-001	ОТМ(ЗТМ) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч.	0,17	0,7	1,7493		477,92	1,19	568,72		1 105,62
		маш.-ч	0,17	0,7	1,7493						822,57
											994,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиностроителей 4 чел.-ч.			0,17	0,7	1,7493			470,23		822,57
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч		0,4	0,7	4,116			26,91		110,76
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	КВТ-ч		0,1384	0	0			5,64		0,00
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ ТЗ/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг		0,1	0	0	155,63	0,95	147,85		0,00
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пенья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	шт		0,003	0	0	115 095,05	1,15	132 359,31		0,00
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт		0,1	0	0	377,99	1,06	400,67		0,00
01.7.04.07	Скобяные изделия	КОМПЛ		0	0	0					13 887,72
07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2		1	0	0					12 782,10
	<b>Итого прямые затраты</b>								<b>2 292,51</b>		<b>33 699,97</b>
Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%		93		93					11 887,35
Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%		62		62					7 924,90
20	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 292,51</b>		<b>33 699,97</b>
ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		14,7		14,7					
	Поправки к: ЭМ) *1,25; ЗТ) *1,15; ЗТМ) *1,25; НР) *0,9; СП) *0,85										
Поправка: 421/лр_2020_п.58_пл.б	Поправка: 421/лр_2020_п.58_пл.б										
421/лр_2020_п.58_пл.б	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
1-100-42	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.		2,4	1,15	40,572			484,27		19 647,80
	Объем: 14,7=2,1*1,7	чел.-ч.				40,572					19 647,80
91.14.02-001	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)	чел.-ч.		0,17	1,25	3,12375					1 974,33
	2 ЭМ	маш.-ч				3,12375	477,92	1,19	568,72		1 468,88
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.				3,12375					1 776,54
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч.		чел.-ч.	0,17	1,25	3,12375			470,23		1 468,88
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,4	1,25	7,35			26,91		197,79
4 М											
01.7.03.04-0001	Электроэнергия		КВТ-ч	0,1384		2,03448			5,64		6 654,84
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,1		1,47	155,63	0,95	147,85		11,47
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно		т	0,003		0,0441	115 095,05	1,15	132 359,31		5 837,05
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл		ШТ	0,1		1,47	377,99	1,06	400,67		588,98
01.7.04.07	Скобяные изделия		КОМПЛ	0		0					29 745,85
07.1.01.03	Блоки дверные металлические		м2	1		14,7					21 116,68
	<b>Итого прямые затраты</b>										17 674,66
При812-009.0-1;	ФОТ										
п.25	НР Строительные металлические конструкции		%	93	0,9	83,7					11 128,49
При774-009.0;	СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					
п.16											
21	07.1.01.01-0015	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000x2100 мм	ШТ	7		7	12 264,73	1,11	13 613,85		58 549,00
	<b>Всего по позиции</b>										95 296,95
22	ГЭСН 09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	ШТ	7		7					95 296,95
	<b>Всего по позиции</b>										95 296,95
	Поправка: 421/лр_2020_п.58_пл.6										
	421/лр_2020_п.58_пл.6	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	чел.-ч.								4 327,19
	1 ОТ (ЗТ)										8,9355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-42	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2)		чел.-ч.	1,11	1,15	8,9355			484,27		4 327,19
2 ЭМ	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч.			0,00					61,22
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,26	1,25	2,275			26,91		0,00
4 М	Электроэнергия		КВт-ч	0,2132		1,4924			5,64		168,45
01.7.03.04-0001	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,07		0,49	155,63	0,95	147,85		8,42
01.7.11.07-0227	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм		100 ШТ	0,08		0,56	138,41	1,13	156,40		72,45
01.7.04.01	Доводчики дверные		ШТ	1		7					87,58
	<b>Итого прямые затраты</b>										4 556,86
Пр/812-009.0-1;	ФОТ		%	93	0,9	83,7					4 327,19
п.25	НР Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7					3 621,86
Пр/774-009.0;	СП Строительные металлические конструкции		%								2 280,43
п.16											10 459,15
23	01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	ШТ	7		7	1 868,99	1,11	2 074,58		14 522,06
	<b>Всего по позиции</b>										14 522,06
24	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,05		0,05					2 074,58
	Поправка к ЭМ)*1,25;										
	ЗТ)*1,15;										
	ЗТМ)*1,25;										
	НР)*0,9;										
	СП)*0,85										
Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
04.08.20 п.58 п.п. б)	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
1-100-37	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч.	179	1,15	10,2925			454,44		4 677,32
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7)		чел.-ч.			10,2925					4 677,32
2 ЭМ											6,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)				0,12875					53,76
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч.	2,06	1,25	0,12875	37,32	1,38	51,50		6,63
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	2,06	1,25	0,12875			417,59		53,76
04.3.01.07-0025	4 М Раствор штукатурный, известковый, М100	М3		4,4		0,22	3 392,36	1,11	3 765,52		828,41
											828,41
		<b>Итого прямые затраты</b>									5 566,12
Пр/812-015.0-1;	ФОТ		%	100	0,9	90					4 731,08
п.25	НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					4 257,97
Пр/774-015.0;	СП Отделочные работы										1 970,49
п.16											11 794,58
		<b>Всего по позиции</b>									235 891,60
25	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,05		0,05					
		Поправки к:									
		ЭМ ) *1,25;									
		ЗТ ) *1,15;									
		ЗТМ ) *1,25;									
		НР ) *0,9;									
		СП ) *0,85									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.б)										
	04.08.20 п.58 п.б)	Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Объем: 0,05=5/100									
1-100-32	1 ОТ (ЗТ)	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	43,56	1,15	2,5047			428,12		1 072,31
	2 ЭМ		чел.-ч.			2,5047					1 072,31
91.06.06-046	ОТМ(ЗТМ) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		чел.-ч.	0,02	1,25	0,010625	30,61	1,38	42,24		5,38
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч.	0,02	1,25	0,00125			417,59		4,93
91.14.02-001	4 М Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,25	0,009375	477,92	1,19	568,72		0,05
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч.	0,15	1,25	0,009375			470,23		4,41
01.7.17.11-0011	4 М Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,84		0,042	531,44	1,2	637,73		225,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,31		0,0155	56,11	1,46	81,92		26,78
											1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная		m	0,051		0,00255			77 331,06		197,19
14.3.02.01	Краска акриловая		m	0,03		0,0015					
14.4.01.02	Грунтовка		m	0,02		0,001					
	<b>Итого прямые затраты</b>										
	ФОТ										1 307,86
Пр/812-015.0-1;	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 077,24
п.25											969,52
Пр/774-015.0;	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					448,67
п.16											
<b>Всего по позиции</b>	<b>Краска водно-дисперсионная акрилатная</b>		m	0,015		0,015			54 521,00		2 726,05
26	14.3.02.01-0111	ВД-АК-101							74 882,62		1 123,24
<b>Всего по позиции</b>	<b>Грунтовка глубокопроникающая для</b>		m	0,001		0,001			74 882,67		1 123,24
27	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок							69 384,95		69,38
<b>Всего по позиции</b>	<b>Разборка деревянных заполнений</b>		100 м2	0,234		0,234			69 380,00		69,38
28	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных									
		Объем: 0,234=(2*0,9*13)/100									
1	1-100-24	ОТ (ЗТ)	чел.-ч.	91,15		21,3291			396,54		8 457,84
2,4		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4)	чел.-ч.			21,3291					8 457,84
2	ЭМ	ОТм(ЗТм)	чел.-ч.	7,74		1,81116					93,27
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			1,81116	37,32	1,38	51,50		756,32
91.06.06-048		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	7,74		1,81116			417,59		93,27
4-100-030											756,32
<b>Итого прямые затраты</b>	<b>ФОТ</b>										9 307,43
Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					9 214,16
Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					4 791,36
<b>Всего по позиции</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2</b>		100 м2	0,234		0,234			96 084,10		22 483,68
29	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		Поправки к:									
		ЭМ)*1,25;									
		ЗТ)*1,15;									
		ЗТм)*1,25;									
		НР)*0,9;									
		СП)*0,85									



Поправка: 421/лр\_2020\_п.58\_пп.б  
 421/лр\_2020\_п.58\_пп.б  
 Поправка: 421/лр\_2020\_п.58\_пп.б  
 Наименование: При отсутствии  
 необходимых норм (единичных расценок),  
 включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр),  
 сметные затраты на работы по  
 капитальному ремонту и реконструкции  
 объектов капитального строительства  
 могут быть определены по сметным  
 нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР),  
 аналогичным технологическим процессам в  
 новом строительстве, в том числе по  
 введению новых конструктивных  
 элементов  
 Объем:  $0,234=(2*0,9*13)/100$

1-100-36	1	ОТ (ЗТ)	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	чел.-ч.	89,53	1,15	24,092523		449,18		10 821,88
2 ЭМ	2	ОТм(ЗТм)		чел.-ч.			24,092523				10 821,88
91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	9,69	1,25	3,8142		914,29		3 544,86
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч.	9,69	1,25	2,834325		631,66		1 790,33
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,52	1,25	0,4446		1 459,82		649,04
4-100-060		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч.	1,52	1,25	0,4446		631,66		280,84
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,83	1,25	0,535275	477,92	568,72		304,42
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч.	1,83	1,25	0,535275		470,23		251,70
01.7.14.01-0002	4	М Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл		ШТ	32,4		7,5816	241,35	255,83		2 238,30
01.7.15.06-0111		Гвозди строительные		т	0,00413		0,0009664		72 336,06		69,91
04.3.01.07-0027		Раствор штукатурный, известковый, М200		м3	0,105		0,02457	3 878,19	4 304,79		105,77
11.1.03.06-0071		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,08		0,01872	5 764,42	6 571,44		123,02
01.7.04.07		Скобяные изделия		КОМПЛ	0		0				18 927,91
01.7.15.07		Дюбели пластмассовые с шурупом		кг	0		0				13 144,75
11.2.02.01		Блоки дверные		м2	100		23,4				12 776,70
При/812-010.0-1; п.25		Итого прямые затраты									6 145,17
При/774-010.0; п.16		ФОТ									
		НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2				
		СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75				
30	11.2.02.01-1092	Всего по позиции			23,4		23,4	6 958,22	10 646,08	1,53	37 849,78
		Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона		м2							249 118,27
		Всего по позиции									249 118,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	ГЭСН 10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,676								
		Поправки к: ЭМ)*1,25; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85										
		Поправка: 421/пр_2020_п.58_пп.б 421/пр_2020_п.58_пп.б										
		Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Объем: 0,676=67,6/100										
	1-100-25	1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5)	чел.-ч. чел.-ч.	7,82	1,15	6,079268 6,079268	400,05				2 432,01 2 432,01	
	2 ЭМ										19,22	
	91.14.02-001	ОТм(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч. маш.-ч	0,04	1,25	0,0338 0,0338	568,72	1,19			15,89 19,22	
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,04	1,25	0,0338	470,23				15,89	
	4 М										34,72	
	01.7.15.06-0111 11.1.01.10	Гвозди строительные Наличники	т м	0,00071 112		0,00048 75,712	72 336,06				34,72	
		<b>Итого прямые затраты</b>									2 501,84	
	Пр/812-010.0-1; п.25	ФОТ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 447,90	
	Пр/774-010.0; п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 379,36	
											1 144,39	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>6 025,59</b>	
32	11.1.01.10-0009	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 50-55x12 мм	м	75,712	1,14	75,712	65,07				5 616,32	
		<b>Всего по позиции</b>									<b>74,18</b>	
33	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,07		0,07						
		Поправки к: ЭМ)*1,25; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Поправка: М-ка 421/лр 04.08.20 п.58 п.п. б) 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/лр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Объем: 0,07=7/100									
1-100-37		1 ОТ (ЗТ) Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7)	чел.-ч. чел.-ч.	179	1,15	14,4095 14,4095			454,44		6 548,25 6 548,25
91.06.06-048		2 ЭМ ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч. маш.-ч	2,06	1,25	0,18025 0,18025	37,32	1,38	51,50		9,28 75,27 9,28
4-100-030		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	2,06	1,25	0,18025			417,59		75,27
04.3.01.07-0025		4 М Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,308	3 392,36	1,11	3 765,52		1 159,78 1 159,78
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>235 892,14</b>		<b>7 792,58 6 623,52 5 961,17</b>
Пр/812-015.0-1; п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					
Пр/774-015.0; п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 758,70
34	ГЭСН 15-04-007-01	<b>Всего по позиции</b> Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Поправки к ЭМ)*1,25; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85	100 м2	0,07		0,07					<b>16 512,45</b>
	Поправка: М-ка 421/лр 04.08.20 п.58 п.п. б) 04.08.20 п.58 п.п. б)	Поправка: М-ка 421/лр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Объем: 0,07=7/100									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			3,50658					1 501,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч.	43,56	1,15	3,50658				428,12		1 501,24
2 ЭМ											
91.06.06-046	ОТМ(ЗТМ) Подъемники одноамчатые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 25 м	чел.-ч. маш.-ч	0,02	1,25	0,014875 0,00175	30,61	1,38		42,24		7,53 6,90 0,07
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч.	0,02	1,25	0,00175				417,59		0,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,013125	477,92	1,19		568,72		7,46
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,15	1,25	0,013125				470,23		6,17
4 М											
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0588	531,44	1,2		637,73		315,35 37,50
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0217	56,11	1,46		81,92		1,78
14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,00357				77 331,06		276,07
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0021						
14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0014						
	<b>Итого прямые затраты</b>										
	ФОТ										
Пр/812-015.0-1; п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						
Пр/774-015.0; п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						
35	14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0021	0,0021				54 521,29 74 882,62		3 816,49 157,25
36	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014	0,014				74 880,95 69 384,95		157,25 971,39
	<b>Всего по позиции</b>										
	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>								69 385,00		971,39
	<b>ВСЕГО строительные работы</b>										830 829,63
	<i>в том числе</i>										
	<b>Всего прямые затраты</b>										660 517,90
	<i>в том числе</i>										
	оплата труда (ОТ)										113 780,94
	эксплуатация машин и механизмов										9 040,49
	оплата труда машинистов (ОТМ)										7 485,55
	материальные ресурсы										530 210,92
	<i>в том числе</i>										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										530 210,92
	ФОТ (справочно)										121 266,49
	накладные расходы										108 769,61
	сметная прибыль										61 542,12
	<b>ВСЕГО по смете</b>										830 829,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		Всего прямые затраты									660 517,90
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									113 780,94
		эксплуатация машин и механизмов									9 040,49
		оплата труда машинистов (ОТм)									7 485,55
		материальные ресурсы									530 210,92
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									530 210,92
		Всего ФОТ (справочно)									121 266,49
		Всего накладные расходы									108 769,61
		Всего сметная прибыль									61 542,12
		<b>Справочно</b>									
		затраты труда рабочих				248,1519775					
		затраты труда машинистов				15,124255					
		Итого прямые затраты									660 517,90
		Накладные расходы									108 769,61
		Сметная прибыль									61 542,12
		Итого									830 829,63
		НДС 20%									166 165,93
		Всего									996 995,56
		Составил									
		Проверил									

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Директор  
 ООО "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета"  
 Иванова А.В.



Сивачев А.В.