



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "РСО"

В.А. Курамшин

2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУП «Ресурсоснабжающая организация»
по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.из мере ния	Колич ество	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия без учёта зарботной платы и сметной прибыли, тыс. р.
1	2	3	4	5	6
2	Участок ЭСК и ТС				
3	с. Воздвижение				
4	Чистка газоходов	ед.	2	май-август	31,324
5	Чистка котлов	ед.	3	май	56,774
6	Ревизия сетевых насосов №1 КМ 80-50-200 и №2 КМ 80-65-160	ед.	2	август	5,667
7	Ревизия подпиточных насосов №1, №2	ед.	2	август	7,160
8	Ревизия вентиляторов ВР 12-26-2,5, ВР 280-46 №2	ед.	2	август	1,200
9	Установка частотного преобразователя на сетевой насос №2 КМ 80-65-160 7,5 кВт	шт.	1	август	45,000
10	Опрессовка котлов	ед.	3	июнь	1,185
11	Чистка и ремонт боровов	м	20	июнь	5,126
12	Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду 50 - 1 шт.(байпас насос №1), Ду 80- 2 шт.(насос №2 КМ 80-65-160), Ду 100 - 2 шт.(насос №1 КМ 80-50-200)	шт.	5	май-август	35,000
13	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	10	июнь	1,500
14	Приобретение манометров	шт.	5	июнь	3,000
15	Итого				192,935
16	д. Коротиха				
17	Чистка газоходов	ед.	3	сентябрь	31,324
18	Чистка котлов	ед.	2	сентябрь	56,774
19	Опрессовка котлов	ед.	2	сентябрь	0,790
20	Ревизия сетевых насосов	ед.	2	сентябрь	5,667
21	Ревизия вентиляторов	ед.	2	сентябрь	5,400
22	Ревизия и чистка дымоходов	ед.	2	сентябрь	6,633
23	Ревизия запорной арматуры	шт.	2	сентябрь	1,589
24	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	10	сентябрь	1,500
25	Замена ртутных градусников на радиальные термоманометры Т/М 120°С/10bar	шт.	6	сентябрь	4,872
26	Приобретение манометров	шт.	6	сентябрь	3,600
27	Итого				118,148
28	с. Курень				
29	Ревизия сетевых и подпиточных насосов	ед.	3	август	7,160
30	Чистка котла	ед.	1	май	28,387
31	Чистка газоходов	ед.		май	28,387
32	Ревизия вентилятора поддува	ед.	1	август	4,231
33	Замена осветительных приборов, эл проводки	ед.	3	май	2,160
34	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	6	июль	0,900
35	Приобретение манометров	шт.	2	июль	1,200
36	Установка частотных преобразователей на сетевой насос К 20/30 4,0 кВт, на вентилятор ВР 280-46-2-0-1 0,37 кВт	шт.	2	август	58,000
37	Техническое диагностирование дымовой трубы (01.09.21г. вышел срок)	ед.	1	май	15,750

38	Техническое диагностирование здания котельной (01.10.21.г вышел срок)	ед.	1	май	26,250
39	Итого				172,425
40	с. Есиплево				
41	Работы по ремонту кровли	м²		май-август	142,877
42	Ремонт кирпичной кладки наружных стен здания котельной (согласно тех.отчёту), цоколя и отмостки	м²		май-август	90,373
43	Чистка газоходов	ед.	3	май-август	31,324
44	Чистка котла № 1	ед.	1	август	28,387
45	Ревизия сетевых насосов №№ 1,3 КМ 80-65-160 7,5 кВт	ед.	2	август	10,684
46	Ревизия подпиточных насосов	ед.	2	август	7,160
47	Ревизия вентиляторов №№ 1,3,4	ед.	3	август	6,347
48	Ревизия и чистка дымососов ДН-10	ед.	2	август	13,633
49	Ремонт запорной арматуры (Ду 80)	ед.	2	май-август	3,222
50	Опрессовка котлов №№ 1,3,4	ед.	4	август	1,580
51	Ремонт кладки котла № 1	ед.	1	август	3,000
52	Ремонт фронтонов котлов	ед.	3	август	5,000
53	Ремонт котлов №№ 3,4 (с заменой колосников)	шт.	2	август	132,819
54	Чистка и ремонт боронов	м	10	май-август	5,000
55	Замена ртутных градусников на радиальные термоманометры Т/М 120°C/10bar	шт.	7	август	5,684
56	Замена дисковых затворов на котлах №№ 3,4 на шаровые краны Ду80	шт.	4	август	20,000
57	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	10	август	1,500
58	Приобретение манометров	шт.	5	август	3,000
59	Установка узла учёта тепловой энергии	шт.	1	август	5,121
60	Итого				516,711
61	с. Колшево				
62	Чистка газоходов с дымососами	ед.	3	май-август	31,324
63	Чистка котлов	ед.	3	май-июнь	56,774
64	Ревизия сетевых насосов №1, №2, №3	ед.	2	август	5,667
65	Ревизия подпиточных насосов	ед.	1	август	7,160
66	Ревизия вентиляторов	ед.	3	август	8,463
67	Ревизия и чистка дымососов	ед.	2	август	6,633
68	Химическая промывка котла №3	ед.	1	сентябрь	
69	Опрессовка котлов	ед.	2	сентябрь	0,790
70	Ремонт колосниковой решетки(замена колосников)	шт.	3	сентябрь	10,800
71	Чистка и ремонт боронов	м	10	май-июль	5,000
72	Замена 3-х ходовых кранов (под манометры)	шт.	6	сентябрь	7,500
73	Замена ртутных градусников на радиальные термоманометры Т/М 120°C/10bar	шт.	7	сентябрь	4,872
74	Установка частотного преобразователя на сетевые насосы №1, №3 КМ 80-65-160 7,5 кВт	шт.	1	май-август	45,000
75	Итого				189,982
76	с. Заречный				
77	Замена прокладки на фланце Ду 80	шт.	1	сентябрь	0,500
78	Замена предохранительных клапанов	шт.	2	сентябрь	57,539
79	Приобретение манометров	шт.	7	август	4,200
80	Ревизия расходомеров	шт.	3	июнь-сентябрь	2,871
81	Ревизия предохранительных клапанов	шт.	5	июнь-сентябрь	6,289
82	Ревизия сетевых насосов	шт.	2	июнь-сентябрь	6,500
83	Ревизия крана подмеса	шт.	1	июнь-сентябрь	1,593
84	Монтаж дренажной линии	м	25	июнь-сентябрь	5,140
85	Замена датчика СН ₄	шт.	1	июнь-сентябрь	4,000
86	Замена воздухоотводчика Ø 1/2" с обратной линии	шт.	1	июнь-сентябрь	0,768
87	Замена 3-х ходовых кранов	шт.	3	июнь-сентябрь	7,500
88	Проверка датчиков СН ₄ , СО	шт.		июнь-сентябрь	3,600
89	Проверка манометров, ПУ газа (ВКГ-3), теплосчётчика ТЭСМА в комплекте с расходомерами Ду80, термопреобразователя ТЭСМА, термометров биметаллических	шт.	66	июнь-сентябрь	53,000
90	Проверка датчика давления марки 415 М-ДИ-8128 на газе	шт.		июнь-сентябрь	3,840

91	Замена термодатчика на стойке прямой линии	шт.	1	июнь-сентябрь	
92	Строительство ж/б колодца (4 кольца)	ед.	1	июнь-сентябрь	36,896
93	Итого				194,237
94	Котельная Спортивная, 6 - проверка сигнализаторов загазованности CH ₄ , CO	шт.	2	июнь-сентябрь	3,600
95	Итого тепло				1388,039
96	Тепловые сети				
97	с. Колшево				
98	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	1125	май	0,500
99	Теплоизоляция т/с, стыков, оводов	м	20	сентябрь	12,000
100	Ревизия запорной арматуры с заменой прокладок и болтов	шт.	8	сентябрь	2,500
101	Вырубка кустарника вдоль т/с		2250	сентябрь	5,000
102	с. Есиплево				
103	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	655	май	0,500
104	Ревизия запорной арматуры и дроссельных сужающих устройств(шайбы) с заменой прокладок и болтов	шт.	12	август-сентябрь	2,500
105	Вырубка кустарника вдоль т/с		1350	август	10,000
106	с. Воздвижение				
107	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	682	май	0,500
108	Вырубка кустарника вдоль т/с		1400	июнь	10,000
109	д. Коротиха				
110	Гидравлические испытания магистральных т/с		754	май	0,500
111	Ревизия запорной арматуры	шт.	10	июль	2,500
112	Вырубка кустарника вдоль т/с		1500	июль	10,000
113	с. Заречный				
114	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	1305	май	0,500
115	Демонтаж участка не работающей тепловой сети (часть старой линии Ду 100 от фабрики) с вывозом	пм	167,2	июнь-июль	5,000
116	Ревизия запорной арматуры и дроссельных сужающих устройств(шайбы) с заменой прокладок и болтов	шт.	12	август-сентябрь	2,500
117	Вырубка кустарника вдоль т/с		696	июнь-июль	10,000