

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП "РСО"

В.В. Виноградов

" " 2026г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
МУП «Ресурсоснабжающая организация»  
по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.измерения	Количество	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. р.
1	2	3	4	5	6
2	<b>Участок ЭСК и ТС</b>				
3	<b>с. Воздвиженье</b>				
4	Чистка газоходов	ед.	2	май-август	54,500
5	Чистка котлов	ед.	3	май	56,774
6	Ревизия сетевых насосов №1 КМ 80-50-200 и №2 КМ 80-65-160	ед.	2	июнь	58,040
7	Ревизия подпиточных насосов №1, №2	ед.	2	июнь	58,040
8	Ревизия вентиляторов ВР 12-26-2,5 , ВР 280-46 №2	ед.	2	июнь	40,510
9	Установка расширительного бака	ед.	1	июнь	10,000
10	Опрессовка котлов	ед.	2	июнь	1,185
11	Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду 50	шт.	2	июнь	15,950
12	Ремонт колосниковой решетки на котле №2 КВр-1,0 (замена колосников)	шт.	5	июнь	32,500
13	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	10	июнь	1,900
14	Приобретение манометров	шт.	1	май-июль	0,600
15	<b>Итого</b>				<b>329,999</b>
16	<b>д. Коротиха (угольная котельная)</b>				
17	Демонтаж котла КВр-0,63-95	шт.	1	май	1,200
18	<b>Итого</b>				<b>1,200</b>
19	<b>д. Коротиха (газовая котельная)</b>				
20	Проверка сигнализаторов загазованности СН <sub>4</sub> , СО	шт.	2		3,960
21	<b>Итого</b>				<b>3,960</b>
22	<b>с. Курень</b>				
23	Ревизия сетевых и подпиточных насосов	ед.	3	май-июнь	87,060
24	Чистка котла	ед.	1	май	18,925
25	Опрессовка котла	ед.	1	май	0,593
26	Чистка газохода	ед.	1	июнь	27,250
27	Ремонт шлакоудалителя с заменой скребков	ед.		июнь	10,000
28	Ревизия вентилятора поддува	ед.	1	май-июнь	20,255
29	Замена осветительных приборов, эл проводки	ед.	3	май	2,160
30	Проверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	6	июль	1,140
31	Приобретение манометров	шт.	2	июль	1,200
32	<b>Итого</b>				<b>168,583</b>
33	<b>с. Есиплево</b>				
34	Работы по ремонту кровли	м <sup>2</sup>	110	июль	138,370
35	Чистка газоходов	ед.	3	июль	81,750
36	Чистка котла № 2	ед.	1	июль	18,925
37	Ревизия сетевых насосов №№ 1,3 КМ 80-65-160 7,5 кВт	ед.	2	июль	58,040
38	Ревизия подпиточных насосов	ед.	2	июль	58,040
39	Ревизия вентиляторов №№ 3,4	ед.	2	июль	40,510
40	Установка частотного преобразователя ESQ-600 2,2 кВт на вентилятор поддува к вновь установленному котлу КВр-0,63-95	ед.	1	июль	25,000
41	Ревизия и чистка дымоходов ДН-10	ед.	2	июль	56,860
42	Ремонт запорной арматуры (Ду 80)	ед.	4	июль	31,910
43	Опрессовка котлов	ед.	4	июль	2,370


44	Установка расширительного бака	ед.	1	июль	10,000
45	Поверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	10	август	1,900
46	Приобретение манометров	шт.	5	август	3,000
47	Демонтаж котла КВТ-Л-0,63	шт.	1	апрель	1,200
48	Установка котла КВр-0,63-95	шт.	1	май	13,938
49	<b>Итого</b>				<b>541,813</b>
50	<b>с. Колшево</b>				
51	Чистка газоходов	ед.	3	май-июль	81,750
52	Чистка котлов	ед.	3	май-июль	56,774
53	Ревизия сетевых насосов №1, №2, №3	ед.	3	май-июль	87,060
54	Ревизия подпиточных насосов	ед.	1	май-июль	29,020
55	Ревизия вентиляторов поддува	ед.	3	май-июль	60,765
56	Ревизия и чистка дымоходов	ед.	2	май-июль	56,850
57	Химическая промывка котла КВр-1,0 КД	ед.	1	май-июль	150,000
58	Опрессовка котлов	ед.	2	май-июль	1,185
59	Ремонт колосниковой решетки на котле №2 КВр-1,0-95 (замена колосников)	шт.	10	май-июль	60,000
60	Замена 3-х ходовых кранов (под манометры)	шт.	6	сентябрь	7,500
61	Ремонт котла КВр-1,0-95	шт.	1	апрель	59,400
62	Поверка приборов КИП (манометров технических)	шт.	2	май-июль	0,380
63	Приобретение манометров	шт.	1	май-июль	0,600
64	<b>Итого</b>				<b>651,284</b>
65	<b>с. Заречный</b>				
66	Покраска пола котельной в серый цвет				
67	Покупка и установка новых манометров на 0,6 МПа	шт.	5		
68	Покупка и установка трёхходовых кранов	шт.	27		
69	Замена обратных клапанов на сетевых насосах Ду80	шт.	2		
70	Проточка вала на втором сетевом насосе	шт.	1		
71	Ревизия резьбовых соединений	шт.			
72	Чистка сетевого фильтра	шт.	1		
73	Поверка манометров, термометров, вычислителя количества газа, термопреобразователей, сигнализаторов загазованности	шт.	33		
74	Ревизия насосов	шт.	7		
75	Зачистка от коррозии оборудования перед покраской	шт.			
76	Чистка котлов	шт.	2		
77	Настройка режимов горения горелок	шт.	2		
78	Восстановление обшивки котлов	шт.	2		
79	Покраска термостойкой краской задних крышек котлов	шт.	2		
80	Установка модуля "Кситал" на передачу данных	шт.	1		
81	Ремонт дренажной линии	м	2,5		
82	Ревизия охранной сигнализации	шт.	1		
	Установка частотного преобразователя на сетевые насосы	шт.	1		100,000
83	<b>Итого</b>				<b>150,000</b>
84	<b>Тепловые сети</b>				
85	<b>с. Колшево</b>				
86	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	1125	июль	0,500
87	Теплоизоляция т/с, стыков, оводов	м	20	июль	12,000
88	Ревизия запорной арматуры с заменой прокладок и болтов	шт.	8	июль	30,480
89	Вырубка кустарника вдоль т/с		2250	июль	5,000
90	<b>с. Есиплево</b>				
91	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	655	июнь	0,500
92	Ревизия запорной арматуры и дроссельных сужающих устройств (шайбы) с заменой прокладок и болтов	шт.	12	июнь	45,720
93	Вырубка кустарника вдоль т/с		1350	июнь	10,000
94	<b>с. Воздвиженье</b>				
95	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	682	май	0,500
96	Вырубка кустарника вдоль т/с		1400	июнь	10,000
97	<b>д. Коротиха</b>				
98	Гидравлические испытания магистральных т/с		754	сентябрь	0,500

по договору ИП  
Шорохов С.В.  
(материалы-50,0  
тыс.р.)

99	Ревизия запорной арматуры	шт.	10	сентябрь	38,100
100	Вырубка кустарника вдоль т/с		1500	сентябрь	10,000
101	<b>с. Заречный</b>				
102	Гидравлические испытания магистральных т/с	м	1305	июль	0,500
103	Ревизия запорной арматуры и дроссельных сужающих устройств(шайбы) с заменой прокладок и болтов	шт.	12	июль	45,720
104	Вырубка кустарника вдоль т/с		696	июль	10,000
105	<b>Итого тепловые сети</b>				<b>219,520</b>
106	<b>Участок водоотведения</b>				
107	БОСВ чистка иловой карты № 1 с заменой фильтрующего слоя щебня	ед.	1	июль	38,000
108	БОСВ ремонт перилл, ступенек, ограждений			август	10,000
109	БОСВ вырубка деревьев и кустарников	м <sup>2</sup>	200	август	5,000
110	БОСВ ремонт 1-й секции (откачка, оштукатуривание стен, замена иловой трубы во вторичном отстойнике)			июнь- август	45,000
111	БОСВ ремонт 2-й секции (замена лотков из листовой стали толщиной 4мм в первичном и вторичном отстойниках, замена аэрационной трубы в аэротэнке)			июнь- август	110,000
112	БОСВ ремонт песколовков, распред.камеры, приёмной камеры			май-июль	32,780
113	БОСВ ревизия и замена запорной арматуры			апрель	30,000
114	БОСВ установка насоса СД 160/45	ед.	1	май	55,000
115	КНС №1 ремонт и замена запорной арматуры, ремонт насосов			август	10,000
116	КНС №2 установка нового погружного насоса ЦМФ 85-17 М	ед.	1	апрель	194,850
117	КНС №2 ревизия погружного насоса ЦМФ-100-20, замена масла	ед.	1	апрель	25,800
118	КНС №2 чистка приёмного резервуара	ед.	1	июнь	5,000
119	<b>Канализационные сети г. Заволжск</b>				
120	Промывка участка центральной канализации (ул. Садовая, ул. Социалистическая)			май	120,000
121	Чистка и ремонт кан. колодцев (м-н "Постройка", Мира 13, п. Строителей, ул. Спортивная, Герцена 8, ул. Строителей)	ед.	6	апрель-июль	58,000
122	Чистка и ремонт кан. колодцев (ул. Калинина, Герцена)	ед.	12	август	50,000
123	Чистка и промывка кан. колодцев (Герцена 2а)	ед.	4	май	154,767
124	Чистка центральной кан.сети по ул. Мира (вдоль Мира 15)			апрель	20,000
125	Чистка, промывка кан.сети (Мира 3)			август	20,000
126	Промывка кан.сети (у цеха 24 ЗХЗ)			июнь	20,000
125	<b>Канализационные сети по Заволжскому району</b>			июнь-сентябрь	
126	Чистка, ремонт кан.колодцев в с. Воздвиженье, с. Есиплево	ед.	5	апрель, июнь	130,520
127	<b>Итого водоотведение</b>				<b>1134,717</b>
128	<b>Участок водоснабжения</b>				
129	Замена водопровода в д. Федосцыно	м	300	июнь	Адм. ЗМР
130	Ремонт венцов колодцев в д. Корнилово	шт.	4	май	10,000
131	Чистка водопроводных колодцев (д. Федосцыно 3 шт., д. Гольцовка 4шт., д. Коротиха 3шт., с. Долматовский 4шт., с. Жажлево 5шт., с. Колшево 5шт.)	ед.	24	май-июль	48,00
132	Ремонт колодца с раскопкой в с. Колшево	ед.	1	июль	22,86
133	Чистка каптажа от иловых отложений в с. Есиплево	м <sup>3</sup>	5	май	34,65
134	Замена половой доски толщиной 50мм на каптаже в с. Есиплево	м	6	май	11,00
135	Замена насоса на каптаже в с. Есиплево ("Водолей" 55/80)	ед.	1	июнь	18,00
136	Укрепление деревянного сруба каптажа д. Гольцовка	ед.	1	июль	15,000

137	Ревизия и ремонт водоразборных колонок (д. Федосцыно 4 шт., д. Корнилово 4 шт., с. Есиплево 3 шт., д. Гольцовка 3 шт., с. Воздвиженье 4 шт., д. Коротиха 2 шт., с. Долматовский 5 шт., с. Жажлево 4 шт., с. Колшево 5 шт., Курень 3 шт.)	шт.	34	май-июнь	170,00
138	Окос санитарных зон каптажей и скважин, вырубка кустарника			июнь-август	64,00
139	Замена водопровода в с. Воздвиженье (от школы до ул. Центральная 9,11)	м	110	июнь	Адм. ЗМР
140	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 на каптаже №1 (баня) в с. Воздвиженье	шт.	1	июнь	59,95
141	Чистка, хлорирование каптажей в с. Воздвиженье	шт.	2	июнь	69,30
142	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 на скважине в д. Коротиха	шт.	1	август	59,95
143	Ремонт кирпичной кладки на скважине №1 в с. Жажлево	м <sup>2</sup>	2	июнь	3,00
144	Замена резиновых шлангов, кранов Ø 1/2" (4 шт.) на колонках в с. Новлянское	м	20	июнь	5,00
145	Ремонт здания скважины (вычинка стены) в с. Новлянское	м <sup>2</sup>	2	июнь	3,00
146	Строительство ограждения и отсыпка дорожки к скважине щебнем в с. Новлянское			июнь	51,00
147	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-110 на каптаже в с. Колшево	шт.	1	июль	65,00
148	Чистка каптажа и выпилка деревьев по периметру здания каптажа в с. Колшево	шт.	1	июль	36,65
149	Чистка каптажа от иловых отложений в с. Курень	шт.	1	июль	34,65
150	<b>Итого водоснабжение</b>				<b>781,012</b>
151	<b>Участок содержания жилья</b>				
152	МКД Пушкина, 8 -замена лежаков отопления и частично стояков в подвале (трубы п/п Ø63-470м, Ø25-32м, Ø20-8м)	м	510	июль-август	930,000
153	МКД Мира, 15 -ревизия кранов и резьбовых соединений на стояках отопления	шт.	22	май-июнь	0,265
154	МКД Мира, 15 - замена аварийных участков на стояках отопления с заменой кранов Ду25-6шт., Ду20-6шт.	шт.	6	май-июнь	6,007
155	МКД Мира, 15 - замена аварийных участков на лежаках отопления с заменой трубы ПП Ø 50-4м	м	4	май-июнь	4,844
156	МКД Мира, 29 -ревизия кранов на стояках отопления	шт.	18	июнь-июль	0,265
157	МКД Мира, 29 -ревизия резьбовых и фланцевых соединений на стояках отопления	шт.	22	июнь-июль	0,6
158	МКД Мира, 29 - замена аварийных участков на лежаках отопления с заменой трубы ст. Ø 76-8м	м	8	июнь-июль	6,988
159	МКД Пушкина,8 -ревизия кранов, замена непригодных (6 шт.) кранов на стояках отопления, Ду15-14шт., Ду20-6шт.	шт.	20	июль-август	4,727
160	МКД Пушкина,8 -замена спускников на краны на стояках отопления, Ду 15-12шт., Ду20-5шт.	шт.	17	июль-август	3,783
161	МКД Комсомольская,2 -ревизия кранов и резьбовых соединений на стояках отопления	шт.	20	август-сентябрь	0,265
162	МКД Комсомольская,2 - частичная замена аварийного участка Ø 50- 6м на лежаке отопления	м	6	август-сентябрь	6,17
163	<b>Итого</b>				<b>33,914</b>
164	<b>Всего по предприятию</b>				<b>4016,001</b>

Начальник ПТО



Е.Р. Зайцев