



Согласовано: *ООО «Коминформ»*  
*Табеев В.А.*  
2021г.

Приложение №1  
Утверждаю: *[Signature]*  
" " 2021г.

**Локальный сметный расчёт по капитальному ремонту трубопроводов системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г.Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Вокзальная, дом №13**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	<b>Замена трубопроводов теплоснабжения в подвале и квартирах</b>				
2	<b>Раздел №1 Демонтажные работы - теплоснабжение в подвале и в кв.№1</b>				
3	Разборка трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: до 50мм	м	60	210,000	12 600,00
4	Демонтаж вентилях, шаровых пробковых кранов диаметром до: 50мм	шт.	2	570,000	1 140,00
6	<b>Раздел №2 Монтажные работы - теплоснабжение в подвале и в кв.№1</b>				
7	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PP-R диаметром: 50мм	м/пог.	22	875,00	19 250,00
8	Труба PP-R арм.стекловолокном PN-25 (SDR6) D 50мм	м/пог.	22	275,00	6 050,00
9	Муфта PP-R комбинированная разъёмная сгон вн.р. D 50x1 1/2"вн.р.	шт.	2	437,00	874,00
10	Муфта PP-R D 50мм	шт.	1	42,00	42,00
11	Тройник PP-R переходная D 50x32x50мм	шт.	6	58,00	348,00
12	Уголок PP-R D 50x45мм	шт.	9	85,00	765,00
13	Тройник PP-R D 50x90мм	шт.	2	80,00	160,00
14	Кран шаровый PP-R D 50мм	шт.	2	1500,00	3 000,00
15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PP-R диаметром: 32мм	м/пог.	36	670,00	24 120,00
16	Труба PP-R арм.стекловолокном PN-25 (SDR6) D 32мм	м/пог.	36	150,00	5 400,00
17	Кран шаровый PP-R D 32мм	шт.	4	454,00	1 816,00
18	Муфта PP-R D 32мм	шт.	13	15,00	195,00
19	Муфта PP-R переходная D 32x25мм	шт.	2	14,00	28,00
20	Тройник PP-R комбинированный нар.рез.D 32x3/4x32мм	шт.	4	195,00	780,00
21	Муфта PP-R комбинированная нар.рез.D 32x3/4"	шт.	5	140,00	700,00
22	Муфта PP-R комбинированная внутр.рез.D 32x1"	шт.	3	143,00	429,00
23	Уголок PP-R D 32x45мм	шт.	19	20,00	380,00
24	Уголок PP-R D 32x90мм	шт.	3	22,00	66,00
25	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб PP-R диаметром: 25мм	м/пог.	2	540,00	1 080,00
26	Труба PP-R арм.стекловолокном PN-25 (SDR6) D 25мм	м/пог.	2	72,00	144,00
27	Кран шаровый PP-R D 25мм	шт.	2	293,00	586,00
28	Муфта PP-R D 25мм	шт.	4	10,00	40,00
29	Муфта PP-R комбинированная нар.рез.D 25x3/4"	шт.	2	131,00	262,00
30	Тройник PP-R комбинированный нар.рез.D 25x1/2x25мм	шт.	2	86,00	172,00
31	Уголок PP-R D 25x45мм	шт.	6	25,00	150,00
32	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения диаметром до 50мм	1врезка	2	1850,00	3 700,00
33	Резьба стальная неоцинкованная на сварку ду50мм	шт.	2	89,00	178,00
34	<b>Раздел №3 Демонтажные работы - теплоснабжение стояков и розлива в квартирах №2, №3, №4</b>				

35	Разборка трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: до 25мм	м	115	175,00	20 125,00
36	Демонтаж на чугунных радиаторах отопления футорок, заглушек, спускников,кранов маевского диаметром до:32мм	шт.	55	250,00	13 750,00
37	<b>Раздел №4 Монтажные работы - теплоснабжение стояков и розлива в квартирах №2, №3, №4</b>				
38	Прокладка трубопроводов из медных неотожжённых труб на пайку диаметром: 28мм	м/пог.	8	1350,00	10 800,00
39	Труба медная неотожжённая 28х1.0мм	м/пог.	8	1184,00	9 472,00
40	Муфта медная 2-х раструбная 28мм	шт.	2	65,00	130,00
41	Муфта редукционная 2-х раструбная 28х22п мм	шт.	2	110,00	220,00
42	Тройник переходной 28х22х28мм	шт.	2	229,00	458,00
43	Соединитель медный под обжим 28х1"нар.рез.	шт.	2	510,00	1 020,00
44	Отвод 2-х раструбный медный 28х45мм	шт.	4	125,00	500,00
45	Отвод 2-х раструбный медный 28х90мм	шт.	3	141,00	423,00
46	Прокладка трубопроводов из медных неотожжённых труб на пайку диаметром: 22мм	м/пог.	92,5	980,00	90 650,00
47	Труба медная неотожжённая 22х1.0мм	м/пог.	92,5	860,00	79 550,00
48	Муфта медная 2-х раструбная 22мм	шт.	27	29,00	783,00
49	Муфта редукционная 2-х раструбная 22х18п мм	шт.	18	90,00	1 620,00
50	Обвод медный 2-х раструбный 22п мм	шт.	1	411,00	411,00
51	Крестовина медная 22п мм	шт.	2	1070,00	2 140,00
52	Тройник медный переходной 22х18х22мм	шт.	18	176,00	3 168,00
53	Тройник медный переходной 22х15х22мм	шт.	2	92,00	184,00
54	Муфта переходная медная соединительная 22х3/4вп	шт.	4	122,00	488,00
55	Муфта переходная медная соединительная 22х3/4нп	шт.	10	91,00	910,00
56	Отвод 2-х раструбный медный 22х45мм	шт.	48	83,00	3 984,00
57	Отвод 2-х раструбный медный 22х90мм	шт.	26	62,00	1 612,00
58	Заглушка медная 22вп	шт.	2	89,00	178,00
59	Прокладка трубопроводов из медных неотожжённых труб на пайку диаметром: 18мм	м/пог.	11	875,00	9 625,00
60	Труба медная неотожжённая 18х1.0мм	м/пог.	11,5	555,00	6 382,50
61	Муфта медная 2-х раструбная 18мм	шт.	3	19,00	57,00
62	Тройник медный переходной 18х15х15мм	шт.	1	77,00	77,00
63	Муфта переходная медная соединительная 18х1/2нп	шт.	18	67,00	1 206,00
64	Отвод 2-х раструбный медный 18х90мм	шт.	18	34,00	612,00
65	Прокладка трубопроводов из медных неотожжённых труб на пайку диаметром: 15мм	м/пог.	2,5	750,00	1 875,00
66	Труба медная неотожжённая 15х1.0мм	м/пог.	2,5	481,00	1 202,50
67	Муфта медная 2-х раструбная 15мм	шт.	2	14,00	28,00
68	Муфта переходная медная соединительная 15х1/2нп	шт.	2	49,00	98,00
69	Переходник латунный 1/2х3/4 нар./внутр.рез.	шт.	1	85,00	85,00
70	Отвод 2-х раструбный медный 15х45мм	шт.	2	27,00	54,00
71	Отвод 2-х раструбный медный 15х90мм	шт.	2	41,00	82,00
72	<b>Раздел №5 Монтаж запорной арматуры,футорок,заглушек и кранов маевского на радиаторах отопления</b>				
73	Подключение радиаторов отопления монтажные работы	шт.	15	1700,00	25 500,00
74	Заглушка 3/4 нр	шт.	11	67,00	737,00
75	Кран Маевского 1/2	шт.	1	46,00	46,00
76	Кран маевского 3/4	шт.	11	63,00	693,00
77	Кран шаровый 1/2 в/н американка	шт.	20	270,00	5 400,00
78	Кран шаровый 1/2 в/н Т-ручка	шт.	2	236,00	472,00

79	Кран шаровый 3/4 в/в	шт.	2	330,00	660,00
80	Кран шаровый 3/4 в/н Американка	шт.	10	430,00	4 300,00
81	Кран шаровый 3/4 в/н	шт.	2	410,00	820,00
82	Футорка 3/4x1/2	шт.	21	67,00	1 407,00
83	Футорка чугун 32-20 левая	шт.	7	65,00	455,00
84	Футорка чугун 32-20 правая	шт.	2	70,00	140,00
85	Гидравлическое испытание трубопроводов системы теплоснабжения диаметром от 15 до 50мм	м	172	35,00	6 020,00
86	<b>Раздел №6 Монтажные,строительные и прочие работы</b>				
87	Крепление трубопроводов на стены, потолки хомутами, кронштейнами	шт.	145	120,00	17 400,00
88	Шпилька сантехнич. М8х120	шт.	22	20,00	440,00
89	Саморез по дереву 3,8х35	шт.	40	0,85	34,00
90	Саморез по дереву 3,8х41(150шт)	шт.	1	140,00	140,00
91	Дюбель 10х50 (10шт)	шт.	1	29,00	29,00
92	Дюбель 10х50 (30шт)	шт.	1	87,00	87,00
93	Дюбель нейлон.PND6(100шт)	шт.	1	87,00	87,00
94	Крепеж для труб	шт.	40	7,00	280,00
95	Крепеж для труб 22	шт.	45	18,00	810,00
96	Набор сантехн. (хомут 31-36)	шт.	14	50,00	700,00
97	Набор сантехн.(хомут 59-65)	шт.	24	80,00	1 920,00
98	Хомут трубный (38-44 мм) М8 с резинкой	шт.	22	25,00	550,00
99	Газовый баллон 400мл	шт.	5	95,00	475,00
100	Горелка газовая	шт.	1	425,00	425,00
101	Уплотнитель резьбы до 2"(60гр)	шт.	2	480,00	960,00
102	Флюс для мягкой пайки	шт.	2	2282,00	4 564,00
103	Припой 2мм 100г	шт.	3	604,00	1 812,00
104	Припой 2мм 250г	шт.	1	1264,00	1 264,00
105	Паста уплотнительная 75гр	шт.	3	293,00	879,00
106	Нить сантехн.льняная	шт.	4	225,00	900,00
107	Ветошь зачистная	шт.	8	35,00	280,00
108	Зачистная щетка 18	шт.	2	293,00	586,00
109	Зачистная щетка 22	шт.	3	345,00	1 035,00
110	Зачистная щетка 28	шт.	1	306,00	306,00
111	Пена монтажная Технониколь 65	шт.	1	318,00	318,00
				Итого:	431 346,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ - 431 346,00 (четыреста тридцать одна тысяча триста сорок шесть рублей 00 (копеек))

Смету составил:

Директор ООО "Комфорт":

\_\_\_\_\_ О. А. Павлов

