

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель А.Н.

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Иванов С.А.

2017 г.

УК ООО "КОМФОРТ" Многоквартирный жилой дом № 9а по ул. Пушкина, г. Сортавала, Республика Карелия
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04/130317

(локальная смета)

на капитальный ремонт розлива системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, дом 9а (подвал)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 108,935 тыс. руб.

Средства на оплату труда 26,965 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы										
Демонтаж										
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 п.п. 1625, 1 квартал 2017 г. ОЗП-15,96; 3М-5,8; 37М-15,96; МАТ-8,72 НР (2542 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (1359 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,36 36 / 100	10162,59 9391,66	102,37 43,57	3659	3381	37 16	59,62	21,46

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-1 п.п. 1624, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЗМ=6,81; ЗТМ=15,96; МАТ=6,72 НР (344 руб.); 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (208 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,095 9,5 / 100	5907,36 5459,76	59,73 25,54	561	519	6 2	34,66	3,29
3	Цена приемки В	Металлолом, водозерат (м)	0,14	6000			(840)			
Прокладка трубопроводов										
4	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС-35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,16; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 п.1 п.1 п.2. Работы в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 п.п. 7906, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЗМ=6,34; ЗТМ=15,96; МАТ=4,34 НР (10100 руб.); 103%=134%*0,9*0,85 от ФОТ СП (8210 руб.); 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ	0,35 35 / 100	60201,52 36717,9	15398,86 5168,81	21071	12851	5390 1809	195,3	68,36
5	ТССЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м)	-3,311	786,39			-2604			
6	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50x8,3мм (м)	33,11	269,27 302,347,18			8684			
7	Цена поставки Nordcom	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированным резиновым профилем для трубы 50мм (шт)	40	30,76 36,3*1,18			1230			
8	Цена поставки	Муфта PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 мм (шт)	3	23,26 27,457,18			70			
9	Цена поставки	Муфта PP-R переходная PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 x 40 мм (шт)	1	21,12 34,927,18			21			
10	Цена поставки	Тройник переходной PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 x 32 x 50мм (шт)	6	86,64 102,247,18			520			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50x45 мм (шт)	4	35,01 41,317,18		140				
12	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50x90 мм (шт)	8	36,25 42,787,18		290				
13	ТЕР16-04-002-04	<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (100 м трубопровода)</p> <p>(МДС-38-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС-38 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 к расч.; ЗТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) ИНДЕКС К ПОЗНАЦИИ:</p> <p>ТЕР16-04-002-04 п.п. 7905, 1 квартал 2017 г. ОЗП-15,96; ЗМ-6,4; ЗТМ-15,96; МАТ-4,4 НР (457 руб.); 103%-134% (0,9*0,85) от ФОТ СП (249 руб.); 56%-63% (0,85*0,8) от ФОТ</p>	0,01 1 / 100	54612,16 42135,04	7005,57 2265,68	546 23	421 70 23		224,11	2,24
14	ТССЦ-607-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (10 м)	-0,0937	503,91		-47				
15	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 40x6,7мм (м)	0,937	67,92 80,147,18		64				
16	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 40 мм (шт)	1	563,08 664,431,18		563				
17	Цена поставки	Муфта PP-R разъемная со сгоном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 40 x 1/4 мм (шт)	1	317,88 375,107,18		318				
18	ТЕР16-04-002-03	<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)</p> <p>(МДС-38-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС-38 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП-1,2; ЗМ-1,2 к расч.; ЗТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) ИНДЕКС К ПОЗНАЦИИ:</p> <p>ТЕР16-04-002-03 п.п. 7904, 1 квартал 2017 г. ОЗП-15,96; ЗМ-6,4; ЗТМ-15,96; МАТ-4,4 НР (2753 руб.); 103%-134% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1497 руб.); 56%-63% (0,85*0,8) от ФОТ</p>	0,08 8 / 100	40946,02 31601,12	6589,1 1812,68	3276	2528 445 145		168,08	13,45

19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TCCЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м)	-0,7504	361,16		-271				
20	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x5,4мм (м)	7,504	111,05 131,667,18		833				
21	Цена поставки Nordcom	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированным резиновым профилем для трубы 32мм (шт)	4	22,37 26,67,18		89				
22	Цена поставки	Муфта комбинированная PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x1 мм (шт)	6	129,1 152,347,18		775				
23	Цена поставки	Муфта комбинированная PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x3/4 мм (шт)	1	74,94 88,437,18		75				
24	Цена поставки	Тройник переходной PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x20x32мм (шт)	1	13,24 15,627,18		13				
25	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x45 мм (шт)	2	11,37 13,427,18		23				
26	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x90 мм (шт)	12	12,39 14,627,18		149				
27	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 32 мм (шт)	7	309,91 365,687,18		2169				
28	TER16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗТ-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС35 оп.1 м.п.2. Работа в существующей здании ОЗТ-1,2; ЗМ-1,2 к раск.; ЗТМ-1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ-1,2) ИРДЕКС К ПОЗИЦИИ TER16-04-002-01 п.п. 7802, 1 квартал 2017 г. ОЗТ-15,96; ЗМ-6,37; ЗТМ-15,96; МА Т-4,05 НР (842 руб.): 103%=134%*(0,97*0,65) от 60Т СТ (459 руб.): 96%=83%*(0,65*0,6) от 60Т	0,015 1,5 / 100	66637,12 49368,22	15154,92 8153,48	1000	740	227 77	262,54	3,94
29	TCCЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-0,1349	169,47		-23				

		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11																					
30	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 20x3,4мм (м)																				1,349	46,19 54,51,18	82																	
31	Цена поставки	Муфта PP-R комбинированная PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 20 x 1/2 мм (шт)																				1	37,4 44,137,18	37																	
32	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 20 мм (шт)																				1	212,17 266,387,18	212																	
33	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-5-1 п.п. 1659, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЗМ=9,42; ЗТМ=15,96; МАТ=10,05 НР (128 руб.): 92%+100%*0,85 от ФОТ СГ (67 руб.): 48%+60%*0,8 от ФОТ																				0,01 1/100	14630,88 13835,95	146	139	81	0,81														
34	Цена поставки	Кран шаровый "ручка" PP-R PN-25 диаметром 15 мм (шт)																				1	179,66 2127,18	180																	

Утепление трубопроводов

35	ТЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) ИДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ИДС35-пр 1 п.1 п.2. Работы в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-01 п.п. 10224, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЗМ=9,3; ЗТМ=15,96; МАТ=3,43 НР (1203 руб.): 80%+105%*0,9*0,85 от ФОТ СГ (722 руб.): 48%+70%*0,85*0,8 от ФОТ																				0,24	9761,4 6268,45	2343	1504	142	38,28	9,19													
36	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 57x13x2000 мм (шт)																				19,8 362*1,1	72,03 857,18	1426																	
37	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 34x13x2000 мм (шт)																				6,225 8,52*1,1	48,25 56,347,18	252																	

Расчистка и заделка отверстий во внутренних стенах при проходе труб отоплення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	ТЕР46-03-011-02 Расшивка от раствора отверстий проходных труб через внутренние стены (Всего 10 шт)	3 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 (100 м борозд) (ОП л. 1.46.31 При пробивке борозд в кирпичные перегородки (крутильные, мелкоштучные лазерные и т.д.) ОЗТ=0,8; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-011-02 л.п. 15435, 1 квартал 2017 г. ОЗТ=15,94; ЗМ=6,91; ЗПМ=15,96; МАТ=0 НР (523 руб.); 89%=116% (0,9*0,85) от ФОТ СП (282 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	0,22 опр(2*3,14*0,35*(0,100,2))	3903,13 2106,88	1796,25 564,51	859	464	395 124	12,1	2,66	
39	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр02-15-1 л.п. 56, 1 квартал 2017 г. ОЗТ=15,96; ЗМ=9,42; ЗПМ=15,96; МАТ=7,25 НР (886 руб.); 83%=98% (0,85*0,85) от ФОТ СП (64) руб.); 60%=70% (0,8) от ФОТ	0,1 10 / 100	18409,05 10677,08	9,7	1841	1058	1	64,45	6,45	
40	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-017-05 л.п. 15582, 1 квартал 2017 г. ОЗТ=15,96; ЗМ=9,3; ЗПМ=15,96; МАТ=3,6 НР (1027 руб.); 89%=116% (0,9*0,85) от ФОТ СП (554 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	0,1	14507,84 11536,85	391,07	1461	1154	39	75,22	7,52	
41	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	0,104	3526,97		367					
Транспорт металлолома и мусора											
42	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦлг-01-01-01-041 л.п. 41, 1 квартал 2017 г. ЗМ=10,47	0,34 0,14+0,2	509,05	509,05	173		173			
43	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦлг-03-21-01-015 л.п. 98, 1 квартал 2017 г. ЗМ=7,37	0,34 0,14+0,2	135,17	135,17	46		46			
44	Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам	Тариф по сбору и вывозу твердых бытовых отходов МУП Благоустройство и озеленение" (шт)	1	78,01 92,05*1,18		78					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											
Накладные расходы											
								52567	24759	6971	139,37
								25505		2186	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
метная прибыль					14246				
Итого по смете:									
Итого Строительные работы					92240				139,37
Итого Прочие затраты					78				
Итого					92318				139,37
В том числе:									
Материалы					20827				
Машины и механизмы					6971				
ФОТ					26865				
Накладные расходы					25505				
Сметная прибыль					14246				
НДС 18%					16617				
ВСЕГО по смете					108935				139,37
Возврат материалов					840				



Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Ведущий специалист
ООО - РЦЦС Республики Карелия
Назарова Т. М.

Специализированная
ООО - ООО "ТрансСтройСистемы"
Кайтанин Юрий В. А.