

СОГЛАСОВАНО:

Иванов И.С.
 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Александр С.А.
 2017 г.

УК ООО "КОМФОРТ" Многоквартирный жилой дом № 6 по ул. Лесная, пгт. Хелюля, г. Сортавала, Республика Карелия
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02/090317
 (локальная смета)

на капитальный ремонт системы центрального отопления по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Лесная, дом 6 (подвал)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1571,642 тыс. руб.

Средства на оплату труда 380,956 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы											
Демонтаж											
1	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 п.п. 1726, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=4,36; ЗПМ=15,96; МАТ=8,64 НР (39717 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОР СП (24071 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОР	5,7 570 / 100	11026,12 10557,38	120,38	62849	60177	686	65,3	372,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 п.п. 1723, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=0; ЗПМ=15,96; МАТ=0 НР (4275 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (2591 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,06 106 / 100	6111,24 6111,24		6478	6478			37,8	40,07
3	ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-1 п.п. 1753, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=8,53; ЗПМ=15,96; МАТ=0 НР (1569 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (951 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,14 14 / 100	17098,11 16414,86	683,25 573,44	2394	2298	96 80	110		15,4
4	Цена приемки	Металлолом, возерат (т)	4,3 окр(50*14+6*570+106*2)/1000:1	6000		(25800)					
Прокладка трубопроводов											
5	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкции) (ИДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 п.п. 5794, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=7,91; ЗПМ=15,96; МАТ=7,69 НР (641 руб.): 73%=95%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (509 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,046 окр(1,85*25/1000:3)	26217,62 19046,5	4563,67 42,13	1206	876	210 2	110,7		5,09
6	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (гост 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м)	25	71,4		1785					
7	ТЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм (100 сгонов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-16-3 п.п. 1740, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=8,54; ЗПМ=15,96; МАТ=5,88 НР (708 руб.): 92%=108%*0,85 от ФОТ СП (370 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,06 6 / 100	33213,7 12804,71	33,56 28,09	1993	768	2 2	71		4,26
8	ТССЦ-302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм (шт.)	-6	196,83		-1181					
9	Прайс	Переход стальной диаметром 89x3,5 мм - 57x3,0мм с муфтой и контргайкой (шт.)	6	114,71 (84,89+40,47)/1,18		688					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 п.п. 7907, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,94; ЗПМ=15,96; МАТ=3,78 НР (14977 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8143 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,36 36 / 100	60311,06 35221,65	15398,85 5168,81	21712	12680	5544 1861	195,3	70,31
11	ТССЦ-507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (10 м)	-3,406	949,35		-3233				
12	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63x10,5мм (м)	34,06	458,31 540,8/1,18		15610				
13	Цена поставки Nordcom	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированным резиновым профилем для трубы 63мм (шт)	30	37,29 44/1,18		1119				
14	Цена поставки	Муфта PP-R комбинированная вн.р. PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63мм (шт)	6	465,08 548,8/1,18		2790				
15	Цена поставки	Муфта PP-R переходная PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63 x 50 мм (шт)	12	26,39 36,75/1,18/1,18		317				
16	Цена поставки	Муфта PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63 мм (шт)	12	37,63 52,40/1,18/1,18		452				
17	Цена поставки	Тройник PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63 мм (шт)	6	95,54 112,74/1,18		573				
18	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63x45 мм (шт)	12	73,09 86,25/1,18		877				
19	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63x90 мм (шт)	6	75,87 89,53/1,18		455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 п.п. 7906, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,34; ЗПМ=15,96; МАТ=4,34 НР (230385 руб.): 103%=134%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (125258 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,34 534 / 100	60201,52 36717,9	15398,85 5168,81	321476	196074	82230 27601	195,3	1042,9
21	ТССЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м)	-50,52	786,39		-39728				
22	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50x8,3мм (м)	505,2	259,27 305,94/1,18		130983				
23	Цена поставки Nordcom	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированными резиновым профилем для трубы 50мм (шт)	500 350*150	30,76 36,3/1,18		15380				
24	Цена поставки	Муфта PP-R переходная PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 x 25 мм (шт)	12	18,46 21,78/1,18		222				
25	Цена поставки	Муфта PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 мм (шт)	30	23,26 27,45/1,18		698				
26	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 50 мм (шт)	24	892,18 1052,77/1,18		21412				
27	Цена поставки	Тройник PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 мм (шт)	12	60,15 70,98/1,18		722				
28	Цена поставки	Тройник переходной PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 x 32 x 50мм (шт)	63	86,64 102,24/1,18		5458				
29	Цена поставки	Тройник переходной PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50 x 25 x 50мм (шт)	12	43,64 51,49/1,18		524				
30	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 50x45 мм (шт)	80	35,01 41,31/1,18		2801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР16-04-002-03	<p>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (100 м трубопровода)</p> <p>(МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</p> <p>ТЕР16-04-002-03 п.п. 7904, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,4; ЗПМ=15,96; МАТ=4,4</p> <p>НР (29598 руб.): 103%=134%*(0,9*0,85) от ФОТ</p> <p>СП (16092 руб.): 56%=83%*(0,65*0,8) от ФОТ</p>	0,86 86 / 100	40946,02 31601,12	5559,1 1812,58	35214	27177	4781 1559	168,08	144,55
32	ТССЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (10 м)	-8,067	361,16		-2913				
33	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x5,4мм (м)	80,67	111,05 131,04/1,18		8958				
34	Цена поставки Nordson	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированным резиновым профилем для трубы 63мм (шт)	80	22,37 26,4/1,18		1790				
35	Цена поставки	Муфта PP-R разъемная со стоном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32 x 3/4 мм (шт)	63	171,48 202,35/1,18		10803				
36	Цена поставки	Муфта PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32 мм (шт)	5	8,09 9,55/1,18		40				
37	Цена поставки	Тройник комбинированный PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x3/4мм (шт)	63	107,84 127,25/1,18		6794				
38	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 32x45 мм (шт)	78	11,35 13,39/1,18		885				
39	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 32 мм (шт)	63	309,91 365,69/1,18		19524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-02 п.п. 7903, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,34; ЗПМ=15,96; МАТ=4,5 НР (8647 руб.); 103%=134%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4701 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2 20 / 100	50985,4 38824,3	9394,99 3148,75	10197	7765	1879 630	206,51	41,3
41	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (10 м)	-1,858	250,8		-466				
42	Цена поставки	Трубы PP-R армированные стекловолокном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 63x10,5мм (м)	18,58	67,97 80,21/1,18		1263				
43	Цена поставки Nordcom	Хомут трубный из оцинкованной стали с интегрированным резиновым профилем для трубы 63мм (шт)	24	19,66 23,2/1,18		472				
44	Цена поставки	Муфта PP-R разъемная со сгоном PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 25 x 1/2 мм (шт)	12	117,78 136,98/1,18		1413				
45	Цена поставки	Муфта PP-R комбинированная вн.р. PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 25x3/4мм (шт)	24	49,86 58,83/1,18		1197				
46	Цена поставки	Тройник комбинированный PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 25x1/2мм (шт)	12	72,18 85,17/1,18		866				
47	Цена поставки	Уголок PP-R PN-25 (sdr 6), наружным диаметром 25x45 мм (шт)	24	6,7 7,91/1,18		161				
48	Цена поставки	Кран шаровый PP-R PN-25 диаметром 25 мм (шт)	12	149,98 176,98/1,18		1800				
49	ТЕРp65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-5-1 п.п. 1659, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=9,42; ЗПМ=15,96; МАТ=10,05 НР (8616 руб.); 92%=108%*0,85 от ФОТ СП (5017 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	0,75 75 / 100	14630,88 13935,95	48,51	10973	10452	36	81	60,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Цена поставки	Кран шаровый "ручка" PP-R PN-25 диаметром 15 мм (шт)	75	179,66 2121,18		13475				
51	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-033-01 п.п. 9886, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=0; ЗПМ=15,96; МАТ=10,78 НР (9227 руб.): 105%=137%*(0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2921 руб.): 61%=69%*(0,85*0,8) от ФОТ	24	207,8 199,5		4987	4788		1,16	27,84
52	Цена поставки	Кран шаровый "ручка" PP-R PN-25 диаметром 15 мм (шт)	24	212,19 250,39/1,18		5093				

Утепление трубопроводов

53	ТЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов (получилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-01 п.п. 10224, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=9,3; ЗПМ=15,96; МАТ=5,43 НР (9227 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5536 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,84	9761,4 6288,45	592,41	17961	11534	1090	38,28	70,44
54	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 64x13x2000 мм (шт)	19,8 18*1,1	89,62 105,75/1,18		1774				
55	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 57x13x2000 мм (шт)	293,7 267*1,1	72,03 85/1,18		21155				
56	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 34x13x2000 мм (шт)	47,3 43*1,1	48,25 56,94/1,18		2282				
57	Цена поставки	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 28x13x2000 мм (шт)	11 10*1,1	41,24 46,66/1,18		454				

Расчетка и заделка отверстий во внутренних стенах при проходе труб отопления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР46-03-011-02 Расчистка от раствора отверстий проходов труб через внутренние стены (Всего 50 шт)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 (100 м борозд) (ОП п.1,46.31 При пробивке борозд в гипсовых перегородках (круглопанельных, мелкоштучных пазоребриковых и т.д.) ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-02 п.п. 15435, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=6,91; ЗПМ=15,96; МАТ=0 НР (452 руб.): 89%=116%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (244 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,19 окр(2*3,14*0,06*50/100;2)	3903,13 2106,88	1796,25 564,51	742	401	341 107	12,1	2,3
59	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр52-15-1 п.п. 58, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=9,42; ЗПМ=15,96; МАТ=7,25 НР (4431 руб.): 83%=98%*0,85 от ФОТ СП (3203 руб.): 60%=75%*0,8 от ФОТ	0,5 50 / 100	18409,05 10677,08	9,7	9205	5339	5	64,45	32,23
60	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 п.п. 15582, 1 квартал 2017 г. ОЗП=15,96; ЭМ=9,3; ЗПМ=15,96; МАТ=3,6 НР (2053 руб.): 89%=116%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1107 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,2	14507,64 11536,85	391,07	2902	2307	78	75,22	15,04
61	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3)	0,208	3526,97		734				

Транспорт металлолома и мусора

62	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 п.п. 41, 1 квартал 2017 г. ЭМ=10,47	5,4 1,1+4,3	509,05	509,05	2749		2749		
63	ТССЦпг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-007 п.п. 99, 1 квартал 2017 г. ЭМ=7,37	5,4 1,1+4,3	86,67	86,67	468		468		
64	Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам	Тариф по сбору и вывозу твердых бытовых отходов МУП Благоустройство и озеленение" (шт)	1	78,01 92,05/1,18		78				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
						769862	349114	100195 31842		1944,69
						361324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					200714				
	Итого по смете:									
	Итого Строительные работы					1331822				1944,69
	Итого Прочие затраты					78				
	Итого					1331900				1944,69
	В том числе:									
	Материалы					320553				
	Машины и механизмы					100195				
	ФОТ					380956				
	Накладные расходы					361324				
	Сметная прибыль					200714				
	НДС 18%					239742				
	ВСЕГО по смете					1571642				1944,69
	Возврат материалов					25800				



Составил: *[Signature]*
 (должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист
 ООО «РЦС Республики Карелия»
 Назарова Т. М.

Проверил: *[Signature]*
 (должность, подпись, расшифровка)

Специалист
 ООО «РЦС Республики Карелия»
 Кайнишкен Е. А.



ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5

Телефоны: +814-2 76-27-08; 76-04-34; Факс: 76-04-34

E-mail: reccs@onego.ru

Страница в Интернете <http://stroitel.karelia.ru/section.php?docId=3458>

№ 4 / 179 от 20.03.2017г.
на № _____ от _____ 2017г.

Директору ООО «КОМФОРТ» г. Сортавала
ПАВЛОВУ О.А.

На Ваше письмо от 06.03.2017г. на основании представленных дефектных ведомостей на работы по капитальному ремонту объектов в г. Сортавала ООО «РЦЦС Республики Карелия» составил сметы и сообщает, что ориентировочная сметная стоимость ремонтно-строительных работ по указанным ниже объектам в ценах 1 квартала 2017 года с учетом НДС в размере 18% может составлять:

- по ЛС № 02-01/090317 «Замена окон в местах общего пользования многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Бондарева, дом 13» - 316,92тыс.руб.;

- по ЛС № 02-02/090317 «Капитальный ремонт системы центрального отопления по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Лесная, дом 6 (подвал)» - 1571,64тыс.руб.;

- по ЛС № 02-03/100317 «Капитальный ремонт системы центрального отопления по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, дом 5 (подвал)» - 109,06тыс.руб.;

- по ЛС № 02-04/130317 «капитальный ремонт розлива системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, дом 9а (подвал)» - 108,94тыс.руб.;

- по ЛС № 02-05/130317 «Капитальный ремонт системы центрального отопления по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, дом 3А (подвал)» - 1195,92тыс.руб.

Приложение: по тексту локальные сметы на 34-х листах.

Начальник

Л.В.Жаркова