


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
И.А. Смирнов В.И.

2017 г.



2017 г.

УК ООО "КОМФОРТ" Многоквартирный жилой дом № 11 по ул. Маяковского, г. Сортавала, Республика Карелия
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01/290517
(локальная смета)

на замена электрооборудования многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом № 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 141,608 тыс. руб.
Средства на оплату труда 26,976 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	эксплуатация машин	на единицу	всего	
										оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонтно-монтажные работы										
Демонтаж										
1	ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм (100 м труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-2-6 л.п. 2257, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,76; МАТ=8,69 НР (987 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ СП (876 руб.): 52%=66%*0,8 от ФОТ	0,27 27/100	4871,14 4777,94	54,62 35,03	1315	1280	15 9	26,39	7,94
2	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 л.п. 2264, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЭМ=8,69; ЗПМ=16,76; МАТ=8 НР (1368 руб.): 76%=80%*0,85 от ФОТ СП (936 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1,2 (40+80) / 100	1600,85 1497,67	3,18 2,68	1801	1797	4 3	9,64	11,57

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	ТЕРм06-03-699-10 Демонтаж: бра, плафонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм07-4-4 п.п. 2.068, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=9,03; ЗТМ=16,76; МАТ=0 НР (128 руб.); 76%+89%*0,85 от ФОТ СП (88 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ	0,1 10/100	1689,08 1679,52	9,56 8,04	169	168	1	10,81	1,08	
Электромонтажные работы										
4	ТЕРм08-03-699-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (1 шт.) (ИДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Работы в существующей здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-699-10 п.п. 3564, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=7,36; ЗТМ=16,76; МАТ=5,68 НР (1357 руб.); 85%+100%*0,85 от ФОТ СП (830 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ	2 1+1	1281,53 791,41	53,96 6,37	2523	1583	108 13	4,01	8,02	
5	Прайс ЗТМ Навесной щит с монтажной панельюЩМП- 70.50.21, ЕКФ 700х600х210мм (шт.)МАТ=2886,72/1,16*1,02	2	2495,3 2084,78/1,16*1,02		4991					
6	ТЕРм08-03-674-02 Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) (ИДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Работы в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-674-02 п.п. 3471, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=6,10; ЗТМ=16,76; МАТ=3,22 НР (1388 руб.); 86%+100%*0,85 от ФОТ СП (855 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ	0,2 (10*3)/100	8860,49 8221,12	124,3 3,18	1772	1644	25 1	41,84	8,33	
7	ТЕРм08-03-674-01 Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) (ИДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Работы в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-674-01 п.п. 3470, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=6,22; ЗТМ=16,76; МАТ=2,43 НР (1320 руб.); 85%+100%*0,85 от ФОТ СП (808 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ	0,39 (13*3)/100	4312,91 3980,16	25,48 3,18	1582	1552	10 1	20,18	7,86	
8	ТЕРм08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) (ИДС35 пр. 1 п. 1 п. 2. Работы в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-01 п.п. 2129, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=6,22; ЗТМ=16,76; МАТ=5,23 НР (3013 руб.); 85%+100%*0,85 от ФОТ СП (1843 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ	13 9+3+1	366,31 289,78	101,93 12,91	4762	3377	1325 168	1,38	17,68	
9	ТССЦ-508-2238 Выключатели автоматические «ИЕК» ВА47- 29 2P 32А, характеристика С (шт.)	9	187,64		1888					

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	ТССЦ-609-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С (шт.)	3	59,53	289					
11	ТССЦ-609-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.)	1	93,8	94					
12	ТССЦ-609-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (шт.)	2	54,45	108					
13	ТЕРМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-600-01 п.п. 3568, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=8,22; ЗПМ=16,76; МАТ=5,29 НР (632 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (328 руб.); 62%=65%*0,8 от ФОТ	9	56,34 66,37	858	25,48 3,18	597	229 29	0,34	3,06
14	Прайс	Счетчик электроэнергии однофазный, НЕВА-103 тип 1S0 (шт)	9	635,59 7609,18	5720					
15	ТЕРМ08-02-144-03	Присоединение к клеммам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт.) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-144-03 п.п. 2219, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=9; ЗПМ=16,76; МАТ=0,01 НР (642 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (393 руб.); 62%=65%*0,8 от ФОТ	0,27 (9*2) / 100	2795,43 2795,4	755		755		14,59	3,94
16	ТЕРМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-396-06 п.п. 2667, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=7,32; ЗПМ=16,76; МАТ=7,42 НР (2711 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (1688 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,6 (20*2) / 100	6762,52 5283,76	4062	371,27 32,18	3170	223 19	28,22	16,93
17	Цена поставки	Профиль монтажный оцинкованный 60x50x3000 (м)	24 8*3	54,48 1804,18/1,02	1307					
18	Цена поставки	Профиль монтажный оцинкованный 40x50x3000 (м)	36 12*3	49,58 1729,18/1,02	1784					
19	ТЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 п.п. 2852, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЗМ=2,92; ЗПМ=16,76; МАТ=3,72 НР (315 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (192 руб.); 62%=65%*0,8 от ФОТ	0,1 (9*2) / 100	4043,38 3702,28	404	129,71 3,18	370	13	19,66	1,86
20	ТССЦ-609-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (м)	10	13,9	139					

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	ТЕРм08-03-593-06	3 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) (МДС-35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 п.п. 3503, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЭМ=6,8; ЗПМ=16,76; МАТ=5,75 НР (1447 руб.); 89%=100%*0,85 от ФОТ СП (885 руб.); 62%=66%*0,8 от ФОТ	0,1 10 / 100	23294,5 16736,03	2426,92 283,91	2329	1674	243 28	94,77	8,48
31	Цена поставки	10	874,24 7301,191,02		6742					
32	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС35 пр.1 п.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 п.п. 3484, 2 квартал 2017г. ОЗП=16,76; ЭМ=3,86; ЗПМ=16,76; МАТ=6,88 НР (128 руб.); 86%=100%*0,85 от ФОТ СП (78 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	8497,36 7486,69	113,72 9,72	170	150	2	37,92	0,75
33	ТССЦ-509-1441	2	52,44							
Электромонтаж										
34	ТЕРп01-12-027-07	2	554,69 554,69		1109			2,43	4,86	
35	ТЕРп01-11-013-01	13	311,07 311,07		4044			1,22	15,86	
36	ТЕРп01-11-011-01	0,02 2 / 100	3303,73 3303,73		66			12,96	0,26	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
					85797	26822	2417		135,97	
Накладные расходы										
					21227	354				
Сметная прибыль										
					12983					

№ 2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:									
Итого Монтажные работы					110091				114,99
Итого Прочие затраты					9916				20,99
Итого					120007				135,97
В том числе:									
Материалы					56758				
Машины и механизмы					2417				
ФОТ					28976				
Накладные расходы					21227				
Сметная прибыль					12983				
НДС 18%					21801				
ВСЕГО по смете					141808				135,97



Составил: *[Signature]*
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: *[Signature]*
 (должность, подпись, расшифровка)

Бухгалтер-специалист
 ООО «АТ» «Ағаш» Қарағанды
Назарова Т. М.



**ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»**

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5
Телефоны: +814-2 76-27-08; 76-04-34; Факс: 76-04-34
E-mail: rccc@onego.ru

Страница в Интернете <http://stroitel.karelia.ru/section.php?docId=3458>

№ 4 / 577 от 31.05.2017г.
на № _____ от _____ 2017г.

Директору ООО «КОМФОРТ» г. Сортавала
ПАВЛОВУ О.А.

На Ваше письмо от 28.04.2017г. на основании представленных дефектных ведомостей на работы по капитальному ремонту объектов в г. Сортавала ООО «РЦЦС Республики Карелия» составил сметы и сообщает, что при условии согласования заказчиком объемов ремонтно-строительных работ их сметная стоимость по указанным ниже объектам в ценах 2 квартала 2017 года с учетом НДС в размере 18% может составлять:

- по ЛС № 02-01/290517 «Замена электрооборудования многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Маяковского, дом 11» - 141,61тыс.руб.;

- по ЛС № 02-02/290517 «Капитальный ремонт с заменой кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Пушкина, дом 4» - 286,05тыс.руб.

- по ЛС № 02-03/290517 «Капитальный ремонт с заменой кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Калевальская, дом 3» - 270,83тыс.руб.;

Приложение: по тексту локальные сметы на 12-ти листах.

Заместитель начальника

Т.А.Панова