

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1357 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (830 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2 1+1	1261,53 791,41	53,95 6,37	2523	1583	108 13	4,01	8,02
4	Прайс ЭТМ	Навесной щит с монтажной панелью ЦМП-70.50.21, ЕКФ 700x500x210мм (шт)	1	2495,3 2886,72/1,18*1,02		2495				
5	Прайс ЭТМ	Ящик силовой ЯРП-100А (шт)	1	3365,4 3893,31/1,18*1,02		3365				
6	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) (МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3940 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2410 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	17 8+8+1	366,31 259,78	101,93 12,91	6227	4416	1733 219	1,36	23,12
7	ТССЦ-509-2238	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С (шт.)	8	187,54		1500				
8	ТССЦ-509-2229	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт.)	8	89,53		716				
9	ТССЦ-509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.)	1	89,53		90				
10	ТССЦ-509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (шт.)	2	54,45		109				
11	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) (МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (59 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1	95,34 66,37	25,48 3,18	95	66	25 3	0,34	0,34
12	Прайс	Счетчик электроэнергии однофазный, НЕВА-103 тип ISO (шт)	1	805,08 950/1,18		805				
13	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (МДС35 пр.1 м.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (142 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	3937,06 3335,24	393,62	197	167	20	18,24	0,91
14	103-2403	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм (м)	5,06	20,16		102				
15	103-1178	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (шт)	9	2,92		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (113 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,05 5 / 100	3250,36 2623,95	280,14 35,36	163	131	14	14,02	0,7
17	ТЕРм08-02-412-11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (71 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,05 5 / 100	2071,15 1612,98	280,14 35,36	104	81	14	8,62	0,43
18	Прайс Минимакс	Кабель гибкий силовой КГ-ХЛ 3х16+1х6 мм ² (м)	10	328,81 388/1,18		3288				
19	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (307 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (188 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,05 5 / 100	9162,91 7224,9	229,88 9,72	458	361	11	38,59	1,93
20	502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм ² (1000м)	0,005	27930,64		140				
21	ТЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм ² (100 м) (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Работа в существующем здании ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (83 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,08 8 / 100	1490,13 844,7	565,29 373,41	119	68	45 30	4,51	0,36
22	502-0503	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм ² (1000м)	0,008	46919,96		375				
Электромонтажные										
23	ТЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) НР (322 руб.): 58%=68%*0,85 от ФОТ СП (178 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1	554,59 554,59		555	555		2,43	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (3789 руб.): 58%=68%*0.85 от ФОТ СП (2090 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	21 1744	311,07 311,07		6532	6532		1,22	25,62
25	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (38 руб.): 58%=68%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	3303,73 3303,73		66	66		12,96	0,26
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы						30394	14354	1986		65,9
Сметная прибыль						10492		271		
Итого по смете:						6175				
Итого Монтажные работы						30105				37,59
Итого Оборудование						3365				
Итого Прочие затраты						13591				28,31
Итого						47061				65,9
В том числе:										
Материалы						10689				
Машины и механизмы						1986				
ФОТ						14625				
Оборудование						3365				
Накладные расходы						10492				
Сметная прибыль						6175				
НДС 18%						8471				
ВСЕГО по смете						55532				65,9

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист

ООО «РЦС Республики Карелия»

Назарова Т. М.

