

СОГЛАСОВАНО:

И.И. Шеняк 2018 г.


Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Октябрьская в пгт. Хелюля, г. Сортавала Республики Карелия

(наименование стройки)

г. Сортавала Республики Карелия

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04/090718

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения и замене электрооборудования в г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Октябрьская, дом 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость _____ 142,415 тыс. руб.
Сметная стоимость _____ 27,940 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Монтажные работы											
Демонтаж											
1	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм (1 шт.) (81/пр п.10.3. п. 3 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 п.п. 3487, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=8,2; ЗПМ=17,49; МАТ=7,12 НР (121 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (71 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1	224,93 143,42	81,51 8,4	225	143	82 8	0,7	0,7	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 п.п. 2264, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭИМ=9,19; ЗПМ=17,49; МАТ=0 НР (2390 руб.): 71%=89%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1592 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	2,15 215 / 100	1566,22 1562,91	3,31 2,8	3367	3360	7 6	9,64	20,73
3	ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-6 п.п. 2270, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭИМ=9,27; ЗПМ=17,49; МАТ=0 НР (260 руб.): 71%=89%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (172 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,08 8 / 100	4580,02 4556,84	23,18 19,59	366	365	1 1	25,72	2,06
4	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 п.п. 3487, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭИМ=8,2; ЗПМ=17,49; МАТ=7,12 НР (810 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (476 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	2	2398,17 478	271,75 27,98	4796	956	544 56	2,32	4,64
5	https://www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМП-700х500х210 (ЩМП-07) IP31 (mb22-07) (шт)	2	3104,21 3591,15/1,18*1,02		6208				
6	ТССЦ-509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм (100 шт.)	0,02 2 / 100	7575,18		152				
7	ТЕРм08-03-524-07	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-07 п.п. 3295, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭИМ=6,9; ЗПМ=17,49; МАТ=7,17 НР (525 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (308 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1	1945,57 653,08	26,98 2,8	1946	653	27 3	3,17	3,17
8	https://www.etm.ru	Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП 100П УЗ IP54 (ЯЯС05545) (1)	1	3429,13 3998,39/1,18*1,012		3429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРМ08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-01-080-01 п.п. 2129, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=8,72; ЗПМ=17,49; МАТ=5,61 НР (2277 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1338 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	12 8+4	320,99 225,97	90,08 11,19	3852	2712	1081 134	1,13	13,56
10	ТСЦ-509-2238	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2P 40A, 32A характеристика С (шт.)	8	170,49		1364				
11	ТСЦ-509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16A, характеристика С (шт.)	4	81,4		326				
12	ТЕРМ08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неуполенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-04 п.п. 3517, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=4,11; ЗПМ=17,49; МАТ=6,89 НР (116 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (68 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	8219,26 7237,89	100,9 8,4	164	145	2	35,13	0,7
13	ТСЦ-509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки (10 шт.)	0,2 2 / 10	594,26		119				
14	ТЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-01 п.п. 3514, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=4,11; ЗПМ=17,49; МАТ=7,02 НР (104 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (61 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	7526,75 6510,65	100,9 8,4	151	130	2	31,6	0,63
15	ТСЦ-509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащитный (10 шт.)	0,2 2 / 10	543,06		109				
16	ТЕРМ08-03-593-09	Светильник: местного освещения (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-593-09 п.п. 3536, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=8,72; ЗПМ=17,49; МАТ=7,24 НР (902 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (530 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,08 (6+2) / 100	18131,16 14059,69	225,15 27,98	1450	1125	18 2	68,24	5,46
17	https://www.etm.ru	Светильник светодиодный ДБП-6w 4000К 450Лм IP54 круглый пластиковый белый (71579 NBL-R2) Накладной (шт)	6	281,97 326,21,18+1,02		1692				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	https://www.etm.ru	Светильник светодиодный ДБП-12w 4500К 960Лм IP54 круглый пластиковый белый (LDR00-3030-12-4500-K01) (шт)	2	344,94 399,05/1,16**/0,2	690	690				
19	ТЕРМ08-03-600-01 Ранее демонтированное	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-600-01 п.п. 3599, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=8,73; ЗПМ=17,49; МАТ=5,29 НР (387 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (227 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	8	83,73 57,72	22,52 2,8	670	462	180 22	0,28	2,24
Прокладка кабеля										
20	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-10-010-01 п.п. 3630, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=4,23; ЗПМ=17,49; МАТ=6,42 НР (348 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (204 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,15 15 / 100	3375,77 2900,37	341,74	506	435	51	15,2	2,28
21	ТССЦ-103-1177	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (10 шт.)	2,6 26 / 10	11,41		30				
22	ТССЦ-103-2402	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм (м)	15,18	7,47		113				
23	ТЕРМ08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-02 п.п. 2683, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=3,07; ЗПМ=17,49; МАТ=3,74 НР (873 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (513 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,3 30 / 100	4046,54 3634,6	128,45 2,8	1214	1090	39 1	18,39	5,52
24	ТССЦ-509-1836	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм (100 м)	0,3 30 / 100	4964,46		1489				
25	ТЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 п.п. 2682, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=3,08; ЗПМ=17,49; МАТ=3,66 НР (2062 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1212 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,8 (50+30) / 100	3541,54 3219,56	114,02 2,8	2633	2576	91 2	16,29	13,03
26	ТССЦ-509-1834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм (100 м)	0,5 50 / 100	2444,51		1222				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (100 м)	0,3 30 / 100	993,9		298				
28	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-397-01 п.п. 2708, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=7,67; ЗПИМ=17,49; МАТ=3,82 НР (682 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (401 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,4 40 / 100	4075,11 1672,39	980,92 460,69	1630	669	392 184	8,56	3,42
29	ТССЦ-201-0786	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 (м)	40	34,31		1372				
30	ТЕРМ08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-148-01 п.п. 2284, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=7,05; ЗПИМ=17,49; МАТ=8,57 НР (3426 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (2013 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	2,1 (50*70*70*10*10) / 100	2852,46 1983,19	534,95 56,14	5990	4165	1123 118	9,92	20,83
31	ТССЦ-501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м)	0,051 0,05*1,02	446455,47		22769				
32	ТССЦ-501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009- 05755714-98, НУМ 3х1,5 мм2 (1000 м)	0,0714 0,07*1,02	32571,11		2326				
33	ТССЦ-501-8485	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 (1000 м)	0,0714 0,07*1,02	110293,43		7875				
34	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (1000 м)	0,0102 0,07*1,02	35052,64		358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	https://www.etm.ru	Кабель силовой КГТп 3х16+1х6-0.660 ГРТС (М)	10,2 10*1,02	373,39 431,96/1,18*1,02		3809				
Заземление										
36	ТЕРМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-472-10 п.п. 2869, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=3,22; ЗПМ=17,49; МАТ=7,3 НР (251 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (148 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,05 5 / 100	8209,46 6282,93	204,24 8,4	410	314	10	32,16	1,61
37	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (1000 м)	0,0051 0,005*1,02	35052,64		179				
38	ТЕРМ08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-471-01 п.п. 2856, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=8,12; ЗПМ=17,49; МАТ=5,71 НР (858 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (504 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,5 (2*3) / 10	2796,04 2090,4	533,48 53,34	1398	1045	267 27	10,7	5,35
39	ТССЦ-101-3716	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм (т)	0,0111 1,85*6/1000	45232,5		502				
40	ТССЦ-101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм (т)	0,02457 2,73*9/1000	45232,5		1111				
41	ТЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-472-02 п.п. 2861, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=7,91; ЗПМ=17,49; МАТ=5,52 НР (529 руб.): 80%=100%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (311 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	4207,85 3243	684,77 61,74	842	649	137 12	16,6	3,32
42	ТССЦ-101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп (т)	0,0392 1,96*20/1000	46425,38		1820				
Электроизмерения (при представлении протокола измерений по установленной форме)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					11985				
	НДС на материалы и механизмы (129887-27940-20360-11985)*18% от 1					12528				
	ВСЕГО по смете					142415				134,32

Ведущий специалист
ООО «РЦС Республики Карелия»
Назарова Т. М.

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)
Фомина Л. В.

Ведущий специалист
ООО «РЦС Республики Карелия»
Фомина Л. В.