

СОГЛАСОВАНО:

С. П. Смирнов



УТВЕРЖДАЮ:

В. А. Степанов

" " 20 г.

20 г.

Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер
г. Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Фабричная, д. 16

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер
г. Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Фабричная, д. 16

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 364.92 тыс. руб.
Средства на оплату труда 57.06 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 315.19 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года (ред. 2014) с пересчетом в цены 4 кв. 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕР-46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,29 (16619) НР=89% (НР = 5149 руб.) СП=48% (СП = 2777 руб.)	2,2 100м2 покрытия	2804,99 2629,44	175,55	6171	5785	386	15,9	34,98
2	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	3,08 Т							
3	ТЕРр-58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=7,47 (368) НР=74% (НР = 4371 руб.) СП=52% (СП = 3072 руб.)	2,2 100м2 кровли	3023,09 2553,08	470,01 131,66	6651	5617	1034 290	15,16	33,35
4	509-9900	Строительный мусор	3,08 Т							
5	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,69 (375) НР=74% (НР = 512 руб.) СП=52% (СП = 360 руб.)	0,46 100м труб и покрытий	1506,79 1504,98	1,81	693	692	1	9,1	4,19
6	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	0,0552 Т							
7	ТЕРр-58-02-001	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,73 (372) НР=74% (НР = 426 руб.) СП=52% (СП = 299 руб.)	0,01 100окон	57570,33 57478,16	92,17	576	575	1	341,3	3,41
8	509-9900	Строительный мусор	0,056 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦпг-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=11,63 (41)	6,27 т груза	565,45		3545				
10	ТССЦпг-03-21-001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=8,14 (93)	6,27 т груза	149,29		936				

Итого: Демонтаж 18572 12669 1422 75,93
290

Кровля

11	ТЕРр-58-12-002	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Козп=17,84 Кмат=4,38 Кэм=10,01 (411) НР=74% (НР = 6002 руб.) СП=52% (СП = 4218 руб.)	2,2 100м2	12779,58 3595,47	310,41 91,52	28115	7910	683 201	21,35	46,97
12	ТЕР-10-01-091-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления Козп=17,84 Кмат=10,59 Кэм=4,58 (6223) НР=95% (НР = 2468 руб.) СП=43% (СП = 1117 руб.)	2,2 100м2	3767,49 1168,8	244,74 12,27	8288	2571	538 27	5,87	12,9
13	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой Козп=17,84 Кмат=6,48 Кэм=6,19 (6650) Кмат=0 (Исключение МЗ) НР=96% (НР = 3625 руб.) СП=44% (СП = 1661 руб.)	2,2 100м2	2031,71 1669,59	362,12 46,61	4470	3673	797 103	9,02	19,84
14	СТД Петрович	Паро-гидроизоляция Изостронг D Кпз=1/1,18 (Исключение НДС) Кпз=1,02 (ЗСР)	242 м2	21,38		5174				
15	ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля Козп=17,84 Кмат=5,31 Кэм=7,96 (6668) НР=96% (НР = 17726 руб.) СП=44% (СП = 8125 руб.)	2,2 100м2	13491,88 8110,39	1624,24 282,54	29682	17843	3573 622	44,31	97,48
16	101-4587 4 квартал 2018	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	268,4 м2	329,94		88556				
17	101-5468 4 квартал 2018	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	23 шт	486,83		11197				
18	СТД Петрович	Планка примыкания для металлочерепицы 130x160 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС) Кпз=1,02 (ЗСР)	12 шт	378,61		4543				
19	СТД Петрович	Ендова внутренняя для металлочерепицы 300x300 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС) Кпз=1,02 (ЗСР)	4 шт	739,07		2956				
20	СТД Петрович	Ендова внешняя для металлочерепицы 90x70x90 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС) Кпз=1,02 (ЗСР)	4 шт	387,25		1549				
21	СТД Петрович	Планка торцевая для металлочерепицы 100x80 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС) Кпз=1,02 (ЗСР)	2 шт	322,42		645				
22	101-5052 4 квартал 2018	Лист плоский с полимерным покрытием, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	16 м2	341,59		5465				
23	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство слуховых окон Козп=17,84 Кмат=3,97 Кэм=8,83 (5983) НР=95% (НР = 1346 руб.) СП=43% (СП = 609 руб.)	1 слуховое окно	3088,15 1377,85	307,62 39,25	3088	1378	308 39	7,62	7,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	101-0901 4 квартал 2018	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 компл	566,81		567				
25	ТЕР-15-01-062-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Наружная облицовка поверхности труб в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом без пароизоляционного слоя Козп=17,84 Кмат=2,79 Кэм=5,04 (7300) НР=84% (НР = 8020 руб.) СП=37% (СП = 3533 руб.)	0,4 100м2 поверхности облицовки	63676,35 23768,4	1532,48 103,7	25471	9507	613 41	122,12	48,85
26	101-4587 4 квартал 2018	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	47,2 м2	329,94		15573				
27	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Монтаж снегоупора Козп=17,84 Кмат=9,33 Кэм=7,72 (6637) НР=96% (НР = 177 руб.) СП=44% (СП = 81 руб.)	0,12 100м ограждения	2343,75 1439,61	708,21 103,7	281	172	85 12	7,67	0,92
28	прайс-Петроко-мп лект	Снегоупор с полимерным покрытием 2,0 м. Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	6 шт	302,54		1815				

Итого: Кровля 237435 43054 6597 1045 234,58

Итого по смете: 256007 55723 8019 1335 310,51

Трудозатраты основных рабочих 310,51
Основная зарплата 55723
Эксплуатация машин 8019
в тч ЗП машинистов 1335
Эксплуатация машин без ЗП машинистов 6684
Эксплуатация машин с НДС 1,18 7887
Материальные затраты с НДС 1,18 221585
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94 0,94 46833
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9 0,9 23267
Транспортировка с НДС 1,18 5288
Составление сметной документации (Счет № 2221 от 12.10.18) 3000
Итого по смете в текущих ценах 364918

Составил: Инженер ООО "РЦЦС Республики Карелия"

Кудряшов М.А.

Проверил:

Специалист
ООО "РЦЦС"
Республики Карелия
Шадрина С. А.