

СОГЛАСОВАНО:

Смирнов Д.Е.



" " 20__ г.

20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт электрооборудования в МОП по адресу: г.Сортавала, с.Хелюля, ул.Хелюльское шоссе, д.16

Основание:

Сметная стоимость 98.35 тыс. руб.

Средства на оплату труда 22.44 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 104 чел. час.

Смета составлена в ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм-08-03-599-10 МС РФ 81\пр от 9.02.17 п10.3 тб3 п4 Козп=0,3; Кэм=0,3; Кмат=0	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (демонтаж оборудования, не предназначен. для дальн-го использования (предназнач. в лом) без разборки и резки на части) Козп=18,38 Кмат=4,37 Кэм=8,02 (3594) НР=85% (НР = 744 руб.) СП=52% (СП = 455 руб.)	4 шт.	231,68 216,98	14,7 1,76	927	868	59 7	1	4,01
2	ТЕРм-08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг Козп=18,38 Кмат=4,37 Кэм=8,02 (3594) НР=85% (НР = 2479 руб.) СП=52% (СП = 1517 руб.)	4 шт.	772,25 723,25	49 5,88	3089	2893	196 24	3,34	13,36
3	Тек.цена	Щит с монтажной панелью ЦМП-70.50.21 ЕКФ (щмп-07) 700x500x210 мм	4 шт.	5398,62		21594				
4	ТЕРм-08-03-575-01	Прибор или аппарат- монтаж автоматических выключателей Козп=18,38 Кмат=4,26 Кэм=0 (3509) НР=85% (НР = 10715 руб.) СП=52% (СП = 6555 руб.) Объем: 16 + 12 + 24	52 шт.	242,43 242,43		12606	12606		1,12	58,24
5	Тек.цена	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 2P 32А, характеристика С	16 шт.	245		3920				
6	Тек.цена	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1P 25А, характеристика С	12 шт.	112,5		1350				
7	Тек.цена	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1P 16А, характеристика С	24 шт.	112,5		2700				
8	Тек.цена	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	4 шт.	266,67		1067				
9	Тек.цена	Орех (сжим) У733 М (15-35 мм)	20 шт.	198,33		3967				
10	ТЕРм-08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 Козп=18,38 Кмат=5,52 Кэм=9 (2129) НР=85% (НР = 3601 руб.)	17 шт.	330,44	92,97	5617	4037	1580	1,13	19,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП=52% (СП = 2203 руб.)								
			шт.	237,47	11,76			200		
11	Тек.цена	Шина фазная 63А ,длиной 1000 мм	1	694,17		694				
			шт.							
12	Тек.цена	Шина нулевая на изоляторе.	16	82,92		1327				
			шт.							
13	ТЕРМ-08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (демонтаж оборуд-я, предназнач. для дальн. использования, без надобности хранения) Козп=18,38 Кмат=4,59 Кэм=9,01 (3599) НР=85% (НР = 519 руб.) СП=52% (СП = 317 руб.)	16	50,34	13,95	805	582	223	0,17	2,69
			шт.	36,39	1,76			28		
14	ТЕРМ-08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные Козп=18,38 Кмат=4,59 Кэм=9,01 (3599) НР=85% (НР = 865 руб.) СП=52% (СП = 529 руб.)	16	86,93	23,25	1391	971	372	0,28	4,48
			шт.	60,65	2,94			47		
15	ТЕРМ-08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке Козп=18,38 Кмат=8,06 Кэм=4,06 (3514) НР=85% (НР = 58 руб.) СП=52% (СП = 35 руб.)	0,01	6941,63	99,67	69	68	1	31,6	0,32
			100шт	6841,96	8,82					
16	Тек.цена	Выключатель наружный одинарный (белый)	1	88,33		88				
			шт.							
17	ТЕРМ-08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 Козп=18,38 Кмат=5,3 Кэм=8,2 (2719) НР=85% (НР = 94 руб.) СП=52% (СП = 58 руб.)	0,1	1280,2	508,24	128	77	51	3,76	0,38
			100м	771,96	341,32			34		
18	Тек.цена	Провод ПУВ 1х6 мм2	10	42,11		421				
			м.п.							
19	Тек.цена	Шпилька-шуруп М8х120 мм	16	8,87		142				
			шт.							
20	Тек.цена	Гайка М8 мм	32	0,92		29				
			шт.							
21	Тек.цена	Шайба М8 мм	16	0,42		7				
			шт.							
22	Тек.цена	Саморез с буром 4,2х13 мм	30	1,88		56				
			шт.							
23	Тек.цена	Дюбель М10 мм	16	0,67		11				
			шт.							

Итого по смете:

62005

22102

2482

102,68

340

	Основная зарплата		22102
	Эксплуатация машин		2482
	в т.ч. зарплата машинистов		340
	ЭММ - з/плата машинистов		2142
	НДС на ЭММ без з/платы машинистов	20 %	428
	ЭММ с НДС		2910
	Материальные затраты		37421
	Материальные затраты с НДС	1,2	44905
	Накладные расходы с коэф. 0,94	0,94	17931
	Сметная прибыль с коэф. 0,9	0,9	10502
	Всего по смете		98350

Составил:



Александрова