

СОГЛАСОВАНО:

Бух-Тарношева Е.В.
" " 20__ г.



Иванов О.А.
" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Сортавальское шоссе, д.9

Основание:

Сметная стоимость 559.92 тыс. руб.

Средства на оплату труда 77.72 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 422 чел. час.

Смета составлена в ценах на 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	ТЕР-46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козл=18,56 Кмат=0 Кэм=3,25 (16619) НР=89% (НР = 12051 руб.) СП=48% (СП = 6500 руб.)	4,95	2908,98	173,42	14399	13541	858	15,9	78,71
		100м2 покрытия		2735,56						
2	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козл=18,56 Кмат=0 Кэм=3,65 (375) НР=74% (НР = 406 руб.) СП=52% (СП = 285 руб.)	0,35	1567,51	1,79	549	548	1	9,1	3,18
		100м труб и покрытий		1565,72						
3	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,042							
		т								
4	ТЕРр-58-18-001	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм Козл=18,56 Кмат=4,38 Кэм=10,32 (433) НР=74% (НР = 14813 руб.) СП=52% (СП = 10409 руб.)	2,5	12303,07	200,93	30758	20018	502	45,7	114,25
		100м2 сменяемой обрешетки		8006,97						
5	ССЦ01-102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	-2	5047,43		-10095				
		м3								
6	Тек.цена	Пиломатериалы для обрешетки ЦЕНА=9500/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Клз=1,02 (ЗСР)	2	8075		16150				
		м3.								
7	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	3,175							
		т								
8	ТЕР-12-01-023-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Устройство кровли из металлопрофиля по готовой обрешетке простая кровля Козл=18,56 Кмат=4,59 Кэм=8,06 (6668) НР=96% (НР = 41492 руб.) СП=44% (СП = 19017 руб.)	4,95	13330,14	1644,64	65984	41766	8141	44,31	219,33
		100м2 кровли		8437,71	293,94			1455		
9	Тек.цена	Профнастил оцинкованный с	603,9	352,75		213026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием Полиэстер SIS-20A-1140-0.5 (RAL-8017) ЦЕНА=415/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	м2.							
10	Тек.цена	Планка коньковая с полкой для кровли размером 200x200 мм L=2000 мм ЦЕНА=650/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	25 шт.	552,5		13813				
11	Тек.цена	Планка примыкания (2м) (RAL-8017) ЦЕНА=495/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	44 шт.	420,75		18513				
12	Тек.цена	Планка ветровая (2м) (RAL-8017) ЦЕНА=391/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	2 шт.	332,35		665				
13	Тек.цена	Уплотнитель универсальный 30x40 мм (2м) ЦЕНА=186/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	25 шт.	158,1		3953				
14	ТЕР-12-01-012-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Установка снегозадержания - прим. Козл=18,56 Кмат=9,43 Кэм=7,59 (6637)Кпз=1,02 (ЗСР) НР=96% (НР = 378 руб.) СП=44% (СП = 173 руб.)	0,24 100м ограждения	2439,86 1527,66	710,21 110,04	586	368	170 26	7,67	1,84
15	Тек.цена	Снегозадержатель трубчатый 3 м. ЦЕНА=1899/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	8 шт.	1614,15		12913				
16	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=48,62*12,06 Кпз=12,06 (41) Объем: (495 * 10) : 1000 + 0.042 + 3.172	8,164 т груза	586,36		4787				
17	СПГ-03-21-001-10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км ЦЕНА=15,65*8,41 Кпз=8,41 (93)	8,164 т груза	131,62		1075				
18	Тариф 2019 года	Утилизация строительного мусора Объем: 8.164 : 1.2	6,8033 м3.	182,3		1240				
19	Тек.цена	Транспортные расходы по доставке материалов ЦЕНА=12000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)	1 рейс.	10000		10000				
Итого по смете:						398316	76241	9672		417,31
								1481		

	Основная зарплата			76241
	Эксплуатация машин			9672
	в т.ч. зарплата машинистов			1481
	ЭММ - з/плата машинистов			8191
	НДС на ЭММ без з/платы машинистов	20 %		1638
	ЭММ с НДС			11310
	Материальные затраты			295301
	Материальные затраты с НДС	1,2		354361
	Транспортировка			15862
	Транспортировка с НДС	1,2		19034
	Утилизация мусора			1240
	Накладные расходы с коэф. 0,94	0,94		64992
	Сметная прибыль с коэф. 0,9	0,9		32746
	Всего по смете			559924

Составил:



Хайгоген