

СОГЛАСОВАНО:

Иванов
Васильев

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

С.А. Иванов
Иванов С.А.

" " 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Капитальный ремонт кровли г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 11/28

Основание:	дефектная ведомость
Сметная стоимость	572.98 тыс. руб.
строительных работ	571.96 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	1.02 тыс. руб.
Средства на оплату труда	103.93 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	534 чел. час.

Смета составлена в ценах ТЕР 2001 г. (редакции 2014 года И1) в ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=19,49 Кмат=0 Кэм=3,25 (16619) НР = 116%*0,9*0,85 (НР = 8514 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 4592 руб.) ФОТ (9566 руб.)	3,33 100м2 покрытия	3046,05 2872,63	173,42	10143	9566	577	15,9	52,95
2	509-9900	Строительный мусор	4,83 т							
3	ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=19,49 Кмат=0 Кэм=3,65 (375) НР = 87%*0,85 (НР = 243 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 171 руб.) ФОТ (329 руб.)	0,2 100м труб и покрытий	1645,97 1644,18	1,79	329	329		9,1	1,82
4	509-9900	Строительный мусор	0,024 т							
5	ТЕРр-58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Козп=19,49 Кмат=0 Кэм=7,53 (368) НР = 87%*0,85 (НР = 7228 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 5079 руб.) ФОТ (9767 руб.)	3,33 100м2 кровли	3263 2789,21	473,79 143,84	10866	9288	1578 479	15,16	50,48
6	509-9900	Строительный мусор	4,662 т							
7	ТЕРр-54-03-001	Разборка подшивки карниза из строганных досок Козп=19,49 Кмат=0 Кэм=10,03 (177) НР = 89%*0,85 (НР = 2016 руб.) СП = 80%*0,8 (СП = 1697 руб.) ФОТ (2652 руб.) Объем: 75 - 25	0,5 100м2 подшивки	5339,74 5052,78	286,96 250,06	2670	2527	143 125	28,87	14,44
8	509-9900	Строительный мусор	1,195 т							
9	ТЕР-46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из	3,33	1621,11	70,88	5398	5162	236	8,58	28,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой стали Козл=19,49 Кмат=0 Кэм=3,25 (16617) НР = 116%*0,9*0,85 (НР = 4594 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 2478 руб.) ФОТ (5162 руб.)	100м2 покрытия	1550,23						
10	509-9900	Строительный мусор	1,69							
			т							
11	ТЕР-10-01-010-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев (Устройство контробрешетки) Козл=19,49 Кмат=4,53 Кэм=10,61 (6001) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 5105 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 2311 руб.) ФОТ (5374 руб.)	1,07 м3 древесины в конструкц	15281,52 5022,87	527,98	16351	5374	565	25,88	27,61
12	ТЕРр-58-12-002	Устройство обрешетки с прозрами из досок и брусков под кровлю из листового стали Козл=19,49 Кмат=4,39 Кэм=10,66 (411) НР = 87%*0,85 (НР = 9926 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 6975 руб.) ФОТ (13413 руб.)	3,33 100м2	13152,54 3928,01	330,57 99,98	43798	13080	1101 333	21,35	71,1
13	ТЕР-11-01-050-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Козл=19,49 Кмат=1,09 Кэм=11,02 (6574) НР = 129%*0,9*0,85 (НР = 2583 руб.) СП = 75%*0,85*0,8 (СП = 1331 руб.) ФОТ (2609 руб.)	3,33 100м2 поверхност и	2914,36 783,35	28,38	9705	2609	95	3,97	13,2
14	113-0324 3 квартал 2019	Пленка полистиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	-407,592 м2	17,23		-7023				
15	Прайс ЦСК	Пароизоляция Изоспан В 1,6x43,75м 70 м2 МЗ=(1419 : 70) : 1.2 * 1.02	407,592 М2	17,23		7023				
16	ТЕР-12-01-023-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля Козл=19,49 Кмат=4,59 Кэм=8,2 (6668) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 29312 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 13435 руб.) ФОТ (30533 руб.)	3,33 100м2 кровли	13781,5 8860,5	1673,21 308,67	45892	29505	5572 1028	44,31	147,51
17	Прайс Кровельный центр	Металлочерепица «Монтеррей» 1185 (1100) - 0,45 (RAL-8017) МЗ=415 : 1.2 * 1.02	406,26 м2	352,75		143308				
18	ООО "Петрокомплект"	Планка коньковая простая 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком МЗ=(650 : 2) : 1.2 * 1.02 Объем: 22 * 2	44 М	276,25		12155				
19	ООО "Петрокомплект"	Планка ветровая 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком МЗ=(391 : 2) : 1.2 * 1.02 Объем: 28 * 2	56 М	166,18		9306				
20	ООО "Петрокомплект"	Ендова внутренняя 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком МЗ=(630 : 2) : 1.2 * 1.02 Объем: 19 * 2	38 М	267,75		10175				
21	ООО "Петрокомплект"	Накладка ендовы 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком МЗ=(395 : 2) : 1.2 * 1.02	38 М	167,88		6379				
22	ООО "Петрокомплект"	Планка примыкания 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком МЗ=(495 : 2) : 1.2 * 1.02	3 М	210,38		631				
23	ТЕРр-69-10-001	Антисептирование древесины водными растворами Козл=19,49 Кмат=7,62 Кэм=11,02 (2444) НР = 82%*0,85 (НР = 1155 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 660 руб.) ФОТ (1650 руб.)	3,33 100м2 обработанный поверх	1073,9 495,63	22,7	3576	1650	76	2,51	8,36
24	ТЕР-10-01-022-01	Подшивка карнизов и лобовой	0,75	41369,41	927,54	31027	9888	696	65,93	49,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	доски досками обшивки Козл=19,49 Кмат=6,13 Кэм=9,81 (6035) НР = 124%*0,9*0,85 (НР = 9450 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 4277 руб.) ФОТ (9947 руб.)	100м2 потолка	13183,84	78,2			59		
25	ТЕР-15-04-025-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов и лобовой доски Козл=19,49 Кмат=4,59 Кэм=10,99 (7587) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 10855 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 4782 руб.) ФОТ (12923 руб.)	0,75 100м2 окрашивае мой повер	22534,06 17225	160,59 3,9	16901	12920	120 3	81,98	61,4
26		ВЫВОЗ МУСОРА								
27	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=12,54 (41)	12,4 т груза	609,69		7560				
28	СПГ-03-21-001-21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км Кпз=8,66 (93)	12,4 т груза	186,88		2317				

Итого по смете: 388487 101898 10759 527,01
2027

Основная зарплата	101898
Эксплуатация машин	10759
в т.ч. зарплата машинистов	2027
ЭМ без ЗПМ	8732
Эксплуатация машин с НДС 20%	1,2 10478
Материальные затраты	265953
Материальные затраты с НДС 20%	1,2 319144
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94 85522
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9	0,9 43009
Транспортировка	9877
Талоны на утилизацию мусора 11 шт * 92,76 м3/руб.	1020,36
Итого по смете в текущих ценах	572975

Составил:

Федорова /Федорова А.В./

Проверил:

Козлова /Козлова А.С./
Инженер-сметчик
ООО «РЦЦС Республики Карелия»
Козлова А.С.



**ООО «Региональный центр по
ценообразованию в строительстве
Республики Карелия»**

185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5
Телефоны: +8(8142) 76-27-08; 76-04-34; Факс: 76-04-34 (доб.0)
E-mail: rccs@onego.ru
Страница в Интернете <http://stroitel.karelia.ru/>
(Вкладка «Тематические разделы»; Раздел «Ценообразование»)

№ 4/986 от 04.07.2019 г.
на № б/н от 28.05.2019 г.

Директору ООО «Комфорт»
Павлову О.А.

На Ваш запрос от 28.05.2019 г. на основании представленной дефектной ведомости по объекту: «Капитальный ремонт кровли г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 11» ООО «РЦЦС Республики Карелия» составил смету и сообщает, что при условии согласования заказчиком видов, объемов работ и стоимости материалов, принятых по прайс-листам, сметная стоимость вышеуказанных работ в ценах 3 квартала 2019 года, выполняемых организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, может составлять 572,98 тыс. руб.

Приложение: локальная смета №02-01-01 на 3-х листах – 1 экз.

Начальник

Л. В. Жаркова