



20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Иванов А.А. _____ 20__ г.
Иванов А.В. _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме, по адресу: г. Сортавала, ул. Маяковская, д.22

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 686342 руб.
 Средства на оплату труда 135507 руб.
 Нормативная трудоемкость 1089 чел. час.

Смета составлена в ценах 3 квартал 2020 г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего

Общестроительные работы

1	ТЕРр-56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Козл=28,12 Кмат=0 Кэм=9,89 (218) НР = 86% (НР = 12355 руб.) СП = 62% (СП = 8907 руб.)	0,4 100коробок	36619,62 35112,88	1506,74 802,83	14648	14045	603 321	128,73	51,49
2	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	4,264							
3	ТЕРр-56-02-002	Снятие оконных переплетов остекленных Козл=28,12 Кмат=0 Кэм=13,37 (222) НР = 86% (НР = 8132 руб.) СП = 62% (СП = 5863 руб.)	0,7408 100м2 оконных переплетов	12788,53 12343,84	444,69 419,55	9474	9145	329 311	46,11	34,16
4	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	2,5335							
5	ТЕРр-56-03-002	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях Козл=28,12 Кмат=0 Кэм=0 (224) НР = 86% (НР = 2755 руб.) СП = 62% (СП = 1988 руб.)	0,126 100м2	25423,57 25423,57		3203	3203		94,97	11,97
6	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,441							
7	ТЕР-12-01-010-01 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Д Козл=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали Козл=28,12 Кмат=4,71 Кэм=9,72 (6634) НР = 128%*0,9*0,85 (НР = 2424 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 1111 руб.)	0,112 100м2 покрытия	22717,49 22482,28	235,21 63,19	2544	2518	26 7	78,93	8,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	7,19 т груза	828,97		5960				
9	СПГ-03-21-001-13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	7,19 т груза	195,9		1409				
10	МУП "Благоустройство и озелен"	Утилизация строительного мусора	7,19 т	1726		12410				
11	ТЕР-10-01-034-08 МС РФ 519\пр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп=28,12 Кмат=1,81 Кэм=12,22 (6083) НР = 124%*0,9 (НР = 34844 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 16719 руб.)	0,619 100м2 проемов	398130,3 50068,28	7432,36 372,24	246443	30992	4601 230	171,53	106,18
12	ТЕР-10-01-034-05 МС РФ 519\пр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Козп=28,12 Кмат=1,89 Кэм=11,56 (6080) НР = 124%*0,9 (НР = 6065 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 2910 руб.)	0,085 100м2 проемов	565892,66 62954,65	8267,71 992,28	48101	5351	703 84	215,68	18,33
13	ТЕР-10-01-034-03 МС РФ 519\пр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Козп=28,12 Кмат=1,54 Кэм=11,22 (6076) НР = 124%*0,9 (НР = 3020 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 1449 руб.)	0,0368 100м2 проемов	489986,42 72531,22	8355,39 992,28	18032	2669	307 37	248,49	9,14
14	ТЕР-12-01-010-01 МС РФ 519\пр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство мелких покрытий (водоотливы) из листовой оцинкованной стали Козп=28,12 Кмат=4,71 Кэм=9,72 (6634) НР = 126%*0,9 (НР = 3058 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 1490 руб.)	0,0728 100м2 покрытия	79989,6 36935,17	420,03 112,83	5823	2689	31 8	129,66	9,44
15	101-1675 3 квартал 2020	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	0,0589 т	53382,89		3037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	101-2411 3 квартал 2020	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	56 п/м	128,11		7174				
17	ТЕР-10-01-035-01 МС РФ 519\гр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Козп=28,12 Кмат=4,87 Кэм=14,42 (6084) НР = 124%*0,9 (НР = 3031 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 1454 руб.)	0,39 100п м	29591,26 6941,35	304,26 22,5	11541	2707	119 9	24,37	9,5
18	101-2906 3 квартал 2020	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	39 м	213,28		8318				
19	ТЕР-15-01-050-04 МС РФ 519\гр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Козп=28,12 Кмат=2,89 Кэм=14,41 (7291) НР = 110%*0,9 (НР = 16584 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 7832 руб.)	0,285 100м2 облицовки	89240,99 58731,95	984,02 44,99	25434	16739	280 13	191,44	54,56
20	ТЕР-10-01-036-01 МС РФ 519\гр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Установка уголков ПВХ на клею Козп=28,12 Кмат=3,17 Кэм=0 (6087) НР = 124%*0,9 (НР = 3918 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 1880 руб.)	1,6 100п м	3458,25 2194,78		5533	3511		7,71	12,33
21	ТЕР-15-02-031-01 МС РФ 519\гр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских Козп=28,12 Кмат=6,73 Кэм=13,37 (7411) НР = 110%*0,9 (НР = 18667 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 8815 руб.)	0,255 100м2 оштукатуриваемой п	90325,81 72785,72	1231,21 1161,36	23033	18560	314 296	234,67	59,84
22	ТЕР-15-04-019-07 МС РФ 519\гр п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности Козп=28,12 Кмат=7,84 Кэм=14,06 (7575) НР = 110%*0,9 (НР = 1165 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 550 руб.)	0,255 100м2 окрашиваемой поверх	9149,71 4615,6	113,53	2333	1177	29	14,88	3,79

Итого: Общестроительные работы

454450 113306 7342 389,58

1316

Итого по смете:

454450 113306 7342 389,58

1316

	Нормативная трудоемкость		1088,76
	Прямые затраты		454450
	Основная зарплата		113306
	Эксплуатация машин		7342
	в т.ч. зарплата машинистов		1316
	Эксплуатация машин (без зарплат раб. Э/М)		6026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС на Э/М (без зарплаты раб. Э/М)		0,2		1205				
		Материальные затраты				314023				
		Материалы с НДС		120 %		376828				
		Транспортировка				7369				
		Утилизация мусора				12410				
		Итого транспортировка с утилизацией				19779				
		Транспортировка и утилизация с НДС		1,2		23735				
		Накладные расходы				116018				
		Накладные расходы от ФОТ с K=0,94		0,94		109057				
		Сметная прибыль				60966				
		Сметная прибыль от ФОТ с K=0,9		0,9		54869				
		ИТОГО:				686342				

Составил:

Проверил:

