

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



20__ г.

20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме, по адресу: г. Сортавала, ул.Новая, д.17

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 454603 руб.

Средства на оплату труда 75807 руб.

Нормативная трудоемкость 572 чел. час.

Смета составлена в ценах 3 квартал 2020 г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дверные проемы

1	ТЕРр-56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Козл=28,12 Кмат=0 Кэм=9,21 (238) НР = 86% (НР = 2546 руб.) СП = 62% (СП = 1835 руб.)	0,06	51210,03	3210,88	3073	2880	193	179,3	10,76
			100коробок	47999,15	1334,01					
2	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,63							
3	ТЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен Козл=28,12 Кмат=0 Кэм=0 (242) НР = 86% (НР = 1426 руб.) СП = 62% (СП = 1028 руб.)	0,1722	9630,54		1658	1658		36,28	6,25
			100м2 дверных полотен	9630,54						
4	ССЦ01-509-9900	Строительный мусор	0,2032							
5	СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,8	828,97		663				
			т груза							
6	СПГ-03-21-001-13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	0,8	195,9		157				
			т груза							
7	МУП "Благоустройство и озелен"	Утилизация строительного мусора	0,8	1726		1381				
			т							
8	ТЕР-10-04-009-01 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козл=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козл=1,50; Кэм=1,50	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях без изоляции (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козл=28,12 Кмат=4,69 Кэм=10,96 (6310) НР = 124%*0,9 (НР = 15668 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 7518 руб.)	0,12	166164,21	3714,21	19940	13983	446	379,81	45,58
			100м2 перегородок (за вы)	116521,58	465,03					
9	ТЕР-15-02-019-05 МС РФ 519\п	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее)	0,24	52973,78	2592,48	12714	12082	622	158,42	38,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=15,1 Кэм=20,82 (7386) НР = 110%*0,9 (НР = 12474 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 5891 руб.)	100м2 оштукатурив аемой п	50340,08	2158,04			518		
10	101-4253 3 квартал 2020	Шпатлевка Ветонит V, цвет белый	0,1237 т	28292		3500				
11	ТЕР-15-04-006-04 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=42,35 Кэм=14,33 (7536) НР = 110%*0,9 (НР = 2151 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 1016 руб.)	0,24 100м2 покрытия	9121,99 9048,5	65,02 8,44	2189	2171	16 2	28,15	6,76
12	101-4163 3 квартал 2020	Грунтовка акриловая НОРТЕКС- ГРУНТ	4,8 кг	116,95		561				
13	ТЕР-15-04-005-05 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=3,9 Кэм=14,48 (7527) НР = 110%*0,9 (НР = 3121 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 1474 руб.)	0,24 100м2 окрашиваем ой повер	17695,11 13126,96	289,42 8,44	4247	3151	69 2	43,83	10,52
14	ТЕР-09-04-013-01 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	Установка противопожарных дверей однополных глухих (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр- ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=6,23 Кэм=5,19 (5854) НР = 95%*0,9 (НР = 20623 руб.) СП = 85%*0,85 (СП = 17427 руб.)	17,22 м2 проема	1958,16 1400,71	133,62	33720	24121	2301	4,11	70,71
15	Прайс	Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1400x2100 мм	6 шт	33410		200460				
16	ТЕР-09-04-012-02 МС РФ 519\п п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519\п от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=10,9 Кэм=3,13 (5853) НР = 95%*0,9 (НР = 3255 руб.) СП = 85%*0,85 (СП = 2751 руб.)	6 шт	665,86 634,47	21,36	3995	3807	128	1,91	11,49
17	Прайс	Доводчик Maxbar TS 2000 VBC EN2/4/5, с тягой 157219, серебро МАХ0101.01	6 шт	3902		23412				
18	ТЕР-10-01-060-01 МС РФ 519\п	Установка и крепление наличников (при производстве работ в жилых	0,061	7777,85	112,17	474	224	7	13,49	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.6.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 519лр от 4.09.19 Прил2 Т62 п9 Козп=1,50; Кэм=1,50	(при производстве работ в жилых помещениях без расселения) Козп=28,12 Кмат=5,03 Кэм=14,52 (6144) НР = 124%*0,9 (НР = 250 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 120 руб.)	100м коробок блоков	3679,25						

Итого по смете:

312144

64077

3782

200,9

658

	Нормативная трудоемкость			571,86	
	Прямые затраты			312144	
	Основная зарплата			64077	
	Эксплуатация машин			3782	
	в т.ч. зарплата машинистов			658	
	Эксплуатация машин (без зарплаты раб. Э/М)			3124	
	НДС на Э/М (без зарплаты раб. Э/М)	0,2		625	
	Материальные затраты			242084	
	Материалы с НДС	120 %		290501	
	Транспортировка			820	
	Утилизация мусора			1381	
	Итого транспортировка с утилизацией			2201	
	Транспортировка и утилизация с НДС	1,2		2641	
	Накладные расходы			61514	
	Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94		57823	
	Сметная прибыль			39060	
	Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9	0,9		35154	
	ИТОГО:			454603	

Составил:

Проверил:

