



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБДОУ «Ординский
детский сад»
Е.В. Мамонтова
Приказ от «11» апреля 2025 №48/1

**План подготовки к отопительному сезону 2025 -2026 гг.
МБДОУ«Ординский детский сад»**

- Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
 - приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
 - Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие положения

1	Юридический адрес объекта	617500 Пермский край, Ординский МО, село Орда, улица Ясная, 1
	Фактический адрес объекта	Здание 1 Пермский край, Ординский МО, село Орда, улица Ясная, 1 Здание 2 Пермский край, Ординский МО, село Орда, улица Северная, 5а Здание 3 Пермский край, Ординский МО, село Орда, улица Зеленая, 7
2	Год постройки/ввода в эксплуатацию	Здание 1 -2016 Здание 2 -1972 Здание 3 -1980
3	Площадь здания, м.кв.	Здание 1 -2937,2 Здание 2 -1046,7 Здание 3 -746
4	Наличие подвала	Здание 1 - имеется Здание 2 - не имеется Здание 3 - не имеется
5	Наличие элеватора/теплового пункта	Здание 1 - имеется Здание 2 - имеется Здание 3 - не имеется
6	Система отопления	закрытая
7	Схема отопления	двутрубная
8	Система ГВС	не имеется
9	Наличие оборудованного узла учет тепловой энергии	Здание 1 - не имеется Здание 2 - имеется Здание 3 - не имеется
10	Теплоснабжающая организация	МП "Теплоплюс"

**2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному периоду**

	Наименование мероприятий, работ	
1	Закрытие системы отопления	15 мая 2025
2	Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	

3	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	июнь- июль 2025
4	Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения	июнь- июль 2025
5	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	ежедневно
6	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026	до 31.08.2025

3. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	Срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	до 15.04.2025
2	Проверка и обследование вентиляционных каналов Составление соответствующего акта	июль 2025
3	Акт осмотра приборов учета	июнь- июль 2025
4	Акт осмотра теплового контура здания	июнь- июль 2025
5	Акт промывки теплопотребляющей установки	июнь- июль 2025
6	Акт испытания системы внутренней канализации	июнь- июль 2025
7	Акт гидравлического испытания на герметичность системы водоснабжения	июнь- июль 2025
8	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	июнь- июль 2025