

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры**  
**Учебный корпус**

г. Владикавказ

«12» октября 2023 г.

**1. Характеристика объекта**

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** нежилое помещение (учебный корпус)
- 1.2. **Адрес объекта:** 362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 69
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
  - отдельно стоящее здание 4 этажа, 3761,0 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,5 га
- 1.4. **Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта нет**
- 1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего – ежегодно, капитального – при выделении средств из бюджета РСО-Алания.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. **Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Осетинский медицинский колледж»**
- 1.13. **Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:** 362039, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 69; 8(8672) 546015; [somk15.ru](mailto:somk15.ru)
- 1.7. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление
- 1.8. **Форма собственности:** государственная
- 1.9. **Территориальная принадлежность:** региональная
- 1.10. **Вышестоящая организация (наименование):** Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
- 1.11. **Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:** 362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчинская, 3 «А», 8 (8672) 439832, [minzdravrso.ru](mailto:minzdravrso.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование
- 2.2. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** от 15 лет
- 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте,
- 2.4. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)
- 2.5. **Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 2450/2500 чел.**
- 2.6. **Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да**

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** проезд на маршрутном такси до остановки, далее пешком. **Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** отсутствует

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта (маршрутное такси № 3, 24, 35):**  
20 м

**3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.**

**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:** да

**3.2.4. Перекрестки:** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймеров.

**3.2.5. Информация на пути следования к объекту:** визуальная

**3.2.6. Перепады высоты на пути:** есть (съезды с тротуара ступени). **Их обустройство для инвалидов на коляске:** нет.

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания с учетом СП 59.13330.2020**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
1	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
3	с нарушениями зрения	Б
4	с нарушениями слуха	Б
5	с нарушениями умственного развития	Б

\* – указывается один из вариантов:

«А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности),

«Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения),

«ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.),

«ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон, рекомендации по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов*	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	4-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)	6-9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)	10-11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	12-16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	17-18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	19-21

\*Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект частично доступен для всех инвалидов и МГН.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации объекта**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных указателей
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	Текущий ремонт, работы по изготовлению визуальных и тактильных указателей
8	Все зоны и участки		Текущий ремонт

\*Указываются:

ДП-В – доступен полностью всем;

ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);

ДЧ-В – доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно,

ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)

#### **4.2. Период проведения работ**

Проведение работ (текущий ремонт) осуществляется ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж» ежегодно. Период проведения работ (капитальный ремонт) предусмотрен только при выделении средств из бюджета РСО-Алания, на данный момент ремонт не предусмотрен из-за отсутствия финансирования, здание 1970 года постройки и исполнение программы «Доступная среда» потребует больших денежных затрат.

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** условная доступность для всех категорий инвалидов основных структурных элементов объекта (при необходимости с помощью персонала).

#### **4.4. Для принятия решения требуется:**

согласование с учредителем – Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры;

техническая экспертиза;

разработка проектно-сметной документации;

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

### **5. Особые отметки**

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:


- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л.  |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте      | на 13 л. |

**Члены комиссии:**

**Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:**

Директор ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»

*Ревазов Т.Д.*




**Члены комиссии:**

Начальник хозяйственной части и учебного корпуса

ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»


*Дзукаева Н.Р.*



Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ


*Цидаев К.С.*



Заведующий ОСБОН

ГБУ «КЦСОН Иристонского района г.Владикавказа»

*Елканова Н.В.*



Председатель Северо-Осетинской республиканской организации

Всероссийского общества инвалидов *Бетрова Р.Т.*

**Обозначения и сокращения**

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

Приложение 1  
к Акту обследования к Паспорту доступности ОСИ  
Учебный корпус  
от «12» октября 2023 г.

**1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участок)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствует автоматическое открывание дверей	К, О, С	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
1.2	Лестница (наружная)	есть	Крайние ступени лестничного марша не выделены цветом. Нет предупредительных тактильных полос.	К, О, С	Ступени выделить контрастной маркировкой. Оборудовать предупредительные тактильные полосы и противоскользящем покрытием	Текущий ремонт
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть	Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием	Текущий ремонт
1.4	Автостоянка и парковка	есть	Отсутствие дорожной разметки на месте парковки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Нанести дорожную разметку на месте парковки для инвалидов	Текущий ремонт
1.5	Пандус наружный	есть	Замечаний нет		Соответствует нормативным показателям	Текущий ремонт

**2. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1-3	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать,

каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСП (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** территория, прилегающая к зданию, доступна полностью для всем категориям инвалидов.

## 2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Крайние ступени лестничного марша не выделены цветом. Нет предупредительных тактильных полос.	К, О, С	Ступени выделить контрастной маркировкой. Оборудовать предупредительные тактильные полосы и противоскользящем покрытием	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	К		
2.3	Дверь (входная)	есть	Дверь не закрывается с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов.	К, О, С	Установить на всех дверях доводчики с задержкой закрывания, привести пороги в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Тамбур	нет				

### 1. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В	4-5	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** входы в здание доступны полностью для всех категорий инвалидов.



**3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть	Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН. Отсутствуют поручни вдоль стен.	С, К, О, Г	Организовать зоны отдыха и ожидания для МГН. Установить поручни вдоль стен	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Отсутствуют предупреждающие тактильные напольные знаки перед началом лестницы	С	Установить предупреждающие тактильные напольные знаки перед началом лестницы	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	нет	К	Приобрести переносной пандус	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.4	Дверь	есть	Имеются двери, кое-где не соответствующие по размеру, пороги в некоторых дверях выше 0,014 м.	С, К, О	Привести все двери в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
3.5	Пути эвакуации	есть	Отсутствуют световые, звуковые, напольные тактильные указатели	С, Г	Установить световые, звуковые, напольные тактильные указатели эвакуации.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

**1. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)	6-9	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** пути движения внутри здания доступны полностью для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

**4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Отсутствуют универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	К, О, С	Выделить универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Отсутствуют универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	К, О, С	Выделить универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				

**1. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)	10-11	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

### 5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Отсутствуют крючки для костылей, нет направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.	К, О, С	Установка крючков для костылей. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет			

#### 1. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	12-16	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСП (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для всех категорий инвалидов.

**6. Результаты обследования системы информации и связи (на всех зонах)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Знаки и символы отсутствуют по пути от остановки и на объекте, двери не оснащены контрастной маркировкой	К, О, Г, У	Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ. Оснастить двери контрастной маркировкой (желтый круг)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	Отсутствуют индукционные информационные системы, звуковые информаторы, помогающие ориентироваться и предупреждающие об опасности	С	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	Отсутствуют тактильные средства на маршруте движения за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, входа; отсутствуют наземные тактильные знаки во дворе объекта по пути ко второму учебному корпусу	С	Установить тактильные средства	Текущий ремонт

**1. Заключение по зоне**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	17-18	Текущий ремонт

\*Указываются: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с

нарушением слуха, У – инвалиды с нарушениями умственного развития) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; индивидуальное решение с ТСП (технические средства реабилитации)

**Комментарий к заключению:** на момент обследования зона ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г). Для адаптации зоны для всех МГН необходимо оснастить системой информации территорию и здание (включая вход на территорию, парковку, вход в здание, пути движения внутри здания). Продублировать информационные знаки тактильными табличками. Установить информационные знаки по пути в учреждение от остановки. Оборудовать кабинеты индукционной петлей. Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте 1,2-1,4 м от пола, продублировать рельефными знаками.