

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.



2020 г.

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.Сегежи": 186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Строителей, д.27

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Школа №7, Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 301,396 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 154,296 тыс. руб.
 прочих _____ 96,867 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 50,008 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2924,63 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж системы видеонаблюдения												
1	ТЕРм10-04-087-14 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Устройство цифровой регистрации НР (79,34 руб.); 92% от ФОТ (86,24 руб.) СП (56,06 руб.); 65% от ФОТ (86,24 руб.)	1 устройство	1	103,8	86,24			103,8	86,24		
2	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (9,72 руб.); 92% от ФОТ (10,57 руб.) СП (6,87 руб.); 65% от ФОТ (10,57 руб.)	1 шт.	1	11,81	10,57	1,03		11,81	10,57	1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМ10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания НР (110,62 руб.): 80% от ФОТ (138,28 руб.) СП (82,97 руб.): 60% от ФОТ (138,28 руб.)	1 шт.	1	249,72	133,02	58,06	5,26	249,72	133,02	58,06	5,26
4	ТЕРМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Коробка ответвительная на стене НР (74,24 руб.): 80% от ФОТ (92,8 руб.) СП (55,68 руб.): 60% от ФОТ (92,8 руб.)	1 шт.	16	6,28	5,8			100,48	92,8		
5	ТЕРМ10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (уличная) НР (226,41 руб.): 80% от ФОТ (283,01 руб.) СП (169,81 руб.): 60% от ФОТ (283,01 руб.)	1 шт.	7	53,91	40,43	12,67		377,37	283,01	88,69	
6	ТЕРМ10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (внутренняя) НР (291,1 руб.): 80% от ФОТ (363,87 руб.) СП (218,32 руб.): 60% от ФОТ (363,87 руб.)	1 шт.	9	53,91	40,43	12,67		485,19	363,87	114,03	
7	ТЕРМ10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство видеоконтрольное (Монитор) НР (26,52 руб.): 92% от ФОТ (28,83 руб.) СП (18,74 руб.): 65% от ФОТ (28,83 руб.)	1 шт.	1	30,6	28,71	1,32	0,12	30,6	28,71	1,32	0,12
8	ТЕРМ08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 НР (22,37 руб.): 95% от ФОТ (23,55 руб.) СП (15,31 руб.): 65% от ФОТ (23,55 руб.)	1 шт.	1	54,3	23,55			54,3	23,55		
9	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (708,93 руб.): 95% от ФОТ (746,24 руб.) СП (485,06 руб.): 65% от ФОТ (746,24 руб.)	100 м	4,5	267,44	165,83	80,79		1203,48	746,24	363,56	
10	ТССЦ-301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	787,5								
11	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм	10 шт.	787,5	5,5				4331,25			
12	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² НР (215,08 руб.): 95% от ФОТ (226,4 руб.) СП (147,16 руб.): 65% от ФОТ (226,4 руб.)	100 м	4,5	65,95	50,15	2,58	0,16	296,78	225,68	11,61	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>НР (612,6 руб.): 95% от ФОТ (644,84 руб.) СП (419,15 руб.): 65% от ФОТ (644,84 руб.)</i>	100 м	3,5	277,92	184,08	37,02	0,16	972,72	644,28	129,57	0,56
14	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² <i>НР (105,27 руб.): 95% от ФОТ (110,81 руб.) СП (72,03 руб.): 65% от ФОТ (110,81 руб.)</i>	100 м	3,5	48,99	31,5	2,58	0,16	171,47	110,25	9,03	0,56
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8388,97	2748,22	776,9	7,22
Накладные расходы									2482,21			
Сметная прибыль									1747,15			
Итого по разделу 1 Монтаж системы видеонаблюдения									12618,33			
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
15	ТЕРп02-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 <i>НР (30714,01 руб.): 65% от ФОТ (47252,32 руб.) СП (18900,93 руб.): 40% от ФОТ (47252,32 руб.)</i>	1 система	16	2953,27	2953,27			47252,32	47252,32		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									47252,32	47252,32		
Накладные расходы									30714,01			
Сметная прибыль									18900,93			
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									96867,26			
Раздел 3. Оборудование												
16	прайс	Видеорегистратор HD-TVI гибридный 16-ти канальный. Hiwatch DS-H216Q, 1 SATA до 6Тб, 1080р@ 15к/с <i>НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	шт.	1	13020				13020			
17	прайс	Жесткий диск на 4 Тб <i>НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	шт.	1	9960				9960			
18	прайс	Видекамера TVI 2Мр цилиндр Hiwatch DS-T200(B)(2.8), 1/2.7" CMOS, 2.8mm 103, ИК-20м. DS 12В 4Вт. <i>НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	шт.	7	2040				14280			
19	прайс	Видекамера TVI 2Мр Hiwatch DS-T201(B)(2.8), 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8mm 103, ИК-20м. DS 12В max 4Вт. <i>НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	шт.	9	1860				16740			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4
20	прайс	Кабель UTP-е2х0.75 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	м.
21	прайс	Кабель-канал 25х16 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	м.
22	прайс	Труба гофрированная ПВХ 20мм. <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	м.
23	прайс	0603-TS01W-комплект 2шт пассивных приемо-передатчиков видеосигнала по витой паре до 330м. <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
24	прайс	Монитор с креплением Philips 246 VSLSB <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
25	прайс	Кронштейн для ТВ Holder LCDS-5004M <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
26	прайс	Коробка ответвительная на стене (100х100х500) <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
27	прайс	БРП-12-3/28 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
28	прайс	АКБ 7А/ч <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
29	прайс	БП 5.0 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
30	прайс	БП-УПС-ИБП DEXR HOME 650VA <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
31	прайс	Самрез 3.8х41 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
32	прайс	Дюбель 4х40 <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	шт.
33	прайс	Стяжка пластиковая 4х100 (100шт.) <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	уп.
34	прайс	Клипса для крепления гофрированной трубы ПВХ 20мм. (200шт.) <i>НР 95% от ФОТ</i> <i>СП 65% от ФОТ</i>	уп.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 3 Оборудование


19.03.2020

5	6	7	8	9	10	11	12	13
800	36				28800			
350	26,4				9240			
450	11,4				5130			
16	324				5184			
1	8800				8800			
1	1500				1500			
16	84				1344			
3	3180				9540			
3	720				2160			
5	600				3000			
1	3360				3360			
1800	1,5				2700			
1800	1,3				2340			
2	490				980			
10	360				3600			
					141678			
					141678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									197319,29	50000,54	776,9	7,22
Накладные расходы									33196,22			
Сметная прибыль									20648,08			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									154296,33			
Итого Прочие затраты									96867,26			
Итого									251163,59			
В том числе:												
Материалы									4863,85			
Машины и механизмы									776,9			
ФОТ									50007,76			
Накладные расходы									33196,22			
Сметная прибыль									20648,08			
НДС 20%									50232,72			
ВСЕГО по смете									301396,31			


Заказчик: 
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: 
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Составил: 
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
 (должность, подпись, расшифровка)