


Гранд-Сметы (вер. 9.0)



УТВЕРЖДАЮ:

Капитальный ремонт кабинета физики МБОУ СОШ № 13 по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Свободная, 113  
(наименование с.проекти)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кабинета физики МБОУ СОШ № 13 по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Свободная, 113  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 550,429 тыс. руб.  
• строительно-монтажных работ 441,121 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 46,902 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 98,197 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г. 480,02 чел.час

| № пп                     | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения                                                                                                                                                                                                                       | Количество | Стоимость единицы, руб. |                 |                     |           | Общая стоимость, руб. |                |              |                     | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |            |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | всего                   | эксплуатации    | в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего                 | оплаты труда   | эксплуатации | в т.ч. оплаты труда | материалы                                               | на единицу |
| 1                        | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5                       | 6               | 7                   | 8         | 9                     | 10             | 11           | 12                  | 13                                                      | 13         |
| Раздел 1. Кабинет физики |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                 |                     |           |                       |                |              |                     |                                                         |            |
| Полы                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                 |                     |           |                       |                |              |                     |                                                         |            |
| 1                        | ТЕР46-04-010-02                | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИД/Ю9,<br>объекты образования, школы ОЗП-25,19, ЗМ-8,47,<br>ЗПМ-25,19; МАТ-4,36 | 0,654      | 341,1<br>191,12         | 149,98<br>37,92 |                     | 223,08    | 124,99                | 98,09<br>24,80 |              | 30,53               |                                                         | 19,97      |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                 | 6              | 7       | 8        | 9      | 10            | 11       | 12    | 13    |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------|----------|--------|---------------|----------|-------|-------|
| 2 | ТЕР57-1-2       | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев<br>(100 м2 основания)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                | 0,654  | 48,01<br>48,01    |                |         | 31,4     | 31,4   |               |          | 7,67  | 5,02  |
| 3 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: пеноплекс (100 м2 изолируемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,654  | 2774,89<br>204,34 | 101,06<br>1,87 | 2469,49 | 1814,78  | 133,64 | 66,09<br>1,22 | 1615,05  | 28,38 | 18,56 |
| 4 | ТССЦ-104-0013   | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36   | -2,694 | 599,39            |                | 599,39  | -1614,76 |        |               | -1614,76 |       |       |
| 5 | Прайс лист      | Пеноплекс 1185*585*50<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                  | 95     | 43                |                | 43      | 4085     |        |               | 4085     |       |       |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетон<br>(1 т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                              | 0,19   | 5518,08<br>89,87  | 42,41<br>1,66  | 5385,8  | 1048,44  | 17,08  | 8,06<br>0,32  | 1023,3   | 12,64 | 2,4   |
| 7 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(100 м2 стяжки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                 | 0,654  | 2095,79<br>252,07 | 66,15<br>13,2  | 1777,57 | 1370,65  | 164,85 | 43,26<br>8,63 | 1162,54  | 39,51 | 25,84 |

| 1      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                | 6               | 7       | 8        | 9      | 10              | 11       | 12     | 13    |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-------|
| 8      | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Добавляется 70 мм стяжки) (100 м2 стяжки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,654  | 6226,5<br>44,66  | 170,8<br>427,28 | 6011,04 | 4072,13  | 29,21  | 111,7<br>279,44 | 3931,22  | 7      | 4,58  |
| 9      | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                           | 0,654  | 8178,31<br>209,5 | 77,07<br>3,53   | 7891,74 | 5348,61  | 137,01 | 50,4<br>2,31    | 5161,2   | 31,41  | 20,54 |
| 10     | ТССЦ-101-0562   | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                              | -66,71 | 76,66            |                 | 76,66   | -5113,99 |        |                 | -5113,99 |        |       |
| 11     | Прайс лист      | Линолеум коммерческий (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                            | 66,71  | 114,7            |                 | 114,7   | 7651,64  |        |                 | 7651,64  |        |       |
| 12     | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                    | 0,32   | 909,6<br>49,08   | 8,9             | 851,62  | 291,07   | 15,71  | 2,85            | 272,51   | 6,66   | 2,13  |
| Проемы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |                 |         |          |        |                 |          |        |       |
| 13     | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                   | 0,016  | 992,42<br>674,38 | 318,04<br>80,42 |         | 15,88    | 10,79  | 5,09<br>1,29    |          | 103,91 | 1,66  |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1               | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                    | 6               | 7         | 8       | 9      | 10           | 11      | 12     | 13    |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|-----------|---------|--------|--------------|---------|--------|-------|
| 14              | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                     | 0,016 | 136135,28<br>1429,11 | 517,08<br>10,91 | 134189,09 | 2178,16 | 22,87  | 8,27<br>0,17 | 2147,02 | 201    | 3,22  |
| 15              | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                  | 0,02  | 1541,66<br>1223,62   | 318,04<br>80,42 |           | 30,83   | 24,47  | 6,36<br>1,61 |         | 188,54 | 3,77  |
| 16              | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                      | 0,02  | 8570,69<br>1198,67   | 475,83<br>18,29 | 6896,19   | 171,41  | 23,97  | 9,52<br>0,37 | 137,92  | 170,75 | 3,42  |
| 17              | ТССЦ-203-0938   | Блок оконный пластиковый глухой, односторончатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                    | 2     | 978,05               |                 | 978,05    | 1956,1  |        |              | 1956,1  |        |       |
| Стены и потолок |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                      |                 |           |         |        |              |         |        |       |
| 18              | ТЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,82  | 6272,86<br>604,24    | 10,29           | 5658,33   | 5143,75 | 495,48 | 8,44         | 4639,83 | 83     | 68,06 |

Гранд-Смета (вер. 9.0)

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                 | 6             | 7       | 8        | 9      | 10             | 11       | 12     | 13    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------|----------|--------|----------------|----------|--------|-------|
| 19 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,82   | 551,73<br>91,48   | 3,28<br>0,1   | 456,97  | 452,42   | 75,01  | 2,69<br>0,08   | 374,72   | 11,99  | 9,83  |
| 20 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                         | 0,82   | 128,66<br>125,99  | 2,32<br>0,1   | 0,35    | 105,5    | 103,31 | 1,9<br>0,08    | 0,29     | 16,32  | 13,38 |
| 21 | ТССЦ-101-4163   | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                            | 16,4   | 28,67             |               | 28,67   | 470,19   |        |                | 470,19   |        |       |
| 22 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                      | 0,82   | 1759,62<br>530,75 | 20,35<br>0,31 | 1208,52 | 1442,89  | 435,22 | 16,69<br>0,25  | 990,98   | 68,75  | 56,38 |
| 23 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                | 0,654  | 5621,31<br>773,57 | 476,42<br>7,9 | 4371,32 | 3676,34  | 505,91 | 311,58<br>5,17 | 2858,85  | 102,46 | 67,01 |
| 24 | ТССЦ-101-2414   | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                               | -67,36 | 42,44             |               | 42,44   | -2858,76 |        |                | -2858,76 |        |       |



| 1         | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5             | 6            | 7     | 8       | 9     | 10           | 11      | 12    | 13   |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|
| 25        | Прайс лист       | Панели потолочные типа "Армстронг" с комплектующими (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                     | 67,36 | 105,2         | 43,4<br>0,94 | 105,2 | 7086,27 |       |              | 7086,27 |       |      |
| Электрика |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |              |       |         |       |              |         |       |      |
| 26        | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                      | 0,5   | 205<br>143,75 |              | 17,85 | 102,5   | 71,88 | 21,7<br>0,47 | 8,92    | 19,04 | 9,52 |
| 27        | Прайс            | Труба гофрированная д 20мм (м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                               | 50    | 1,53          |              | 1,53  | 76,5    |       |              | 76,5    |       |      |
| 28        | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,5   | 48,69<br>33,9 | 2,33<br>0,1  | 12,46 | 24,35   | 16,95 | 1,17<br>0,05 | 6,23    | 4,49  | 2,25 |
| 29        | Прайс            | Провод ВВГнг (А)-LSLT 3х2,5 (м)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                              | 50    | 20,07         |              | 20,07 | 1003,5  |       |              | 1003,5  |       |      |
| 30        | Прайс            | коробка распределительная (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                               | 6     | 1,62          |              | 1,62  | 9,72    |       |              | 9,72    |       |      |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                  | 6               | 7       | 8      | 9      | 10            | 11     | 12    | 13    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|---------|--------|--------|---------------|--------|-------|-------|
| 31 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,1  | 3371,48<br>1700,26 | 236,85<br>10,29 | 1434,37 | 337,15 | 170,03 | 23,69<br>1,03 | 143,43 | 213,6 | 21,36 |
| 32 | Прайс            | Светильник с/д универсальный PRE LED PLS WH 36W 6K ( 595[595]19) AVL (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                  | 10   | 143,3              |                 | 143,3   | 1433   |        |               | 1433   |       |       |
| 33 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                               | 0,02 | 247,53<br>205,05   | 6,03<br>0,31    | 36,45   | 4,95   | 4,1    | 0,12<br>0,01  | 0,73   | 25,76 | 0,52  |
| 34 | Прайс            | Подрезетник (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                           | 2    | 2,1                |                 | 2,1     | 4,2    |        |               | 4,2    |       |       |
| 35 | Прайс            | Выключатель одноклавишный (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                             | 2    | 30,58              |                 | 30,58   | 61,16  |        |               | 61,16  |       |       |
| 36 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                       | 0,03 | 322,8<br>242,62    | 6,03<br>0,31    | 74,15   | 9,68   | 7,28   | 0,18<br>0,01  | 2,22   | 30,48 | 0,91  |
| 37 | Прайс            | Подрезетник (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                           | 3    | 2,1                |                 | 2,1     | 6,3    |        |               | 6,3    |       |       |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1                     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                  | 6              | 7        | 8        | 9     | 10            | 11       | 12   | 13   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------|----------|-------|---------------|----------|------|------|
| 38                    | Прайс           | Розетка 1 местная с/з олу 16А,250 (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                | 3      | 36,3               |                | 36,3     | 108,9    |       |               | 108,9    |      |      |
| Сантехнические работы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    |                |          |          |       |               |          |      |      |
| 39                    | ТЕРp65-19-1     | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                         | 0,04   | 787,24<br>695,2    | 92,04<br>23,27 |          | 31,49    | 27,81 | 3,68<br>0,93  |          | 110  | 4,4  |
| 40                    | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                     | 0,0904 | 15578,16<br>472,32 | 255,37<br>13,3 | 14850,47 | 1408,27  | 42,7  | 23,09<br>1,20 | 1342,48  | 65,6 | 5,93 |
| 41                    | ТССЦ-301-0559   | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                          | -9,04  | 136,84             |                | 136,84   | -1237,03 |       |               | -1237,03 |      |      |
| 42                    | ТССЦ-301-3709   | Радиаторы стальные панельные , тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500x1000 мм (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36    | 4      | 1167,78            |                | 1167,78  | 4671,12  |       |               | 4671,12  |      |      |
| 43                    | ТССЦ-507-4314   | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 8      | 23,34              |                | 23,34    | 186,72   |       |               | 186,72   |      |      |
| 44                    | Прайс           | краны для радиатора угловые (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                      | 8      | 42                 |                | 42       | 336      |       |               | 336      |      |      |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5                | 6             | 7       | 8       | 9     | 10           | 11      | 12    | 13   |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|---------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|
| 45                     | ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                       | 0,1 | 1298,7<br>127,69 | 23,78<br>1,35 | 1147,23 | 129,87  | 12,77 | 2,38<br>0,14 | 114,72  | 16,54 | 1,65 |
| 46                     | ТССЦ-301-0825   | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном, бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (компл.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | - 1 | 106,53           |               | 106,53  | -106,53 |       |              | -106,53 |       |      |
| 47                     | Прайс           | Умывальник типа туалет с пьедесталом (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                                    | 1   | 860,1            |               | 860,1   | 860,1   |       |              | 860,1   |       |      |
| 48                     | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                                                 | 0,1 | 1237,9<br>54,04  | 0,14          | 1183,72 | 123,79  | 5,4   | 0,01         | 118,38  | 7     | 0,7  |
| 49                     | ТССЦ-301-1527   | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                 | -1  | 117,18           |               | 117,18  | -117,18 |       |              | -117,18 |       |      |
| 50                     | Прайс           | Смеситель (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                                                               | 1   | 229,4            |               | 229,4   | 229,4   |       |              | 229,4   |       |      |
| Раздел 2. Лаборантская |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |               |         |         |       |              |         |       |      |
| Полы                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |               |         |         |       |              |         |       |      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                 | 6               | 7       | 8       | 9     | 10            | 11      | 12    | 13   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|---------|-------|---------------|---------|-------|------|
| 51 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                             | 0,142  | 341,1<br>191,12   | 149,98<br>37,92 |         | 48,44   | 27,14 | 21,3<br>5,38  |         | 30,53 | 4,34 |
| 52 | ТЕР57-1-2       | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев<br>(100 м2 основания)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                | 0,142  | 48,01<br>48,01    |                 |         | 6,82    | 6,82  |               |         | 7,67  | 1,09 |
| 53 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: пеноплекс (100 м2 изолируемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,142  | 2774,89<br>204,34 | 101,06<br>1,87  | 2469,49 | 394,03  | 29,02 | 14,35<br>0,27 | 350,66  | 28,38 | 4,03 |
| 54 | ТССЦ-104-0013   | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36   | -0,585 | 599,39            |                 | 599,39  | -350,64 |       |               | -350,64 |       |      |
| 55 | Прайс лист      | Пеноплекс 1185*585*50<br>(шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                  | 20     | 43                |                 | 43      | 860     |       |               | 860     |       |      |
| 56 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>(1 т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                            | 0,04   | 5518,08<br>89,87  | 42,41<br>1,66   | 5385,8  | 220,72  | 3,59  | 1,7<br>0,07   | 215,43  | 12,64 | 0,51 |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1               | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                 | 6               | 7       | 8        | 9     | 10             | 11       | 12    | 13   |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------|----------------|----------|-------|------|
| 57              | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм<br>(100 м2 стяжки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                 | 0,142  | 2095,79<br>252,07 | 66,15<br>13,2   | 1777,57 | 297,6    | 35,79 | 9,39<br>1,87   | 252,42   | 39,51 | 5,61 |
| 58              | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм<br>изменения толщины стяжки добавлять или<br>исключать к расценке 11-01-011-01 (Добавляется 70 мм стяжки)<br>(100 м2 стяжки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,142  | 6226,5<br>44,66   | 170,8<br>427,28 | 6011,04 | 884,16   | 6,34  | 24,25<br>60,67 | 853,57   | 7     | 0,99 |
| 59              | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо<br>со свариванием полотнищ в стыках<br>(100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                              | 0,142  | 8178,31<br>209,5  | 77,07<br>3,53   | 7891,74 | 1161,32  | 29,75 | 10,94<br>0,50  | 1120,63  | 31,41 | 4,46 |
| 60              | ТССЦ-101-0562   | Линолеум поливинилхлоридный на<br>теплоизолирующей подоснове марок ПР-<br>ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                             | -14,48 | 76,66             |                 | 76,66   | -1110,04 |       |                | -1110,04 |       |      |
| 61              | Прайс лист      | Линолеум коммерческий<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                  | 14,48  | 114,7             |                 | 114,7   | 1660,86  |       |                | 1660,86  |       |      |
| 62              | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов<br>поливинилхлоридных: на винтах<br>самонарезающих<br>(100 м плинтуса)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                    | 0,15   | 909,6<br>49,08    | 8,9             | 851,62  | 136,44   | 7,36  | 1,34           | 127,74   | 6,66  | 1    |
| Стены и потолок |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |                 |         |          |       |                |          |       |      |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5                 | 6             | 7       | 8      | 9      | 10            | 11     | 12     | 13    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------|
| 63 | ТЕР61-26-1      | Перетирка штукатурки: внутренних помещений стен (100 м2 перетертой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                   | 0,48  | 220,54<br>194,53  | 4,11<br>1,04  | 21,9    | 105,86 | 93,37  | 1,97<br>0,50  | 10,52  | 28,07  | 13,47 |
| 64 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,48  | 551,73<br>91,48   | 3,28<br>0,1   | 456,97  | 264,83 | 43,91  | 1,57<br>0,05  | 219,35 | 11,99  | 5,76  |
| 65 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                         | 0,48  | 128,66<br>125,99  | 2,32<br>0,1   | 0,35    | 61,76  | 60,48  | 1,11<br>0,05  | 0,17   | 16,32  | 7,83  |
| 66 | ТССЦ-101-4163   | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                            | 9,6   | 28,67             |               | 28,67   | 275,23 |        |               | 275,23 |        |       |
| 67 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                 | 0,48  | 1759,62<br>530,75 | 20,35<br>0,31 | 1208,52 | 844,62 | 254,76 | 9,77<br>0,15  | 580,09 | 68,75  | 33    |
| 68 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                | 0,142 | 5621,31<br>773,57 | 476,42<br>7,9 | 4371,32 | 798,23 | 109,85 | 67,65<br>1,12 | 620,73 | 102,46 | 14,55 |



| 1         | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                  | 6               | 7       | 8       | 9     | 10           | 11      | 12    | 13   |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|
| 69        | ТССЦ-101-2414    | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                        | -14,63 | 42,44              |                 | 42,44   | -620,9  |       |              | -620,9  |       |      |
| 70        | Прайс лист       | Панели потолочные типа "Армстронг" с комплектующими (м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                   | 14,63  | 105,2              |                 | 105,2   | 1539,08 |       |              | 1539,08 |       |      |
| Электрика |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    |                 |         |         |       |              |         |       |      |
| 71        | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,02   | 3371,48<br>1700,26 | 236,85<br>10,29 | 1434,37 | 67,43   | 34,01 | 4,74<br>0,21 | 28,68   | 213,6 | 4,27 |
| 72        | Прайс            | Светильник с/д универсальный PRE LED PLS WH 36W 6K ( 595(595(19) AVL (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                  | 2      | 143,3              |                 | 143,3   | 286,6   |       |              | 286,6   |       |      |
| 73        | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                               | 0,01   | 247,53<br>205,05   | 6,03<br>0,31    | 36,45   | 2,48    | 2,05  | 0,06         | 0,37    | 25,76 | 0,26 |
| 74        | Прайс            | подрезетчик (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                           | 1      | 2,1                |                 | 2,1     | 2,1     |       |              | 2,1     |       |      |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1                     | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                  | 6              | 7        | 8       | 9     | 10           | 11      | 12    | 13   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|
| 75                    | Прайс            | выключатель одноклавишный (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                        | 1      | 30,58              |                | 30,58    | 30,58   |       |              | 30,58   |       |      |
| 76                    | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная; утопленного типа при открытой проводке (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | 0,03   | 322,8<br>242,62    | 6,03<br>0,31   | 74,15    | 9,68    | 7,28  | 0,18<br>0,01 | 2,22    | 30,48 | 0,91 |
| 77                    | Прайс            | Подрезетник (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                      | 3      | 2,1                |                | 2,1      | 6,3     |       |              | 6,3     |       |      |
| 78                    | Прайс            | Розетка 1 местная с/з о/у 16А,250 (шт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                | 3      | 36,3               |                | 36,3     | 108,9   |       |              | 108,9   |       |      |
| Сантехнические работы |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                    |                |          |         |       |              |         |       |      |
| 79                    | ТЕРр65-19-1      | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                          | 0,01   | 787,24<br>695,2    | 92,04<br>23,27 |          | 7,87    | 6,95  | 0,92<br>0,23 |         | 110   | 1,1  |
| 80                    | ТЕР18-03-001-02  | Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36     | 0,0226 | 15578,16<br>472,32 | 255,37<br>13,3 | 14850,47 | 352,07  | 10,67 | 5,77<br>0,30 | 335,63  | 65,6  | 1,48 |
| 81                    | ТССЦ-301-0559    | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36          | -2,26  | 136,84             |                | 136,84   | -309,26 |       |              | -309,26 |       |      |



Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5                | 6             | 7       | 8       | 9     | 10           | 11      | 12    | 13   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|---------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|
| 82 | ТССЦ-301-3709   | Радиаторы стальные панельные, тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500x1000 мм (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                             | 1   | 1167,78          |               | 1167,78 | 1167,78 |       |              | 1167,78 |       |      |
| 83 | ТССЦ-507-4314   | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                         | 2   | 23,34            | 23,34         | 23,34   | 46,68   |       |              | 46,68   |       |      |
| 84 | Прайс           | краны для радиатора угловые (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                                             | 2   | 42               | 42            | 42      | 84      |       |              | 84      |       |      |
| 85 | ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                       | 0,1 | 1298,7<br>127,69 | 23,78<br>1,35 | 1147,23 | 129,87  | 12,77 | 2,38<br>0,14 | 114,72  | 16,54 | 1,65 |
| 86 | ТССЦ-301-0825   | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном, бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (компл.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | -1  | 106,53           |               | 106,53  | -106,53 |       |              | -106,53 |       |      |
| 87 | Прайс           | Умывальник типа тольпан с пьедесталом (шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                                                                                                   | 1   | 860,1            | 860,1         | 860,1   | 860,1   |       |              | 860,1   |       |      |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5               | 6    | 7       | 8       | 9   | 10   | 11      | 12 | 13  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|---------|---------|-----|------|---------|----|-----|
| 88                                                                                                                                                                                                                                    | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей (10 шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                    | 0,1 | 1237,9<br>54,04 | 0,14 | 1183,72 | 123,79  | 5,4 | 0,01 | 118,38  | 7  | 0,7 |
| 89                                                                                                                                                                                                                                    | ТССЦ-301-1527   | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36 | -1  | 117,18          |      | 117,18  | -117,18 |     |      | -117,18 |    |     |
| 90                                                                                                                                                                                                                                    | Прайс           | Смеситель<br>(шт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г.<br>письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09,<br>объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47;<br>ЗПМ=25,19; МАТ=4,36                                                                               | 1   | 229,4           |      | 229,4   | 229,4   |     |      | 229,4   |    |     |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2020 г. письмо Минстроя РФ от 04.12.2020 №49587-ИФ/09, объекты образования, школы ОЗП=25,19; ЭМ=8,47; ЗПМ=25,19; МАТ=4,36) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого по смете:                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого Строительные работы                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого Монтажные работы                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Материалы                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Непредвиденные затраты 2% от 488022,7                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| Итого с непредвиденными                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| НДС (238642,32+(8524,29+10103,71)+98564,63*0,183+54198,26*0,15)*0,2                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |
| ВСЕГО по смете                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |      |         |         |     |      |         |    |     |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)