СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ Осипова О.В.
«28 » октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
_____ Бейм Е.Н.
«28 » октября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об организации, расположенной на объекте (ул. Гоголя, 40)

1.1. Наименование (вид) объекта: учебное здание государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»

1.2. Адрес объекта: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 40

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___3___ этажей, _____ 2912,3_____ кв.м.
- часть здания ____1-й_____ этаж ____731,6_____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта: 2007

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»

краткое наименование: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185030 г. Республика Карелия, Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 64

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Карелия
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (образование, образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ среднего профессионального образования
Программ профессионального обучения,
Дополнительных профессиональных программ
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды-на данный момент отсутствуют
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность – 640, лицензионная мощность - 500
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида , нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № __2, 5_____. Маршрутное такси ____22, 21,19,10___
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет_____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да

1. Общие сведения об объекте (ул. Лесная,17)

1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»

1.2. Адрес объекта: г. Петрозаводск, ул. Лесная,17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____5___ этажей, _____ 4418_____ кв.м.

- часть здания ____1-й_____ этаж ____600_____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта: 2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»

краткое наименование: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185030 г. Республика Карелия, Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 64

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление,

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Карелия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование,

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ среднего профессионального образования

Программ профессионального обучения,

Дополнительных профессиональных программ

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на данный момент отсутствуют

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность – 370, лицензионная мощность - 320

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет-

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № __2, 5_____. Маршрутное такси ____22, 21,19,10___
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет_____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

1. Общие сведения об объекте (пр. А. Невского, д. 64)

1.1. Наименование (вид) объекта: учебное здание государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»
1.2. Адрес объекта: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 64
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____3___ этажей, _____ 5382_____ кв.м.
- часть здания 1 этаж_____1407,6____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта: 2010, 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»
краткое наименование: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185030г. Республика Карелия, Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 64
1.8. Основание для пользования объектом -оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Карелия
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 185000. Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование,
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация программ среднего профессионального образования
Программ профессионального обучения,
Дополнительных профессиональных программ
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: на данный момент отсутствуют
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность – 800, лицензионная мощность - 600
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № 2,5,4. Маршрутное такси ____22,25,21,19,10___
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет_____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60-100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,
Их обустройство для инвалидов на коляске:- нет

3.3 Вариант организации доступности объекта

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4.	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

А-доступность всех зон и помещений

Б- доступны специально выделенные участки и помещения.

ДУ- Доступность условная :дополнительная помощь сотрудника ,услуги на дому ,дистанционно.

ВНД- Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	Фактическая доступность для инвалидов			
		на кресло-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
1	Вход (входы) в здание	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ВНД	ДУ
3	Зона обслуживания	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ
4	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ВНД	ДЧ
6	Территория объекта	ДП	ДП	ВНД	ДП

ДП- -доступно полностью

ДЧ- – доступно частично

ДУ - доступно условно

ВНД-временно не доступно

3.5. Управленческое решение

3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения	ТР

5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ПСД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ОРГ

* - указывается один из видов работы

в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

3.5.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г

в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Доступная среда»

3.5.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- ДП-В

** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*** аналогично**

3.5.4. Для принятия решения требуется, требуется согласование с общественной организацией инвалидов

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		+		+
Объект не доступен, требуется адаптация	+		+	

5. **Объект социальной инфраструктуры** (отметить знаком «х»):

доступен для инвалидов категорий: К ☐ **О** ☒ **С** ☐ **Г** ☒

(отметить знаком «+»)

Паспорт составлен на основании

Анкеты № 1 от «28» Октября 2016 г.

Акта обследования №1 от 28 Октября 2016 г.

Решения Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) от «20» Октября 2016 г. (далее - Комиссия) .

Дата составления паспорта **«31 » Октября 2016 г.**

Лицо, проводившее обследование объекта:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и ММГН

Директор ООО «ГКА»

«Группа Компаний Астрея»

_____ А.Л. Сеппянен

Директор ГАПОУ
РК «Колледж технологии и предпринимательства»

_____ Е.Н. Бейм

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«28 » октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
_____ **Бейм Е.Н.**
«28 » октября 2016 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь движения от остановок общественного транспорта,	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	1.2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	0.15	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на	наличие	отсутствует			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					путях движения «С»					
1.2	Наружные лестницы									
		0	10	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0.17	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	Более 1.35	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Отсутствуют	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Не соответствие		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствует			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение,	Более 5%	Не более	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(%)		1:20, (5%)		
					Ширина между поручнями «К»	м	Более 1.0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Поручни отсутствуют	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Поручни отсутствуют	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	отсутствует	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Отсутствует	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескольких «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	несоответствие		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	несоответствие		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Центральный вход	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей **«О»**, **«С»**	м	Соответствие	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	1	1	Высота ступеней **«О»**, **«С»**	м	Более 0.15	0,12- 0,15		Сделать капитальный ремонт крыльца
		1	0	0	Ширина марша лестниц **«О»**	м	Более 1.35	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О»**, **«С»**	м	отсутствуют	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	установить
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О»**, **«С»**	наличие	отсутствуют		п.5.2.11	установить
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С»**, **«Г»**	соответствие	соответствие		п. 4.1.12	устранить
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	наличие	отсутствует			устранить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г»					
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	отсутствует	0,27-0,33	п.5.2.15	устранить
2.2	Пандусы: стационарные									
		0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).	Более 5%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	Не соответствует	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Не соответствует	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Не соответствует	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Не соответствует	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Не соответствует	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Не соответствует		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная	соответствие	Не соответствует		п. 4.1.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	Не соответствует	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	отсутствует	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
		0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	1	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	отсутствуют	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Центральный вход	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	Не соответствие	Соответствует		п. 5.1.3	Нанести антискользящее покрытие
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3	
		0	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	несоответствие	соответствие		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входной тамбур центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Не менее 1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Двери центрального входа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина в свету »К»	м	1.2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.5	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Двери центрального входа	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует		п. 5.1.5	Нанести яркую ,контрастную маркировку
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	отсутствует			
2.10	Вестибюли зданий									
	Вестибюль первого этажа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м	Менее 1.0 м	Не менее 1,0	п. 5.1.8	Установить звуковые и информаторы
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие	отсутствует		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие	отсутствует			
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1, го этажа	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина **«К»**	м	Более 1.5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Дверные проемы на входах и выходах с лестничных площадок	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина «К»	м	соответствие	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	не соответствие	Не более 0,014	п. 5.2.4	Устранить перепад высот
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	отсутствие		п. 5.4.1	Устранить
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестницы ведущие на верхние этажи	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.17	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	отсутствует	0,85-0,92	п. 5.2.15	Установить поручни с обоих сторон
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	отсутствует	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1.35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(верхний поручень)					
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»**	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами	м		Не менее 1,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					глубиной «К»					
3.7	Подъемники мобильные									
		0	1	1						
					«К»	наличие	отсутствие		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	Соответствие	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	Соответствие	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	Соответствие	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	несоответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	несоответствие		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	несоответствие		п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
		0	1	1						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и	м		Не более	п.7.1.9, рис.Д12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»			0,85		
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	отсутствует		п. 7.1.8	установить
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	столовая	1	1	1						
		1		10	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0.75	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
		1	1	1	около расчетно-кассового аппарата;	м	несоответствие	Не менее 1,1	п.7.4.2	Расширить проход
		0	1	1	около прилавков для сервирования блюд;	м	несоответствие	Не менее 0,9	п.7.4.7	Расширить проход
		0	0	0	между столами в ресторане.	м	1.2	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
		0	1	1	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение	наличие	отсутствие		п.7.4.3	установить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					элементов интерьера, «С»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие			п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«Г»					
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Санузел первого этажа основного корпуса	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	менее 0,75	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина кабины «К»	м	менее 1,65	Не менее 1,65		
		0	1	1	Глубина кабины «К»	м	менее 1,8	Не менее 1,8		
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	Менее 0.9	Не менее 0,9		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,	наличие	отсутствуют		п. 5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие	отсутствуют		п.5.5.1	
5.2	Кабины душевые закрытые									
5.3.1	Душевая кабина в общежитии	1	1	1						
		0	1	1	Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»**	соответствие	несоответствие		п.5.3.5	
		0	1	1	Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О» , «С»**	соответствие	несоответствие			
		0	1	1	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **«О», «С»**	соответствие	несоответствие			
		0	1	1	Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	несоответствие		п. 5.3.5	
		0	1	1	- ручным душем	наличие	несоответствие			
		0	1	1	- настенными поручнями	наличие	несоответствие			
		0	1	1	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	несоответствие		п. 5.3.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(стене, столбе, стойке) «К»					

1. **Примечание:** В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

Выводы

В результате обследования выявлены следующие недостатки:

Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Общежитие полностью не доступно для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Санузлы и душевые кабины в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов.

Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля .

Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий:

На входных группах учебных корпусов и общежития

- Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м
- Поменять двери
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения.
- Сделать тактильную мнемосхему помещений .
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить доводчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«К», «С»,«О»					
		0	1	1	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	несоответствие	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	1	1	Глубина «К»	м	несоответствие	Не менее 1,8		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	несоответствие		п. 5.3.6	
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	несоответствие	1,35	п.5.3.6	
		0	1	1	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	несоответствие	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	1	1	То же, без скамей «К»	м	несоответствие	Не менее 1,8		
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	несоответствие		п.5.4.1	
5.3	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или	м		Не более	п..5.3.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					складным сиденьем на высоте: **«К», «О», «С»**			0,48		
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **««К», «С», «О»**	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина **«К»:**	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина **«К»**	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»**	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»**	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей **«К»**	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	отсутствует	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	организовать
		1	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	20, метров	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
		0	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	отсутствует		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности	наличие	отсутствует			

- Установить кнопку вызова персонала.
- Установить на крыльце поручни.
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.
- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м.
- На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения
- Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет
- Нанести противоскользящие элементы на ступени
- Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник
- Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету.

На эвакуационных выходах

- Расширить дверные проемы до 1м 20 см
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Установить поручни на лестнице ведущей к эвакуационному выходу
- Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц
- нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.
-

В зоне оказания услуг

- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам .
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам.
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов .
- Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места)

- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушением слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле – коляске.
- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема
- Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
- Установить систему усиления слышимости.
- Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру
- Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов , расширить до 0.9 м
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости.
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, до 0.9 м ,заменить двери.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 *1.85 м.
- Провести капитальный ремонт душевой кабины в общежитии. Обеспечить размер душевой кабине не менее 1.8*1.8

- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

В средствах информации и телекоммуникации

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля.

- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.
- В целях создания единой системы информирования на объекте ,соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию о доступности учреждения, на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 метров от входа.
- Установить указатели направления движения к доступным входам

Заполнил анкету:
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН
Сертификат № ЭТ-01-1600060
Директор ООО «ГКА»

_____ ***А.Л. Сеппянен***
«28» октября 2016г.

Согласовано:
Директор ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»

_____ ***Е.Н. Бейм***
«28» октября 2016г.

СОГЛАСОВАНО
Карельская региональная общественная организация инвалидов-опорников ПЕТРОСИНО
_____ **Осипова О.В.**
«28 » октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
_____ **Бейм Е.Н.**
«28 » октября 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ с фотофиксацией

объекта социальной инфраструктуры

Дата проведения обследования 28 октября 2017
Время проведения обследования с 15 00- 16.00
Погодные условия - дождь. Освещенность средняя.
Инструментарий, используемый при проведении обследования. Фотоаппарат SONI, рулетка.

4. Результаты обследования с фотофиксацией
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» октября 2016 г.

N п/п	Наименование функциональной зоны /процедуры/ документа	Содержание замечания	Ссылка на нормативный документ	Фото	Значимо для инвалидов (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Путь движения Крыльцо Центральный вход	Отсутствуют поручни Первая и последняя ступени не обозначены контрастным цветом, на ступенях отсутствует противоскользящие элементы. Отсутствует тактильная напольная разметка. Отсутствует пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов Высота ступеней более 0,15 м	СП-59.1330.2012 П. -5.1.1 П-5.2.9 П 5.2.10 П-5.1.2 П-4.1 П 5.2.9: П-.5.2.12 П-5.2.16 П.5.2.17 . П-4.1.12 П -5.2.3.1		К.О,С.	Установить пандус У становить 3 ряда поручней Предусмотреть маркировку первой и последней ступени входной лестницы нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 Нанести противоскользящие элементы на ступени Произвести ремонт крыльца. Обеспечить высоту ступеней не более 0.15
2.	Двери центрального входа. Путь движения	Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8		С.О..	Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна. Установить световые, звуковые маяки, информацию об объекте дублированную текстом Брайля Установить кнопку вызова персонала Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм

3.	Дверь из тамбура в холл первого этажа Пут движения	Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5		С	Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
4.	Турникет в холле первого этажа	Ширина турникета в свету менее 1.0 м	СП-59.1330.2012 П -5.1.8		К	Предусмотреть ширину прохода через турникет не менее 1 м.

5.		Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны Высота стойки более 0.85	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9	 	С,Г,К	Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели
6.	Холл первого этажа	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9		С,Г.	Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Нанести напольную предупреждающую тактильную разметку.

7.	Приемная. Рекомендуемы кабинет для приема посетителей из числа инвалидов Зона оказания услуги	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		С.О.К	Заменить дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
8.	Дверь в приемную Путь движения	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К.	Расширить дверной проем
9.	Дверь в коридор первого этажа из холла Путь движения	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П-5.1.6		С.О,К	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм)

10.	Дверь в 20 кабинет	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		С,К,О	Заменить дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
11.	Дверь в 20 кабинет	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем
12.	Коридор первого этажа	Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля

13.		Отсутствуют Ученические места для учащихся-инвалидов Не предусмотрены места для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, и для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - не выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Отсутствует система усиления слышимости Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П-7.2.7 П-7.2.3 П 7.2.5 П 7.1.12 СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		К,О,С,Г	Для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Установить систему усиления слышимости. Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета

14.		Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны Высота стойки гардероба более 0.85 м Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9 СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8	 	К,О,С,Г	Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
15.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К.	Расширить дверной проем

16.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К.	Устранить перепад высот
17.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
18.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем

19.		Отсутствуют поручни у раковины Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона. Кран не с рычажной рукояткой	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		О.К,С	Установить опорные поручни у раковин Установить зеркало с изменяющимся углом наклона Установить кран с рычажной рукояткой
20.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.4		К	Расширить дверной проем
21.		Отсутствуют поручни, с обоих сторон, от унитаза и размеры кабины менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, Отсутствует кнопка вызова персонала, Отсутствует крючок для костылей Отсутствует унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		К,О.С	Расширить помещение до размеров не менее 1.65 *1.8. Заменить унитаз Установить поручни, с двух сторон от унитаза Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Установить крючок для костылей.

22.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля
23.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
24.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном

		помещения				фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля
25.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
26.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета

27.		Лестница оборудована поручнями, которые не соответствуют требованиям. Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы.	СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31			Установить поручни с обоих сторон по ходу движения, у которых завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и имеют нетравмирующее завершение. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени
28.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П-5.1.6			Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд
29.		Отсутствуют поручни у раковины Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона. Кран не с рычажной рукояткой	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39			Установить опорные поручни у раковин Установить зеркало с изменяющимся углом наклона Установить кран с рычажной рукояткой

30.		Отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске высотой не более 0.7 м. Отсутствуют тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией				Оборудовать не менее одного стола высотой 0,65 - 0,7 м. Установить тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы. Предусмотреть контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении залов, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией

31.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
32.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
33.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П-5.1.6		С.О,Г	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд

34.		Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует видеоувеличитель. Отсутствуют читальные места с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Отсутствует рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру Высота стойки более 0.85 м	СП-59.1330.2012 П-7.2.5 П-7.1.7	 	К,О,С,Г	Оборудовать не менее 5 % читальных мест с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Установить систему усиления слышимости и видеоувеличитель Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола
35.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот

36.		Лестница оборудована поручнями, которые не соответствуют требованиям. Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы	СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31		О,С	Установить поручни с обоих сторон по ходу движения, у которых завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и имеют нетравмирующее завершение. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени
37.		Дверной проем не обозначен контрастно Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. В двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8		К,О,С,Г	Поменять дверь Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм Установить кнопку вызова Установить световые и звуковые маяки. Установить пиктограммы и информационные стенды с названием учреждения, графиком работы выполненные на контрастном фоне и дублированные текстом Брайля.

38.		Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П-5.1.6 П.5.1.4		С,О,К	Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд Устранить перепад высот
39.		Ширина турникета в свету менее 1.0 м	СП-59.1330.2012 П -5.1.8	 	К	Предусмотреть ширину прохода через турникет не менее 1 м.

40.		Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует информационная табличка помещения \зоны Высота стойки более 0.85	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9	 		Обеспечить высоту стойки не более 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели
41.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.

42.		Дверь не обозначена Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд Высота стойки гардероба более 0.85	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета Обеспечит высоту стойки гардероба менее 0.85 м
43.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5		С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
44.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля

45.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
46.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем
47.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот

48.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
49.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
50.		Отсутствуют места для парковки автотранспорта инвалидов	СП-59.1330.2012 п. 4.2 ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 51256-99 ч.9 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации		К,О,С,Г	Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов, не менее 10 % от общего количества парковочных мест

51.	Запасной вход со двора	Отсутствует пандус. Дверной проем менее 0.9 м. Перепады высот более 0.014 м Дверной проем не обозначен контрастно Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. В двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8 П.5.1.4 П-5,2,4			Оборудовать вход для инвалидов передвигающихся на кресле коляске, а именно : Установить пандус Расширит дверной проем Поменять дверь Устранить перепад высот Отремонтировать крыльцо Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм Установить кнопку вызова Установить световые и звуковые маяки. Установить пиктограммы
52.	Запасной вход со двора	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем
53.	Запасной вход со двора	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот

54.	Дверь в столовую	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П -5.1.6		С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм)
55.	Дверь в столовую	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
56.		Отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске высотой не более 0.7 м. Отсутствуют тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценники на	СП-59.1330.2012 П -7.4.6 П-7.4.7 П-7.4.3 П 7.4.4		К,О,С.	Оборудовать не менее одного стола высотой 0,65 - 0,7 м. тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, Предусмотреть контрастное цветовое решение элементов интерьера. В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении залов, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией

		товары, а также средства связи с администрацией				
57.		Отсутствует доступная для инвалидов кабина. Отсутствуют поручни у раковины Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		С,К,О,Г	Устроить доступную кабину для инвалидов размером не менее 1.65 *1.8 м Установить поручни у Заменить унитаз, Установить поручни, с двух сторон от унитаза Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Установить крючок для костылей, раковины Установить зеркало с изменяющимся углом наклона
58.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета

59.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
60.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
61.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем

62.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
63.	Рекомендованная аудитория для адаптации для обучения инвалидов по зрению, слуху, передвигающихся на кресле коляске и с нарушениями ОДА	Отсутствуют Ученические места для учащихся-инвалидов Не предусмотрены места для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, и для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - не выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае	СП-59.1330.2012 П-7.2.7 П-7.2.3 П 7.2.5 П 7.1.12		К,О,С,Г	Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Установить систему усиления слышимости. Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру

64.		Отсутствуют поручни Первая и последняя ступени не обозначены контрастным цветом, на ступенях отсутствует противоскользящие элементы. Отсутствует тактильная напольная разметка. Отсутствует пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов	СП-59.1330.2012 П. -5.1.1 П-5.2.9 П 5.2.10 П-5.1.2 П-4.1 П 5.2.9: П-.5.2.12 П-5.2.16 П.5.2.17 . П-4.1.12 П -5.2.3.1			Установить пандус Установить 3 ряда поручней. Предусмотреть маркировку первой и последней ступени входной лестницы нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875 Нанести противоскользящие элементы на ступени
65.		Высота ступеней более 0.15 м	СП-59.1330.2012 4.1.12		О	Произвести ремонт крыльца и обеспечить высоту ступеней не более 0.15 м. Размеры крыльца к которому примыкает пандус, обеспечить не менее 2.2 *2.2 м
66.		Дверной проем не обозначен контрастно Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. В двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8		К,С,О	Поменять дверь Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм Установить кнопку вызова Установить световые и звуковые маяки. Установить пиктограммы и информационные стенды с названием учреждения, графиком работы, выполненные на контрастном фоне и дублированные текстом Брайля.

67.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
68.	Дверь из тамбура центрального входа в общежитие	Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. В двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8			Поменять дверь на дверь со смотровой панелью. Установить доводчик Установить световые и звуковые маяки
69.	Дверь из тамбура центрального входа в общежитие	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
70.	Холл первого этажа общежития	Отсутствуют аудиовизуальные информационные системы, световые и светозвуковые, оповещатели. Предупреждающие напольные тактильные указатели. Отсутствует система усиления слышимости. Отсутствует	СП-59.1330.2012 П-5.2.3 ;П-5.5.1-5.5.10 П 7.1.9		С,К,О.Г	Обеспечить высоту стойки администратора не более 0,85 м от уровня пола. Установить система усиления слышимости аудиовизуальные системы, в том числе информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные

		информационная табличка помещения \зоны Высота стойки более 0.85				средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить предупреждающую тактильную напольную разметку.
71.	Дверь в рекомендуемое помещение для создания адаптированной аудитории для занятий учащихся из числа инвалидов	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		С,	Оборудовать кабинет для приема инвалидов. Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
72.	Вход в рекомендуемое помещение для создания адаптированной аудитории для занятий учащихся из числа инвалидов	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.4		К.	Расширить дверной проем

73.	Рекомендуемое помещение для создания адаптированной аудитории для занятий учащихся из числа инвалидов	Отсутствуют Ученические места для учащихся-инвалидов Не предусмотрены места для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, и для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - не выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае	СП-59.1330.2012 П-7.2.7 П-7.2.3 П 7.2.5 П 7.1.12		К,О,С,Г	Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Установить систему усиления слышимости. Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру
74.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета

75.		Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
76.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношению друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения Недостаточный уровень освещения	СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля Установить дополнительное освещение
77.	Дверь в раздевалку	Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		С	Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм)

78.	Раздевалка тренажерного зала	Отсутствует места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м^2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов;	СП-59.1330.2012 П -7.5.116		К,О,С,Г	В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов необходимо предусмотреть места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м^2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов; скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5 м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.
79.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.4		К	Расширить дверной проем

80.	Дверь в Кабинет коменданта общежития	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 П-5,2,4			Расширить дверной проем Поменять дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
81.		Стены, пол, потолок окрашены не контрастно по отношениво друг к другу. Двери не обозначены контрастно цвету окружающего пространства, отсутствуют предупреждающие напольные тактильные указатели Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения Недостаточное освещение	СП-52.13330 СП-59.1330.2012 П -5.2.3 П-5.2.4 П-5.4.1 ГОСТ Р12.4.026 ГОСТ Р 53453		С	Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету. Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Улучшить уровень освещенности и установить светодиодные светильники

82.		Отсутствует информация об объекте, дублированная текстом Брайля Отсутствуют световые и звуковые маяки , пиктограммы. Отсутствует кнопка вызова. В двери отсутствует смотровая панель. Отсутствует доводчик	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.5.1 П-7.1.8		С,К.	Расширить проем . Поменять дверь на дверь со смотровой панелью Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить доводчик с усилием не более 19.5 Нм Установить световые и звуковые маяки. Установить пиктограммы
83.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5.2.4		К	Расширить дверной проем
84.		Отсутствует мебель удобная для инвалида, передвигающегося на кресле коляске	СП-59.1330.2012 П-7.4.7		К	Стол инвалидов на кресле-коляске должен иметь ширину столешницы 1,6 м, высоту от пола 0,85 м и свободное пространство для ног 0,75 м

85.	Комната, рекомендуемая для адаптации под проживание студентов из числа инвалидов	Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8 П-6.26 П6.2.7			Заменить дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета Обеспечить Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, не менее 16 м^2. Ширина (по наружной стене) жилой комнаты для проживания инвалидов не менее 3,0 м (для немощных - 3,3 м; передвигающихся на кресле-коляске - 3,4 м). Глубина (перпендикулярно наружной стене) комнаты не более ее двойной ширины. При наличии перед наружной стеной с окном летнего помещения глубиной 1,5 м и более глубина комнаты не более 4,5 м. Ширина спального помещения для инвалидов не менее 2,0 м (для немощных - 2,5 м; для передвигающихся на кресле-коляске - 3,0 м). Глубина помещения не менее 2,5 м.

86.		Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем
87.		Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной. Не установлены яркая контрастная маркировка прозрачного полотна двери	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5		С	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от окружающего контрастные цвета. Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна
88.	Эвакуационный выход	Ширина проема менее 1.2 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,25			Расширить дверной проем . Поменять дверь
89.	Эвакуационный выход	Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами Отсутствует входная площадка перед дверью Размеры площадки перед входом не менее 2,2х2,2 м.	СП-59.1330.2012 П.5.1.4 СП-59.1330.2012 П-5.1,3 4.1.12		К,О	Устранить перепад высот Установить пандус и сделать площадку перед выходом размер площадки не менее 2.2*2.2

90.	Эвакуационный выход	Ширина проема менее 1.2 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,25		К	Расширить дверной проем
91.	.	Лестница оборудована поручнями, которые не соответствуют требованиям. Отсутствует напольная тактильная разметка. Первая и последняя ступени не обозначены контрастно. Отсутствуют противоскользящие элементы	СП-59.1330.2012 .П-5.2.10: П 5.2.12: П 5.2.31		С,О.	Установить поручни с обоих сторон по ходу движения, у которых завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и имеют нетравмирующее завершение. Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели. Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы. Нанести противоскользящие элементы на ступени
92.	Дверь в санузел	Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Поменять дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм)

93.	Дверь в санузел	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К.С	Расширить дверной проем
94.	Дверь в санузел	Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8		К.С	Поменять дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм)
95.	Дверь в санузел	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем

96.	Дверь в санузел	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот
97.		Отсутствуют поручни у раковины Отсутствует зеркало с изменяющимся углом наклона.	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		К,О	Установить опорные поручни у раковин Установить зеркало с изменяющимся углом наклона
98.		Отсутствуют поручни, с обоих сторон, от унитаза и размеры кабины менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, Отсутствует кнопка вызова персонала, Отсутствует крючок для костылей Отсутствует унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39			Расширить помещение до размеров не менее 1.65 *1.8. Заменить унитаз, Установить поручни, с двух сторон от унитаза Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Установить крючок для костылей.

99.	Душевая кабина	Дверь не обозначена контрастно и сливается со стеной Отсутствуют специальные знаки о функционале помещения, а рельефные установлены на высоте более 1,35. Отсутствует устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд	СП-59.1330.2012 П.5.4.1 П.5.1.5 П 5.2.4 П 5.1.6 П- 5.5.8			Заменить дверь Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля. Установить Визуальные средства информации о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели Установить доводчик (с усилием 19,5 Нм) Окрасить дверные наличники или края дверного полотна в отличные от дверного полотна контрастные цвета
100.	Вход в душевую кабину	Ширина проема менее 0.9 м	СП-59.1330.2012 П-5,2,4		К	Расширить дверной проем
101.	Вход в душевую кабину	Перепад высот на входе более 0.014 м	СП-59.1330.2012 П.5.1.4		К	Устранить перепад высот

102.	Душевая кабина	Размер душевой кабины менее 1.8*1,8м Габариты поддона (трапа) менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - менее 0,8х1,5 м Отсутствует место для подъезда кресла- коляски Пол скользкий Отсутствует сиденье переносное или закрепленное. Отсутствуют специальные знаки, в том числе рельефные о функционале помещения. Отсутствует система вызова персонала	СП-59.1330.2012 П 5.3.1-5.39		К,О,С,Г	Обеспечить размер душевой кабины не менее 1.8*1.8, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусмотреть закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. Оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

1. ВЫВОДЫ

В результате обследования выявлены следующие недостатки:

Все функциональные зоны учреждения не доступны для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Общежитие полностью не доступно для инвалидов с поражением зрения и для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске.

Санузлы и в учреждении полностью не доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствуют выделенные и оборудованные аудитории и кабинеты для обучения и приема инвалидов, передвигающихся на кресле коляске, для инвалидов с нарушением слуха и зрения, для инвалидов с ПОДА

Отсутствует оборудованная должным образом стоянка, для автотранспорта инвалидов.

Отсутствует система информирования на объекте, в том числе дублированная текстом Брайля .

Для устранения недостатков, необходимо реализовать следующий ряд мероприятий:

На входных группах учебных корпусов и общежития:

- Установить пандус либо вертикальное подъемное устройство для инвалидов
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м
- Поменять двери
- Сделать тактильную вывеску с дублированием текстом Брайля с названием , графиком работы учреждения.
- Сделать тактильную мнемосхему помещений .
- Установить яркую маркировку прозрачной части дверного полотна.
- Установить доводчик
- Установить кнопку вызова персонала.
- Установить на крыльце поручни.
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени, входной лестницы.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

Нанести противоскользящие элементы на ступени.

На путях передвижения внутри объекта

- Обозначить дверные проемы контрастно окружающему цвету.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

- Установить специальные знаки о функционале помещений, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля.
- Расширить дверные проемы до 0.9 м.
- На лестницах установить поручни, обоих сторон по ходу движения
- Первые и последние ступени лестниц окрасить в контрастный цвет
- Нанести противоскользящие элементы на ступени
- Приобрести шагающий либо гусеничный лестничный подъемник
- Установить и окрасить отбойники в контрастно по отношению окружающему цвету.

На эвакуационных выходах

- Расширить дверные проемы до 1м 20 см
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Установить поручни на лестнице, ведущей к эвакуационному выходу
- Заменить одиночную ступеньку пандусом и расширить площадку перед входом до 2.2*2.2 м
- Предусмотреть контрастную маркировку первой и последней ступени лестниц
- Нанести тактильную предупреждающую разметку согласно ГОСТ Р52875
- Нанести противоскользящие элементы на ступени.

В зоне оказания услуг

- Разработать и внедрить положение об оказании слуг инвалидам в учреждении.
- Внести изменения в должностные инструкции персонала, оказывающие услуги инвалидам .
- Провести обучение персонала оказывающего услуги инвалидам.
- Разработать и внедрить программу обучения инвалидов .
- Обеспечить высоту стоек не более 0,8 м от уровня пола (кассы, гардеробы, стойки администратора, прилавки, учебные места)
- В каждом корпусе выделить и оборудовать аудитории для приема и обучения инвалидов с нарушением зрения ,с нарушением слуха ,с нарушение ОДА и передвигающихся на кресле – коляске.
- В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема
- Во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
- Установить систему усиления слышимости.

- Рабочее место для инвалидов по зрению оборудовать дополнительным освещением по периметру
- Входы в аудитории и кабинеты приема инвалидов, расширить до 0.9 м
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- На стойках у администраторов установить системы усиления слышимости.
- Установить информационные знаки, выполненные на контрастном фоне рельефно и с дублированием текстом Брайля на высоте не более 1,35 м.
- Окрасить дверные наличники или края дверных полотен в отличные от окружающего, контрастные цвета.
- Нанести предупреждающие напольные тактильные указатели.

В санитарно-гигиенических помещениях-

- Расширить дверные проемы, до 0.9 м, заменить двери.
- Устранить перепады высот, более 0,014 м
- Заменить унитазы, на унитазы с автоматическим сливом воды.
- Установить поручни, с двух сторон от унитаза.
- Установить крючки для костылей.
- Установить краны с рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
- Установить зеркала с изменяющимся углом наклона.
- У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
- Обеспечить размер кабинок не менее 1.65 *1.85 м.
- Провести капитальный ремонт душевой кабины в общежитии. Обеспечить размер душевой кабине не менее 1.8*1.8
- Доступный санузел оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
- Над входом в доступные кабины установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

В средствах информации и телекоммуникации

- Установить аудиовизуальные системы информирования, как внутри, так и на входной группе.
- Установить мнемосхемы помещения и таблички с информацией о времени работы учреждения , с дублированием текстом Брайля.
- Установить систему усиления слышимости, тактильные средства информации о предоставлении услуги, световые, текстовые табло, для вывода оперативной информации, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, визуальные средства информации, о предоставлении услуги-пиктограммы и указатели.

- В целях создания единой системы информирования на объекте, соответствующей всем требованиям и выполненной в едином стиле, необходимо сделать проектно сметную документацию, на установку системы информирования на объекте.
- Разместить информацию о доступности учреждения на сайте учреждения.

На территории объекта

- Оборудовать место парковки, для автотранспорта инвалидов не менее 10 % от общего количества парковочных мест ,не далее чем 50 метров от входа.
- Установить указатели направления движения к доступным входам

Лицо, проводившее обследование объекта
Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН
Сертификат № ЭТ-01-1600060
Директор ООО «ГКА»
АЛ. Сеппянен
«28»октября 2016 г.

Руководитель объекта
Директор ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»
Е.Н. Бейм
«28»октября 2016 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно - двигательного аппарата, С- инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.
2. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

Приложения:

1-Планы этажей.

2-Сертификат эксперта.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1600060

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СЕППЯНЕН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2016 г.
Сертификат действителен до: 28 апреля 2019 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации О.В. Рысев